Data di pubblicazione: *11/10/2018*
Nome allegato: *Descrizione sommaria delle lavorazioni.pdf*
CIG: *Z562548794;*
Nome procedura: *Opere di impermeabilizzazione di porzione della copertura piana ed opere accessorie, presso la sede Provinciale INPS di Bologna - Via Gramsci 6.*

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI TRATTO DI COPERTURA PIANA ED OPERE ACCESSORIE presso la sede INPS di BOLOGNA –Via Gramsci 6

Descrizione sommaria delle lavorazioni, da contabilizzare a misura.

Descrizione	quantità	totale
Lavoro a corpo di rifacimento tratto di copertura: - Demolizione strato copertura e smaltimento in discarica; - Realizzazione del nuovo massetto di pendenza; - Impermeabilizzazione con guaina liquida; - Applicazione del nuovo strato coibente e successiva posa di guaina ardesiata;	Mq 40 c.a	
Ripristino soffitto bagno (Stuccatura + pitturazione a tempera bianca)	Mq 25	
Ripristino controsoffitto corridoio uffici 6° piano mediante fornitura e posa di pannelli 60x60 in fibra di gesso come esistenti	Mq 2	
Revisione intubamento e curva grondaia proveniente dal coperto del corpo tecnico ascensori, per verifica sussistenza danno	n.1	
Totale presunto lavorazioni		3.855,00
Oneri sicurezza		145,00
Totale netto		4.000,00



Area di intervento sul tetto



Area intervento sesto piano (+ corridoio)