



Data di pubblicazione: 02/11/2018

Nome allegato: 1e-_Medina_infissi_-_elenco__prezzi.pdf

CIG: 7556580F12;

Nome procedura: *Lavori di manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito in Napoli, Via Medina n. 61*

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

via Ciro il Grande, 21 - ROMA

OGGETTO: immobile INPS sito in Napoli, via Medina 61
appalto lavori di manutenzione infissi ed elementi murari di facciata

ELENCO E ANALISI PREZZI

UTR INPS Campania
Progettisti: arch. Giuseppe Russo - geom. Vittorio Contiello
RUP: ing. Antonio Biancardi

ELENCO PREZZI UNITARI

PLP-RC: Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania 2016

PDEI: Prezzario Genio Civile 4/2017 recup. Manutenz. ristruttur.

N.ordine	N. tariffica pit.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Prezzo unitario Euro
1	PLP-RC P.03.10.35	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti, agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita.		
	P.03.10.35a	per il 1° mese o frazione	mq	24,46
2	P.03.10.35b	noleggio per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	mq	1,99
3	PLP-RC P.03.10.70	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo; a copertura di protezione dell'area interna della corte		
3.1	P.03.10.70.a	nolo per il 1° mese o frazione	mq	8,59
3.2	P.03.10.70.b	nolo per ulteriori due mesi dopo il 1°	mq	1,07
4	P.03.10.60.a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti di fibra rinforzata, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera, lungo la verticale dei balconi	mq	3,80
5	P.03.10.20	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote ed aste di stabilizzazione		
5.1	P.03.10.20.a	a due piani, altezza utile di lavoro mt. 5,40, da utilizzare per lo smontaggio delle persiane e per la manutenzione degli infissi sui vani finestre-balcone	ml	15,80
5.2	P.03.10.20.c	a quattro ripiani, altezza utile di lavoro mt 9,0, da utilizzare all'interno della corte, lungo il perimetro del piano terra;	ml	22,92
6	PLP-RC R.02.25.10.c	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 mt; superficie oltre i 5 mq	mq	6,24
7	P.DEI N04150c	Nolo di autogrù da 20.000 kg, a caldo (con operatore) per movimentazione persiane nella fase di smontaggio e rimontaggio	ora	68,84
8	N.P.	Fornitura in opera di nuove persiane al piano 2° Direzione, in sostituzione di quelle rimosse, aventi stessa estetica e funzionalità, con ante basse apribili incorporate in quelle alte, in legno lamellare di castagno	mq	600,00
9	PLP-RC R.06.10.40.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento, l'incavicchiamento degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	48,40
10		Materiali vari da pagarsi a parte per grande riparazione infissi invetriate con vetro rullo giallo		
10.1	PDEI C23008c	doghe in legno compensato di pino, larghezza cm 12 spessore mm 6, solo fornitura, per riparazione infissi prospicienti la corte interna di cui alla precedente voce	mq	21,09
10.2	PDEI C23011d	cerniere per serramenti di lunghezza fino a 18 cm	cad	2,53
10.3	C23011i	maniglie in alluminio	cad	11,36
10.4	C43020a	vetrata isolante composta da due lastre di vetro separate da un'intercapedine d'aria, spessore 4mm ciascuna	mq	30,40

ELENCO PREZZI UNITARI

PLP-RC: Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania 2016

PDEI: Prezzario Genio Civile 4/2017 recup. Manutenz. ristruttur.

N.ordine	N. tariffica pit.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Prezzo unitario Euro
10.5	C43025a	sovrapprezzo per impiego di una lastra colorata (rullo giallo), spessore 4 mm	mq	3,40
10.6	C43029	guarnizioni in neoprene per infissi con vetro rullo giallo, prospicienti la corte interna, su entrambi i lati	ml	1,70
11	PLP-RC R.02.15.60.a	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, con fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	10,56
12	PLP-RC E21.50.20.b	carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	3,06
13	PLP-RC E.21.40.40.b	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno totalmente sverniciate, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 mt dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; mediante impregnante a protezione totale, antimuffa e anti UV	mq	6,35
14	PLP-RC E.21.40.40.b	Applicazione di una imprimitura di fondo, idoneo a rendere le superfici non porose, lisce e preparate alla verniciatura di finitura	mq	6,35
15	PLP-RC E.21.40.20.a	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	4,54
16	PLP-RC E.21.40.50.a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice, di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	8,37
17	PLP-RC R.02.50.10.a	spicconatura di intonaco ammalorato a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici pareti, parapetti, cornicioni, fasce marcapiano prospicienti la corte interna, superficie computata al 20% di quella effettiva	mq	5,07
18	PLP-RC R.05.30.42	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, compresi l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano e sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
18.1	R.05.30.42.a	interno corte, cornicione perimetrale solaio di copertura del piano 3° e del piano 4° locale ex abitazione custode	ml	36,39
18.2	R.05.30.42.b	interno corte, mostre di finestre-finestre balcone piano 3°	ml	43,44
19	PLP-RC R.05.40.50.a	Trattamento dei ferri di armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati	mq	23,95
20	PLP-RC E.16.20.30.d	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo (arricciatura), ultimo strato di finitura con malta fine, su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, per ripristino intonaco spicconato; con malta di calce e pozzolana	mq	18,00

ELENCO PREZZI UNITARI

PLP-RC: Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania 2016

PDEI: Prezzario Genio Civile 4/2017 recup. Manutenz. ristruttur.

N.ordine	N. tariffa/ca pit.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Prezzo unitario Euro
21	PLP-RC E.21.20.10.a	Tinteggiatura a calce (come prescritto dalla Soprintendenza), diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; per uno strato a coprire eseguito a pennello	mq	3,44
22	PLP-RC E.11.70.30.g	Scossalina in rame da 8/10, incluse le chiodature, il taglio a misura, le staffe, le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; per la protezione degli infissi con vetro sullo giallo propicienti la corte interna, p.4°	mq	72,63
23	PLP-RC E.14.10.10.a	Soglie lisce in marmo bianco di Carrara spessore cm 3, poste in opera con malta cementizia, comprese zanche o grappe di acciaio zincato, le occorrenti opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; per battuta sotto gli infissi finestre-balconi in legno e vetro trasparente	mq	122,58