



Data di pubblicazione: 02/11/2018

Nome allegato: 1f-_Medina_infissi_-
_scheda_analisi_nuovo_prezzo.pdf

CIG: 7556580F12;

Nome procedura: *Lavori di manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito in Napoli, Via Medina n. 61*

SCHEMA N. 1 ANALISI NUOVI PREZZI

Anagrafica							
		Codice	N.P.				
		Descrizione	Fornitura in opera di persiane di castagno lamellare				
Dettagli							
		unità di misura	mq				
		categoria di lavoro	porte ed infissi				
		incidenza sicurezza spese generali	€	0,75	1,05%		
		m.d'o.	€	52,93	(8,82%)		
Articoli							
N	Articolo	Categoria	U.M.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	risorse umane	ora	€ 25,09	1,0000	€ 25,09	
2	2° livello (operaio qualificato)	risorse umane	ora	€ 27,84	1,0000	€ 27,84	
Totale Risorse Umane						€ 52,93	11,16
3	malta a prestazione garantita M5	prodotti da costruzione	mc	€ 67,00	0,0200	€ 1,34	
4	persiana di legno a due battenti + due incorporati, in legno lamellare di castagno, superficie fino a mq 8,00, incluso ferramenta	prodotti da costruzione	mq	€ 420,00	1,0000	€ 420,00	
Totale Prodotti da Costruzione						€ 421,34	88,84
5	flessibile		ora	€ 0,34	0,0300	€ 0,01	
6	trapano		ora	€ 0,20	0,0300	€ 0,01	
Totale Attrezzature						€ 0,02	0,00
Totale Parziale (TP)						€ 474,29	100,00
16	Spese Generali	spese	%	15%		€ 71,14	
17	Utile d'Impresa	spese	%	10%		€ 54,54	
Prezzo Totale						€ 599,97	