



Data di pubblicazione: 02/11/2018

Nome allegato: 1l-Medina_infissi_COSTI_SICUREZZA.PDF

CIG: 7556580F12;

Nome procedura: *Lavori di manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito in Napoli, Via Medina n. 61*

ALLEGATO "C"

Comune di NAPOLI
Provincia di NA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito in Napoli Via Medina, 61.

COMMITTENTE: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale Campania.

CANTIERE: Via Medina,61, NAPOLI (NA)

Napoli, 17/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA POLLICINO SALVATORE ANIELLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DIRETTORE PRO-TEMPORE SEDE REGIONALE INPS CAMPANIA GRECO GIUSEPPE)

GEOMETRA POLLICINO SALVATORE ANIELLO
PER LA CARICA VIA MEDINA,61
80133 NAPOLI (NA)
Tel.: 3357272235 - 0817558349 - Fax: 08119926382
E-Mail: salvatorepollicino@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 C.09.010.080 .g	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC in cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,45	55,45
2 NP.01	Gestione flussi utenza, interna (dipendenti) ed esterna (cittadini) che accedono alla struttura per svariati motivi durante il periodo dei lavori. Veicolare merci e dipendenti dell'impresa durante tutte le fasi lavorative e soprattutto in quelle di carico e scarico merci. Attraverso l'utilizzo di n° 1 - 2 operai comuni a secondo delle necessità del caso e delle circostanze al fine azzerare i rischi da interferenze, considerato che la struttura ha un unico portone di accesso. Lo stesso vale per transennamenti provvisori (nastro) intorno ai mezzi in manovra sull'esterno (autocarri) Gestioni flussi				176,984	176,98		
	SOMMANO h					176,98	24,05	4'256,37
3 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Protezione mezzi manovra carro gru		9,00	4,095		36,86		
	SOMMANO mq					36,86	18,67	688,18
								5'000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro								
TOTALE euro								5'000,00
Napoli, 17/07/2018								
Il Tecnico								
Geom. Salvatore Aniello Pollicomp								

A RIPORTARE								