Data di pubblicazione: *21/11/2018*
Nome allegato: *4 - Elenco prezzi unitari.pdf*
CIG: *769499920F;*
Nome procedura: *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO NELLO STABILE INPS DI BOLOGNA, VIA DEI MILLE 9*

ELENCO PREZZI UNITARI

(Art.41 D.P.R.207/2010)

LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA NUOVA SEDE INPS DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

CIG: 769499920F - CUP: F32F18000300005

Via Dei Mille 9 – Bologna

Bologna, ottobre 2018

R.U.P.:
Ing. Eugenio Bolondi

Progettista:
Ing. Aldo Borriello

ELENCO PREZZI UNITARI		
Ripristino impianto antincendio nuova sede regionale INPS Emilia Romagna - Via Dei Mille 9, bologna		
Voce	**Designazione lavorazioni**	**Prezzo unitario**
1	Collaudo bombole a CO2 - Smontaggio, rimontaggio e trasporto. Revisione valvole, collaudo idraulico, ricarica CO2 con verifica peso. Prove di funzionamento ed avviamento impianto (prova in bianco con azoto).	250,00
2	Controllo, pulizia e verifica di corretto funzionamento dei rivelatori ottici di fumo a vista presenti nell'impianto.	10,00
3	Controllo, pulizia e verifica di corretto funzionamento dei rivelatori ottici di fumo non a vista presenti nell'impianto, ivi compresi i ripetitori ottici ad essi collegati.	20,00
4	FPO campana acustica di allarme antincendio collegata alla centrale ESSER	70,00
5	FPO elettrovalvola gas di sicurezza a riarmo manuale da collegarsi al loop principale	1.750,00
6	FPO estintore a CO2 5kg	150,00
7	FPO estintore a CO2 carrellato 30Kg	750,00
8	FPO estintore a polvere 6kg	85,00
9	FPO estintore a polvere carrellato 30Kg	250,00
10	FPO pulsante manuale attivazione allarme a rottura vetro ESSER IQ8	55,00
11	FPO rivelatore ottico da collegarsi alla centrale ESSER	115,00
12	FPO rivelatore termovelocimetrici da collegarsi alla centrale ESSER	135,00
13	FPO targa ottica di allarme antincendio collegata alla centrale ESSER	100,00
14	Prova di tenuta dei locali archivio	1.000,00
15	Realizzazione nuovo impianto loop completo di nuova realizzazione per collegamento alla Centrale ESSER, realizzato in tubazione a vista, cavi, collegamenti, cassette di derivazione ed accessori compresi - Centrale Termica	1.500,00
16	Realizzazione nuovo impianto loop completo di nuova realizzazione per collegamento alla Centrale ESSER, realizzato in tubazione a vista, cavi, collegamenti, cassette di derivazione ed accessori compresi - Piano ammezzato	3.500,00
17	Ricognizione e controllo di tutti i dispositivi dell'impianto antincendio, comprese le operazioni di reset, riallineamento, riprogrammazione con certificazione di corretto funzionamento delle centrali Esser (n.1), Kilsen (n.2) e Vesda (n.1).	3.000,00
18	Sostituzione attacco VVF	510,00
19	Sostituzione batterie centrali e alimentatori 12V 12Ah	55,00
20	Sostituzione batterie centrali e alimentatori 12V 18Ah	85,00
21	Sostituzione batterie centrali e alimentatori 12V 7-9Ah	35,00
22	Sostituzione campana di allarme antincendio	70,00
23	Sostituzione manichette UNI45 30m	100,00
24	Sostituzione pannello di controllo centrale rivelazione fumi ESSER 8000C non funzionante	1.100,00
25	Sostituzione pescante alluminio per bombola a CO2	20,00
26	Sostituzione pulsante manuale attivazione allarme a rottura vetro ESSER IQ8	42,00
27	Sostituzione pulsante manuale attivazione allarme a rottura vetro KILSEN KAL455	42,00
28	Sostituzione ripetitore ottico di allarme per rivelatori nascosti ESSER 9200	35,00
29	Sostituzione rivelatore ottico di fumo ESSER IQ8Quad	115,00
30	Sostituzione rivelatore ottico di fumo KILSEN KL731	115,00
31	Sostituzione rubinetti UNI45	20,00
32	Sostituzione targa di segnalazione allarme antincendio	100,00
33	Sostituzione valvole a flusso rapido e pescanti in alluminio per bombole a CO2	150,00
34	Verifica porte tagliafuoco ascensori, uffici appartamenti, con registrazione batture e automatismo di chiusura, ivi compresa l'apposizione della targhetta attestante la corretta esecuzione della verifica periodica di legge.	40,00
35	Verifica porte tagliafuoco, uffici ed appartamenti, con registrazione battute, verifica fermi a terra, sistema di autochiusura e controllo di serrature e maniglioni, ivi compresa l'apposizione della targhetta attestante la corretta esecuzione della verifica periodica di legge.	30,00
S1	Apprestamento di cantiere e segnalazione di sicuerezza aziendale	500,00
S2	Delimitazione delle aree interne di cantiere con nastro bianco/rosso	150,00
S3	Differimento attività lavorative in basa alle esigenze della Direzione Lavori in relazione alle altre attività di ufficio presenti ai piani	30,00
S4	Riunioni di coordinamento	30,00