Data di pubblicazione: *04/12/2018*
Nome allegato: *schede_computo_oneri_sic.pdf*
CIG: *771506510C;*
Nome procedura: *Rifacimento gruppi bagni al piano 4° (lato direzione) della Sede Provinciale INPS di Brindisi piazza Vittoria n. 1*

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

realizzazione nuovi gruppi igienici ai piani primo e secondo (lato piazza Sedile)

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**parete divisoria per perimetrazione zona di cantiere**					Pag. 1 di 1	**S.1**	N. Scheda **1**
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	l	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1	E.06.33a		parete in cartongesso con 1 sola lastra	m²	1	1,80	3,92	**7,06**	45,30	**319,82**
			smontaggio a fine lavori							**-**
			operaio specializzato	ore	2			**2,00**	27,77	**55,54**
			manovale	ore	2			**2,00**	23,24	**46,48**
			spese generali e utili impresa	%				**0,265**	102,02	**27,04**
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
			sommano							**-**
			Trasporto a discarica alla fine dei lavori							**-**
	E.01.30			mc	7,06	0,012		**0,08**	26,00	**2,08**
			Smaltimento materiale da demolizione							**-**
	E.01.33 a			q.li	0,00	0,10		**2,50**	2,95	**7,38**
										-
			TOTALE							**458,34**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

nuovi impianti elevatori Andria

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	oneri sicurezza impalcatura interno vani per tinteggiature	Pag. 1 di 1	S.2/S.7	N. Scheda 2

prezziario	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	l	h	sup	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
Provv.OO	M.1.032		Nolo di trabattello mobile prefabbricato, per tutta la durata dei lavori in tubolare di lega, completo di piani di lavoro , botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per altezze fino a 3,6 m.	n.	1,00			**1,00**	63,76	**63,76**
			Maggiori oneri dovuti alla limitazione d'uso di macchine, attrezzature e impianti e nel corso di lavorazioni particolarmente rumorose in orari d'uso limitati (in particolare, se effettuati in orari correnti di funzionamento degli uffici, la demolizioni di tramezzi/murature, d'intonaci, di rivestimenti, perforazioni ecc. dovranno essere effettuati in non più di 3 fasce orarie al giorno, intervallate di almeno 1,5 h e ciascuna non superiore a 60'. Nel corso delle suddette lavorazioni particolarmente rumorose peraltro non potranno essere eseguiti nello stesso ambiente lavori non rumorosi – art. 41 D. Lgs. 277/91- e tutto il personale di cantiere dovrà usare dispositivi autoprotettori. quantificato in ore complessive perse di lavoro	%						
			operaio specializzato	ore	24			**16,00**	27,77	**444,32**
			manovale	ore	24			**16,00**	23,24	**371,84**
			spese generali e utili impresa	%				**0,265**	816,16	**216,28**
			Coordinamento e incontri del CSE con i tecnici e RLS dell'Impresa e con gli operatori e responsabili degli uffici interessati dai lavori							
			1 ora € 35,00 di 2 persone= € 35,00 (euro trentacinque/00) **x n° 2 = € 70,00**	a corpo	1,00			**1,00**	70,00	**70,00**
Provv.OO	M.1.072 d		Fornitura e posa in opera di **cartell**i riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al d,lgs. 81/2008, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rinfrangente dim 500 x 590 mm	n.	4,00			**4,00**	0,77	**3,08**
Provv.OO	M.1.154		**Armadietto di medicazione** a disposizione per tutto il tempo dei lavori.	mesi	3,00			**3,00**	3,22	**9,66**
Provv.OO	M.1.24 l		Nolo di **estintore a polvere**, omologato secondo Dm 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg classe 34 A 233 BC	mesi	3,00			**3,00**	5,42	**16,26**
										1.195,20

sommatoria voci di spesa					
SCHEDA	DESCRIZIONE				importo totale
1	parete divisoria per perimetrazione zona di cantiere				458,34
	oneri vari				1.195,20
TOTALI					1.653,54