



Data di pubblicazione: 12/12/2018

Nome allegato: *ALL.N.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-signed.pdf*

CIG: 7720632314 (UNICO);

Nome procedura: *Affidamento dei lavori di "Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio fittanze, adeguamento al d.lgs 81/08: ristrutturazione del p. 3°, completamento p. 5° e rifacimento servizi igienici p. 6° presso lo stabile di via Laurana, 59 - Palermo.*

ALL.N.2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: INPS - SEDE REGIONALE SICILIA - Immobile di via Laurana n.59
Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio affittanze,
adeguamento al d.lgs 81/2008: ristrutturazione del piano 3°,
completamento piano 5° e rifacimento servizi igienici piano 6°.

COMMITTENTE: Dott. Sergio Saltalamacchia - Direttore regionale INPS

Data, 19/07/2018

I PROGETTISTI

OPERE EDILI : Geom.Antonino Guttuso

IMPIANTI ELETTRICI : Per.Ind. Rosario D'Anna

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | | | |
| | <nessuna> (SpCap 0) OPERE EDILI (Cap 1) <nessuna> (SpCat 0) OPERE EDILI P. 3° (Cat 1) | | | | | | | | | |
| 1 / 1 21.01.16 21.1.16 19/07/2018 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCap 0 - <nessuna> porte *4,00*2,200*3,050 porte *6,00*1,100*3,050 vetrate banconi *[(6,00+8,40+6)]*1,300 pareti mobili *[(7,20+6+7+7,20+2,60+7+5,80+6+4,20+4,20+4,20)]*3,050 | | 4,00 6,00 20,40 61,40 | | 2,200 1,100 | 3,050 3,050 1,300 3,050 | 26,84 20,13 26,52 187,27 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 260,76 | 14,78 | 3'854,03 | 0,668 |
| 2 / 2 21.01.17 21.1.17 19/07/2018 | Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> corridoi *14,00*2,000 corridoi *39,00*2,000 corridoi *7,40*2,200 corridoi *7,20*1,400 | | | 14,00 39,00 7,40 7,20 | 2,000 2,000 2,200 1,400 | 28,00 78,00 16,28 10,08 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 132,36 | 4,44 | 587,68 | 0,102 |
| 3 / 3 21.01.18 21.1.18 19/07/2018 | Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> corridoi *14,00*2,000 corridoi *39,00*2,000 corridoi *7,40*2,200 corridoi *7,20*1,400 | | | 14,00 39,00 7,40 7,20 | 2,000 2,000 2,200 1,400 | 28,00 78,00 16,28 10,08 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 132,36 | 4,93 | 652,53 | 0,113 |
| 4 / 4 21.01.07 21.1.7 19/07/2018 | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> banconi ex sala pubblico *[(6,40+9+7)]*0,900 varie *1,500*2,000 | | | | 22,400 1,500 | 0,900 2,000 | 20,16 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 23,16 | 17,41 | 403,22 | 0,070 |
| 5 / 5 21.01.08 21.1.8 19/07/2018 | Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCap 0 - <nessuna> banconi ex sala pubblico *[(6,40+9+7)]*0,900 | | | | 22,400 | 0,900 | 20,16 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 20,16 | | 5'497,46 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|--|-----------------------|------------|-------|---------|--------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | 20,16 | | 5'497,46 | |
| | varie *1,500*2,000 | | | | 1,500 | 2,000 | 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 23,16 | 13,92 | 322,39 | 0,056 |
| 6 / 6 21.01.04 21.1.4 19/07/2018 | Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> tramezzi *11,00*[(37+4+5,50+7+7+7,60+7,60+4+3,80+7+8,80+5,70)]*3,050 | | 11,00 | | 105,000 | 3,050 | 3'522,75 | | | |
| | SOMMANO... | mq x cm | | | | | 3'522,75 | 0,88 | 3'100,02 | 0,538 |
| 7 / 7 DEI-A25068 19/07/2018 | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri. SpCap 0 - <nessuna> zoccolino *[(18+6+4+12+16+13,50+5+4+5,50+5,50+17+24+25+44+16+32+33+20+16+15+26+24+23+17+18+20+22+18+24+24+16+16+24+50+18+180)] zoccolino p.2 *[(7,50+7,50+7,40+7,40+5,40+5,40+3,40+3,40+5,40+5,40+3,40+3,40+7,00+7,00+2,40+2,40)] | | 851,50 | | | | 851,50 | | | |
| | SOMMANO... | ml | 83,80 | | | | 83,80 | | | |
| | SOMMANO... | | | | | | 935,30 | 2,95 | 2'759,14 | 0,478 |
| 8 / 8 02.02.03.002 2.2.3.2) 19/07/2018 | Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sa ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm SpCap 0 - <nessuna> completamento di tramezzi esistenti *20,000*3,050 | | | | 20,000 | 3,050 | 61,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 61,00 | 33,35 | 2'034,35 | 0,353 |
| 9 / 9 09.01.01 9.1.1 19/07/2018 | Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> vari lavori di risarcitura *75,00*2,000 | | | 75,00 | | 2,000 | 150,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 150,00 | 20,97 | 3'145,50 | 0,545 |
| 10 / 10 02.02.05 2.2.5 20/07/2018 | Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura. SpCap 0 - <nessuna> pareti *[(6,50+5,30+5,30+7,20+11+7,80+7,20+7,80+7,20+20,40+11+5,30+5,30+6,50+7+7,60+ | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 16'858,86 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|----------|-----------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 16'858,86 | |
| | 6,60+5,20+5,20+7,40+10,80+7+7,50+7)]*3,050 | | | | 185,100 | 3,050 | 564,56 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 564,56 | 48,96 | 27'640,86 | 4,793 |
| 11 / 11 05.01.15 5.1.15 20/07/2018 | Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> pavimenti esistenti *24,00*5,000 pavimenti esistenti *7,70*14,000 pavimenti esistenti *7,60*6,800 | | | 24,00 7,70 7,60 | 5,000 14,000 6,800 | | 120,00 107,80 51,68 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 279,48 | 13,83 | 3'865,21 | 0,670 |
| 12 / 12 09.01.06 9.1.6 20/07/2018 | Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> finiture varie *100,000*4,000 | | | | 100,000 | 4,000 | 400,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 400,00 | 12,20 | 4'880,00 | 0,846 |
| 13 / 13 12.03.04 12.3.4 20/07/2018 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fi ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> corridoi *46,00*2,400 2,00*11,00*2,000 | | 2,00 | 46,00 11,00 | 2,400 2,000 | | 110,40 44,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 154,40 | 33,87 | 5'229,53 | 0,907 |
| 14 / 14 21.10.01.001 21.10.1.1) 20/07/2018 | Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni SpCap 0 - <nessuna> tracce per impianto elettrico *200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 200,00 | 22,63 | 4'526,00 | 0,785 |
| 15 / 15 11.01.01 11.1.1 20/07/2018 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> loc 1 pareti *2,00*[(3,50+6,70)]*3,050 soffitti *6,70*3,500 loc 2 pareti *2,00*[(5,40+3,60)]*3,050 soffitti *5,40*3,600 loc 3 pareti *2,00*[(5,40+3,60)]*3,050 soffitti *2,00*5,40*3,600 loc 4 pareti *2,00*[(5,40+3,60)]*3,050 soffitti *5,40*3,600 | | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 3,50 6,70 5,40 5,40 5,40 | 10,200 3,500 9,000 3,600 9,000 3,600 9,000 3,600 | 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 | 62,22 23,45 54,90 19,44 54,90 38,88 54,90 19,44 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 328,13 | | 63'000,46 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---------------------|---|-----------------------|------------|-------|---------|--------|----------|----------|-----------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | 328,13 | | 63'000,46 | |
| | corridoio 5 pareti *2,00*[(11+2)]*2,800 | | 2,00 | | 13,000 | 2,800 | 72,80 | | | |
| | loc 6 pareti *2,00*[(7,80+3,50)]*3,050 | | 2,00 | | 11,300 | 3,050 | 68,93 | | | |
| | soffitto *7,80*3,500 | | | 7,80 | 3,500 | | 27,30 | | | |
| | loc 7 pareti *2,00*[(7,80+4)]*3,050 | | 2,00 | | 11,800 | 3,050 | 71,98 | | | |
| | soffitti *7,80*4,000 | | | 7,80 | 4,000 | | 31,20 | | | |
| | loc 8 pareti *2,00*[(7,80+3,50)]*3,050 | | 2,00 | | 11,300 | 3,050 | 68,93 | | | |
| | soffitti *7,80*3,500 | | | 7,80 | 3,500 | | 27,30 | | | |
| | loc 9 pareti *2,00*[(7,80+5)]*3,050 | | 2,00 | | 12,800 | 3,050 | 78,08 | | | |
| | soffitti *7,80*5,000 | | | 7,80 | 5,000 | | 39,00 | | | |
| | loc 10 pareti *2,00*[(7,80+4)]*3,050 | | 2,00 | | 11,800 | 3,050 | 71,98 | | | |
| | soffitti *7,80*4,000 | | | 7,80 | 4,000 | | 31,20 | | | |
| | loc 11 pareti *2,00*[(7,80+3,50)]*3,050 | | 2,00 | | 11,300 | 3,050 | 68,93 | | | |
| | soffitti *7,80*3,500 | | | 7,80 | 3,500 | | 27,30 | | | |
| | loc 12-13-14 pareti *[(2*3)]*[(5,40+3,60)]*3,050 | | 6,00 | | 9,000 | 3,050 | 164,70 | | | |
| | loc 12-13-14 soffitti *3,00*5,40*3,600 | | 3,00 | 5,40 | 3,600 | | 58,32 | | | |
| | loc 15 pareti *2,00*[(3,50+6,70)]*3,050 | | 2,00 | | 10,200 | 3,050 | 62,22 | | | |
| | soffitti *3,50*6,700 | | | 3,50 | 6,700 | | 23,45 | | | |
| | corridoio 6 pareti *2,00*11,00*2,000*2,800 | | 2,00 | 11,00 | 2,000 | 2,800 | 123,20 | | | |
| | loc 17-18-20 pareti *[(2*3)]*[(7,70+3,50)]*3,050 | | 6,00 | | 11,200 | 3,050 | 204,96 | | | |
| | loc 17-18-20 soffitti *3,00*7,70*3,500 | | 3,00 | 7,70 | 3,500 | | 80,85 | | | |
| | loc 19 pareti *2,00*[(7,70+3,80)]*3,050 | | 2,00 | | 11,500 | 3,050 | 70,15 | | | |
| | soffitti *7,70*3,800 | | | 7,70 | 3,800 | | 29,26 | | | |
| | loc 21 pareti *2,00*[(7,70+3,70)]*3,050 | | 2,00 | | 11,400 | 3,050 | 69,54 | | | |
| | soffitti *7,70*3,700 | | | 7,70 | 3,700 | | 28,49 | | | |
| | loc 22-23-24-25 pareti *[(4*2)]*[(7,70+3,40)]*3,050 | | 8,00 | | 11,100 | 3,050 | 270,84 | | | |
| | loc 22-23-24-25 soffitti *4,00*7,70*3,400 | | 4,00 | 7,70 | 3,400 | | 104,72 | | | |
| | loc 26 pareti *2,00*[(6,70+3,50)]*3,050 | | 2,00 | | 10,200 | 3,050 | 62,22 | | | |
| | soffitti *6,70*3,500 | | | 6,70 | 3,500 | | 23,45 | | | |
| | loc 27-28-29 pareti *[2*3]*[(5,20+3,60)]*3,050 | | 6,00 | | 8,800 | 3,050 | 161,04 | | | |
| | loc 27-28-29 soffitti *3,00*5,20*3,600 | | 3,00 | 5,20 | 3,600 | | 56,16 | | | |
| | corridoio 30 pareti *2,00*[(11+2)]*2,800 | | 2,00 | | 13,000 | 2,800 | 72,80 | | | |
| | loc 31-36 pareti *[2*2]*[(7,60+3,50)]*3,050 | | 4,00 | | 11,100 | 3,050 | 135,42 | | | |
| | loc 31-36 soffitti *2,00*7,60*3,500 | | 2,00 | 7,60 | 3,500 | | 53,20 | | | |
| | loc 32 pareti *2,00*[(7,60+3,80)]*3,050 | | 2,00 | | 11,400 | 3,050 | 69,54 | | | |
| | soffitti *7,60*3,800 | | | 7,60 | 3,800 | | 28,88 | | | |
| | loc 33 pareti *2,00*[(7,20+3,80)]*3,050 | | 2,00 | | 11,000 | 3,050 | 67,10 | | | |
| | soffitti *7,20*3,800 | | | 7,20 | 3,800 | | 27,36 | | | |
| | loc 34 pareti *2,00*[(7,20+5,30)]*3,050 | | 2,00 | | 12,500 | 3,050 | 76,25 | | | |
| | soffitti *7,20*5,300 | | | 7,20 | 5,300 | | 38,16 | | | |
| | loc 35 pareti *2,00*[(7,60+4)]*3,050 | | 2,00 | | 11,600 | 3,050 | 70,76 | | | |
| | soffitti *7,60*4,000 | | | 7,60 | 4,000 | | 30,40 | | | |
| | loc 37-38-39 pareti *[2*3]*[(5,20+3,60)]*3,050 | | 6,00 | | 8,800 | 3,050 | 161,04 | | | |
| | loc 37-38-39 soffitti *3,00*5,20*3,600 | | 3,00 | 5,20 | 3,600 | | 56,16 | | | |
| | loc 40 pareti *2,00*[(6,70+3,50)]*3,050 | | 2,00 | | 10,200 | 3,050 | 62,22 | | | |
| | loc 40 soffitti *6,70*3,500 | | | 6,70 | 3,500 | | 23,45 | | | |
| | corridoio 41 pareti *2,00*[(11+2)]*2,800 | | 2,00 | | 13,000 | 2,800 | 72,80 | | | |
| | loc 42 pareti *2,00*[(7,70+3,80)]*3,050 | | 2,00 | | 11,500 | 3,050 | 70,15 | | | |
| | loc 42 soffitto *7,70*3,800 | | | 7,70 | 3,800 | | 29,26 | | | |
| | loc 43 pareti *2,00*[(7,70+3,40)]*3,050 | | 2,00 | | 11,100 | 3,050 | 67,71 | | | |
| | loc 43 soffitti *7,70*3,400 | | | 7,70 | 3,400 | | 26,18 | | | |
| | loc 44-45-46-47-48-49-50 pareti *[2*7]*[(7,70+3,50)]*3,050 | | 14,00 | | 11,200 | 3,050 | 478,24 | | | |
| | loc 44-45-46-47-48-49-50 soffitti *7,00*7,70*3,500 | | 7,00 | 7,70 | 3,500 | | 188,65 | | | |
| | corridoi pareti *2,00*[(30+31+24+24+7,60+4)]*2,900 | | 2,00 | | 120,600 | 2,900 | 699,48 | | | |
| | loc 52 soffitto *24,00*5,000 | | | 24,00 | 5,000 | | 120,00 | | | |
| | p.2 loc 1 soff *7,50*7,400 | | | 7,50 | 7,400 | | 55,50 | | | |
| | p.2 loc 2-3 *[2*2]*[(5,40+3,40)]*3,050 | | 4,00 | 8,80 | | 3,050 | 107,36 | | | |
| | p.2 loc 4 corr *2,00*[(7,00+2,40)]*3,050 | | 2,00 | 9,40 | | 3,050 | 57,34 | | | |
| | p.2 loc 4 corr *7,00*2,400 | | | 7,00 | 2,400 | | 16,80 | | | |
| | p.2 loc 2-3 soff *2,00*5,40*3,400 | | 2,00 | 5,40 | 3,400 | | 36,72 | | | |
| | p.2 loc 1 *2,00*[(7,50+7,40)]*3,050 | | 2,00 | 14,90 | | 3,050 | 90,89 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 5'696,45 | 4,99 | 28'425,29 | 4,929 |
| 16 / 16 21.01.06 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in | | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 91'425,75 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|------------|---|--|--|----------|------------|-----------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 91'425,75 | |
| 21.1.6 23/07/2018 | graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> zone pavimenti da sistemare *100,00*2,000 | | | 100,00 | 2,000 | | 200,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | 200,00 | 9,95 | 1'990,00 | 0,345 | |
| 17 / 17 21.01.25 21.1.25 23/07/2018 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCap 0 - <nessuna> trasporti presunti *50,00*1,000 | | 50,00 | | | 1,000 | 50,00 | | | |
| | SOMMANO... | mc | | | | 50,00 | 31,88 | 1'594,00 | 0,276 | |
| 18 / 18 N.P.1 - ED 23/07/2018 | Smontaggio e ricollocazione di infissi in legno interni ad una partita con vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale delle cerniere e della ferramenta di chiusura ... di solventi, compreso trattamento antitarnico e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> porte in legno con ante in vetro *28,00*1,100*3,050 | | 28,00 | | 1,100 | 3,050 | 93,94 | | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | 93,94 | 80,00 | 7'515,20 | 1,303 | |
| 19 / 19 N.P.2 - ED 24/07/2018 | Fornitura e posa in opera di lastre di grès porcellanato sottile di formato fino a 5000 cmq., di spessore da mm. 3 a 6, con retro rinforzato con rete di fibra di vetro durante il p ... n ottone ove necessario e in tutti i vani porta per sopperire agli eventuali dislivelli fra i nuovi e vecchi pavimenti. SpCap 0 - <nessuna> pavimenti in tesserine gres *52,60*7,800 6,80*7,700 7,70*10,800 52,60*7,400 7,60*17,700 7,70*6,600 32,00*2,800 7,60*1,800 24,00*3,400 32,00*2,800 4,00*1,800 p.2 loc 1 *9,20*7,400 p.2 loc 2-3 *2,00*5,40*3,400 p.2 loc 4 *7,00*2,400 | | | 52,60 6,80 7,70 52,60 7,60 7,70 32,00 7,60 24,00 32,00 4,00 9,20 2,00 7,00 | 7,800 7,700 10,800 7,400 17,700 6,600 2,800 1,800 3,400 2,800 1,800 7,400 3,400 2,400 | 410,28 52,36 83,16 389,24 134,52 50,82 89,60 13,68 81,60 89,60 7,20 68,08 36,72 16,80 | | | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | 1'523,66 | 70,10 | 106'808,57 | 18,521 | |
| 20 / 20 N.P.3 - ED 24/07/2018 | Fornitura in opera di porta interna con anta mobile in vetro temperato, completa di telaio maestro in legno massello della stessa essenza di quelle esistenti, controtelaio, coprif ... ferramenta necessaria (uguale a quella esistente) per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni di cm.90x210 SpCap 0 - <nessuna> | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 209'333,52 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 209'333,52 | |
| | porte mancanti *20,00 | | | | | 20,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 20,00 | 1'199,10 | 23'982,00 | 4,159 | |
| | OPERE EDILI P. 5° (Cat 3) | | | | | | | | | |
| 21 / 21 21.01.16 21.1.16 26/07/2018 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCap 0 - <nessuna> porte *5,00*1,100*3,050 porte *3,00*2,200*3,050 banconi *[(6+8,40+6)]*1,300 pareti mobili *[(6,70+5,70+5,70+5,70+10,70+8+5,70+7,20)]*3,050 | | 5,00 3,00 | | 1,100 2,200 20,400 55,400 | 3,050 3,050 1,300 3,050 | 16,78 20,13 26,52 168,97 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | 232,40 | 14,78 | 3'434,87 | 0,596 | |
| 22 / 22 N.P.1 - ED 26/07/2018 | Smontaggio e ricollocazione di infissi in legno interni ad una partita con vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale delle cerniere e della ferramenta di chiusura ... di solventi, compreso trattamento antitarmico e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> porte in legno con ante in vetro *18,00*1,100*3,050 | | 18,00 | | 1,100 | 3,050 | 60,39 | | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | 60,39 | 80,00 | 4'831,20 | 0,838 | |
| 23 / 23 21.01.17 21.1.17 26/07/2018 | Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> corridoi *38,80*2,000 corridoi *2,20*3,200 corridoi *7,30*2,200 corridoi *10,80*2,000 | | | 38,80 2,20 7,30 10,80 | 2,000 3,200 2,200 2,000 | 77,60 7,04 16,06 21,60 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | 122,30 | 4,44 | 543,01 | 0,094 | |
| 24 / 24 21.01.18 21.1.18 26/07/2018 | Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> corridoi *38,80*2,000 corridoi *2,20*3,200 corridoi *7,30*2,200 corridoi *10,80*2,000 | | | 38,80 2,20 7,30 10,80 | 2,000 3,200 2,200 2,000 | 77,60 7,04 16,06 21,60 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | 122,30 | 4,93 | 602,94 | 0,105 | |
| 25 / 25 21.01.07 21.1.7 26/07/2018 | Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 242'727,54 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|--|-----------------------|------------|---|---|--|---------------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | | | 242'727,54 | |
| | trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> banconi ex sala pubblico *[(6,40+9+7)]*0,900 banconi ex sala pubblico *1,500*2,000 | | | | 22,400 1,500 | 0,900 2,000 | 20,16 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 23,16 | 17,41 | 403,22 | 0,070 |
| 26 / 26 21.01.08 21.1.8 26/07/2018 | Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. SpCap 0 - <nessuna> banconi ex sala pubblico *[(6,40+9+7)]*0,900 banconi ex sala pubblico *1,500*2,000 | | | | 22,400 1,500 | 0,900 2,000 | 20,16 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 23,16 | 13,92 | 322,39 | 0,056 |
| 27 / 27 21.01.04 21.1.4 26/07/2018 | Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> 11,00*[(38,70+7,40+5,60+5,60+5,60+6,60+5,20+ 3+7,20+2,40)]*3,050 | | 11,00 | | 87,300 | 3,050 | 2'928,92 | | | |
| | SOMMANO... | mq x cm | | | | | 2'928,92 | 0,88 | 2'577,45 | 0,447 |
| 28 / 28 DEI-A25068 26/07/2018 | Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri. SpCap 0 - <nessuna> [(12,60+17+42+19+24+30+32+36+32+19+10+ 18+21+25+35+65+54+55)] | | | 546,60 | | | 546,60 | | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 546,60 | 2,95 | 1'612,47 | 0,280 |
| 29 / 29 N.P.2 - ED 26/07/2018 | Fornitura e posa in opera di lastre di grès porcellanato sottile di formato fino a 5000 cmq., di spessore da mm. 3 a 6, con retro rinforzato con rete di fibra di vetro durante il p ... n ottone ove necessario e in tutti i vani porta per sopperire agli eventuali dislivelli fra i nuovi e vecchi pavimenti. SpCap 0 - <nessuna> 53,00*8,000 32,00*10,800 4,00*2,000 38,30*7,600 24,00*3,000 31,50*3,000 | | | 53,00 32,00 4,00 38,30 24,00 31,50 | 8,000 10,800 2,000 7,600 3,000 3,000 | 424,00 345,60 8,00 291,08 72,00 94,50 | | | | |
| | SOMMANO... | m2 | | | | | 1'235,18 | 70,10 | 86'586,12 | 15,014 |
| 30 / 30 02.02.03.002 2.2.3.2) 26/07/2018 | Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sa ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm SpCap 0 - <nessuna> definizione di tramezzi esistenti *15,000*3,050 | | | | 15,000 | 3,050 | 45,75 | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 45,75 | | 334'229,19 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|--|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | 45,75 | | 334'229,19 | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 45,75 | 33,35 | 1'525,76 | 0,265 |
| 31 / 31 09.01.01 9.1.1 26/07/2018 | Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> vari lavori di risarcitura *75,00*2,000 | | | 75,00 | | 2,000 | 150,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 150,00 | 20,97 | 3'145,50 | 0,545 |
| 32 / 32 02.02.05 2.2.5 26/07/2018 | Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura. SpCap 0 - <nessuna> pareti divisorie *[(6,70+5,40+5,40+11+7+8+21+11+5,40+5,40+6,80+7,40+7,40+7,40+7,40+6,60+5,20+5,20+11+7,40+7,40+7,40)]*3,050 | | | | 172,900 | 3,050 | 527,35 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 527,35 | 48,96 | 25'819,06 | 4,477 |
| 33 / 33 05.01.15 5.1.15 26/07/2018 | Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> pavimenti esistenti in marmo *24,00*5,000 | | | 24,00 | 5,000 | | 120,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 120,00 | 13,83 | 1'659,60 | 0,288 |
| 34 / 34 09.01.06 9.1.6 26/07/2018 | Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> tramezzi *2,00*15,000*3,050 intonaco tramezzi *2,00*75,00*2,000 | | 2,00 2,00 | 75,00 | 15,000 | 3,050 2,000 | 91,50 300,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 391,50 | 12,20 | 4'776,30 | 0,828 |
| 35 / 35 12.03.04 12.3.4 26/07/2018 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fi ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> zona ex corridoio *46,00*2,400 corridoio *11,00*2,000 | | | 46,00 11,00 | 2,400 2,000 | | 110,40 22,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 132,40 | 33,87 | 4'484,39 | 0,778 |
| 36 / 36 N.P.3 - ED 26/07/2018 | Fornitura in opera di porta interna con anta mobile in vetro temperato, completa di telaio maestro in legno massello della stessa essenza di quelle esistenti, controtelaio, coprif ... ferramenta | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 375'639,80 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|--|-----------------------|------------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 375'639,80 | |
| | necessaria (uguale a quella esistente) per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni di cm.90x210 SpCap 0 - <nessuna> porte mancanti *15,00 | | | | | | 15,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 15,00 | 1'199,10 | 17'986,50 | 3,119 |
| 37 / 37 21.10.01.001 21.10.1.1) 20/07/2018 | Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni SpCap 0 - <nessuna> tracce per impianto elettrico *200,00 | | | | | | 200,00 | | | |
| | SOMMANO... | m | | 200,00 | | | 200,00 | 22,63 | 4'526,00 | 0,785 |
| 38 / 38 11.01.01 11.1.1 20/07/2018 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> loc 1 pareti *2,00*[(3,50+6,70)]*3,050 soffitti *6,70*3,500 loc 2 pareti *2,00*[(5,40+3,60)]*3,050 soffitti *5,40*3,600 loc 3 pareti *2,00*[(5,40+3,60)]*3,050 soffitti *2,00*5,40*3,600 loc 4 pareti *2,00*[(5,40+3,60)]*3,050 soffitti *5,40*3,600 corridoio 5 pareti *2,00*[(11+2)]*2,800 loc 6 pareti *2,00*[(7,80+3,50)]*3,050 soffitto *7,80*3,500 loc 7 pareti *2,00*[(7,80+4)]*3,050 soffitti *7,80*4,000 loc 8 pareti *2,00*[(7,80+3,50)]*3,050 soffitti *7,80*3,500 loc 9 pareti *2,00*[(7,80+5)]*3,050 soffitti *7,80*5,000 loc 10 pareti *2,00*[(7,80+4)]*3,050 soffitti *7,80*4,000 loc 11 pareti *2,00*[(7,80+3,50)]*3,050 soffitti *7,80*3,500 loc 12-13-14 pareti *[(2*3)]*[(5,40+3,60)]*3,050 loc 12-13-14 soffitti *3,00*5,40*3,600 loc 15 pareti *2,00*[(3,50+6,70)]*3,050 soffitti *3,50*6,700 corridoio 6 pareti *2,00*11,00*2,00*2,800 loc 17-18-20 pareti *[(2*3)]*[(7,70+3,50)]*3,050 loc 17-18-20 soffitti *3,00*7,70*3,500 loc 19 pareti *2,00*[(7,70+3,80)]*3,050 soffitti *7,70*3,800 loc 21 pareti *2,00*[(7,70+3,70)]*3,050 soffitti *7,70*3,700 loc 22-23-24-25 pareti *[(4*2)]*[(7,70+3,40)]* 3,050 loc 22-23-24-25 soffitti *4,00*7,70*3,400 loc 26 pareti *2,00*[(6,70+3,50)]*3,050 soffitti *6,70*3,500 loc 27-28-29 pareti *[(2*3)]*[(5,20+3,60)]*3,050 loc 27-28-29 soffitti *3,00*5,20*3,600 corridoio 30 pareti *2,00*[(11+2)]*2,800 loc 31-36 pareti *[(2*2)]*[(7,60+3,50)]*3,050 | | 2,00 | | 10,200 | 3,050 | 62,22 | | | |
| | | | 2,00 | | 6,70 | 3,500 | 23,45 | | | |
| | | | 2,00 | | 9,000 | 3,050 | 54,90 | | | |
| | | | 2,00 | | 5,40 | 3,600 | 19,44 | | | |
| | | | 2,00 | | 9,000 | 3,050 | 54,90 | | | |
| | | | 2,00 | | 5,40 | 3,600 | 38,88 | | | |
| | | | 2,00 | | 9,000 | 3,050 | 54,90 | | | |
| | | | 2,00 | | 5,40 | 3,600 | 19,44 | | | |
| | | | 2,00 | | 13,000 | 2,800 | 72,80 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,300 | 3,050 | 68,93 | | | |
| | | | | 7,80 | 3,500 | | 27,30 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,800 | 3,050 | 71,98 | | | |
| | | | | 7,80 | 4,000 | | 31,20 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,300 | 3,050 | 68,93 | | | |
| | | | | 7,80 | 3,500 | | 27,30 | | | |
| | | | 2,00 | | 12,800 | 3,050 | 78,08 | | | |
| | | | | 7,80 | 5,000 | | 39,00 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,800 | 3,050 | 71,98 | | | |
| | | | | 7,80 | 4,000 | | 31,20 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,300 | 3,050 | 68,93 | | | |
| | | | | 7,80 | 3,500 | | 27,30 | | | |
| | | | 6,00 | | 9,000 | 3,050 | 164,70 | | | |
| | | | 3,00 | 5,40 | 3,600 | | 58,32 | | | |
| | | | 2,00 | | 10,200 | 3,050 | 62,22 | | | |
| | | | | 3,50 | 6,700 | | 23,45 | | | |
| | | | 2,00 | 11,00 | 2,000 | 2,800 | 123,20 | | | |
| | | | 6,00 | | 11,200 | 3,050 | 204,96 | | | |
| | | | 3,00 | 7,70 | 3,500 | | 80,85 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,500 | 3,050 | 70,15 | | | |
| | | | | 7,70 | 3,800 | | 29,26 | | | |
| | | | 2,00 | | 11,400 | 3,050 | 69,54 | | | |
| | | | | 7,70 | 3,700 | | 28,49 | | | |
| | | | 8,00 | | 11,100 | 3,050 | 270,84 | | | |
| | | | 4,00 | 7,70 | 3,400 | | 104,72 | | | |
| | | | 2,00 | | 10,200 | 3,050 | 62,22 | | | |
| | | | | 6,70 | 3,500 | | 23,45 | | | |
| | | | 6,00 | | 8,800 | 3,050 | 161,04 | | | |
| | | | 3,00 | 5,20 | 3,600 | | 56,16 | | | |
| | | | 2,00 | | 13,000 | 2,800 | 72,80 | | | |
| | | | 4,00 | | 11,100 | 3,050 | 135,42 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 2'814,85 | | 398'152,30 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|--|-----------------------|------------|--------|---------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | 2'814,85 | | 398'152,30 | |
| | loc 31-36 soffitti *2,00*7,60*3,500 | | 2,00 | 7,60 | 3,500 | | 53,20 | | | |
| | loc 32 pareti *2,00*[(7,60+3,80)]*3,050 | | 2,00 | | 11,400 | 3,050 | 69,54 | | | |
| | soffitti *7,60*3,800 | | | 7,60 | 3,800 | | 28,88 | | | |
| | loc 33 pareti *2,00*[(7,20+3,80)]*3,050 | | 2,00 | | 11,000 | 3,050 | 67,10 | | | |
| | soffitti *7,20*3,800 | | | 7,20 | 3,800 | | 27,36 | | | |
| | loc 34 pareti *2,00*[(7,20+5,30)]*3,050 | | 2,00 | | 12,500 | 3,050 | 76,25 | | | |
| | soffitti *7,20*5,300 | | | 7,20 | 5,300 | | 38,16 | | | |
| | loc 35 pareti *2,00*[(7,60+4)]*3,050 | | 2,00 | | 11,600 | 3,050 | 70,76 | | | |
| | soffitti *7,60*4,000 | | | 7,60 | 4,000 | | 30,40 | | | |
| | corridoi pareti *2,00*[(30+31+24+24+7,60+4)]*2,900 | | 2,00 | | 120,600 | 2,900 | 699,48 | | | |
| | p.2 loc 1 soff *7,50*7,400 | | | 7,50 | 7,400 | | 55,50 | | | |
| | p.2 loc 2-3 *[2*2]*[(5,40+3,40)]*3,050 | | 4,00 | 8,80 | | 3,050 | 107,36 | | | |
| | p.2 loc 4 corr *2,00*[(7,00+2,40)]*3,050 | | 2,00 | 9,40 | | 3,050 | 57,34 | | | |
| | p.2 loc 4 corr *7,00*2,400 | | | 7,00 | 2,400 | | 16,80 | | | |
| | p.2 loc 2-3 soff *2,00*5,40*3,400 | | 2,00 | 5,40 | 3,400 | | 36,72 | | | |
| | p.2 loc 1 *2,00*[(7,50+7,40)]*3,050 | | 2,00 | 14,90 | | 3,050 | 90,89 | | | |
| | loc 37 ex sala pubblico *24,00*5,000*3,050 | | | 24,00 | 5,000 | 3,050 | 366,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 4'706,59 | 4,99 | 23'485,88 | 4,073 |
| 39 / 39 21.01.06 21.1.6 23/07/2018 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> zone pavimenti da sistemare *150,00*2,000 | | | 150,00 | 2,000 | | 300,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 300,00 | 9,95 | 2'985,00 | 0,518 |
| 40 / 40 21.01.25 21.1.25 23/07/2018 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCap 0 - <nessuna> trasporti presunti *50,00*1,000 | | 50,00 | | | 1,000 | 50,00 | | | |
| | SOMMANO... | mc | | | | | 50,00 | 31,88 | 1'594,00 | 0,276 |
| OPERE EDILI P. 6° (Cat 5) | | | | | | | | | | |
| 41 / 41 21.01.16 21.1.16 27/07/2018 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCap 0 - <nessuna> porte *13,00*1,100*2,200 | | 13,00 | | 1,100 | 2,200 | 31,46 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 31,46 | 14,78 | 464,98 | 0,081 |
| 42 / 42 21.01.24 21.1.24 27/07/2018 | Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCap 0 - <nessuna> 40,00 | | | | | | 40,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 40,00 | 20,92 | 836,80 | 0,145 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | | 427'518,96 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|---|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | | | | | 427'518,96 | |
| 43 / 43 21.01.04 21.1.4 27/07/2018 | Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> 3,00*2,100*3,200 1,800*3,200 | | 3,00 | | 2,100 1,800 | 3,200 3,200 | 20,16 5,76 | | | |
| | SOMMANO... | mq x cm | | | | 25,92 | | 0,88 | 22,81 | 0,004 |
| 44 / 44 21.01.06 21.1.6 27/07/2018 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> RIVESTIMENTI loc 1 *2,00*2,500*2,200 2,00*2,300*2,200 loc 2 *2,00*2,300*2,200 2,00*2,300*2,200 loc 3 *2,00*3,500*2,200 2,00*2,500*2,200 loc 4 *2,00*3,500*2,200 2,00*2,500*2,200 loc 5-6-7 *[2*3]*2,500*2,200 [2*3]*1,100*2,200 loc 8 *2,00*2,500*2,200 2,00*2,400*2,200 loc 9 *2,00*14,800*2,200 2,00*4,000*2,200 PAVIMENTI loc 1/8 *18,00*2,400 loc 9 *20,50*1,900 3,60*2,000 a detrarre porte *-18,00*0,900*2,100 a detrarre finestre *-22,00*0,800*1,300 | | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 18,00 20,50 3,60 | 2,500 2,300 2,300 2,300 3,500 2,500 3,500 2,500 2,500 2,500 1,100 2,500 2,400 14,800 4,000 2,400 1,900 2,000 | 2,200 | 11,00 10,12 10,12 10,12 15,40 11,00 15,40 11,00 11,00 33,00 14,52 11,00 10,56 65,12 17,60 43,20 38,95 7,20 -34,02 -22,88 | | | |
| | Sommano positivi... | mq | | | | 335,31 | | | | |
| | Sommano negativi... | mq | | | | -56,90 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | 278,41 | | 9,95 | 2'770,18 | 0,480 |
| 45 / 45 21.01.17 21.1.17 27/07/2018 | Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> wc *9,00*2,30*1,100 rip *2,00*2,30*3,500 loc 9 *14,80*2,220 3,60*2,000 | | 9,00 2,00 | 2,30 2,30 14,80 3,60 | 1,100 3,500 2,220 2,000 | 22,77 16,10 32,86 7,20 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | 78,93 | | 4,44 | 350,45 | 0,061 |
| 46 / 46 21.01.18 21.1.18 27/07/2018 | Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> wc *9,00*2,30*1,100 rip *2,00*2,30*3,500 | | 9,00 2,00 | 2,30 2,30 | 1,100 3,500 | 22,77 16,10 | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 38,87 | | | 430'662,40 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|---|-----------------------|--|--|---|----------------|--|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | 38,87 | | 430'662,40 | |
| | loc 9 *14,80*2,220 3,60*2,000 | | | 14,80 3,60 | 2,220 2,000 | | 32,86 7,20 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 78,93 | 4,93 | 389,12 | 0,067 |
| 47 / 47 21.01.23 21.1.23 27/07/2018 | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCap 0 - <nessuna> varie *150,00 | | | 150,00 | | | 150,00 | | | |
| | SOMMANO... | m | | | | | 150,00 | 4,00 | 600,00 | 0,104 |
| 48 / 48 21.01.09 21.1.9 27/07/2018 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> wc *[9,00*10]*2,30*1,100 rip *[2,00*10]*2,30*3,500 loc 9 *10,00*14,80*2,220 10,00*3,60*2,000 | | 90,00 20,00 10,00 10,00 | 2,30 2,30 14,80 3,60 | 1,100 3,500 2,220 2,000 | | 227,70 161,00 328,56 72,00 | | | |
| | SOMMANO... | mq x cm | | | | | 789,26 | 1,75 | 1'381,21 | 0,240 |
| 49 / 49 21.01.11 21.1.11 27/07/2018 | Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCap 0 - <nessuna> RIVESTIMENTI loc 1 *2,00*2,500*2,200 2,00*2,300*2,200 loc 2 *2,00*2,300*2,200 2,00*2,300*2,200 loc 3 *2,00*3,500*2,200 2,00*2,500*2,200 loc 4 *2,00*3,500*2,200 2,00*2,500*2,200 loc 5-6-7 *[2*3]*2,500*2,200 [2*3]*1,100*2,200 loc 8 *2,00*2,500*2,200 2,00*2,400*2,200 loc 9 *2,00*14,800*2,200 2,00*4,000*2,200 a detrarre porte *-18,00*0,900*2,100 a detrarre finestre *-22,00*0,800*1,300 | | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -18,00 -22,00 | 2,500 2,300 2,300 2,300 3,500 2,500 3,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,100 2,500 2,400 14,800 4,000 0,900 0,800 | 2,200 2,100 1,300 | | 11,00 10,12 10,12 10,12 15,40 11,00 15,40 11,00 33,00 14,52 11,00 10,56 65,12 17,60 -34,02 -22,88 | | | |
| | Sommano positivi... | mq x cm | | | | | 245,96 | | | |
| | Sommano negativi... | mq x cm | | | | | -56,90 | | | |
| | SOMMANO... | mq x cm | | | | | 189,06 | 3,49 | 659,82 | 0,114 |
| 50 / 50 02.02.01.001 2.2.1.1) 27/07/2018 | Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm SpCap 0 - <nessuna> corr *2,00*2,000*3,200 wc *3,00*2,200*3,200 | | 2,00 3,00 | | 2,000 2,200 | 3,200 3,200 | 12,80 21,12 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 33,92 | | 433'692,55 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 442'430,53 | |
| 53 / 53 15.04.01.001 15.4.1.1) 27/07/2018 | Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm SpCap 0 - <nessuna> loc 1 *5,00 loc 2 *5,00 loc 3-4-5-7-8-9-10 *[3*7] loc 6 *1,00 loc 11 *3,00 loc 12 *6,00 radiatori *[13*2] | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 67,00 | 105,96 | 7'099,32 | 1,231 |
| 54 / 54 15.04.02.002 15.4.2.2) 27/07/2018 | Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... e a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere SpCap 0 - <nessuna> loc 1-2 *[2*3] loc 3-4-5-7-8-9-10 *[2*7] loc 6 *1,00 loc 11 *2,00 loc 12 *3,00 | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 26,00 | 82,16 | 2'136,16 | 0,370 |
| 55 / 55 24.02.05.001 24.2.5.1) 27/07/2018 | Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d ... parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 3/4" SpCap 0 - <nessuna> quantità di cui ai punti acqua *67,00 | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 67,00 | 28,01 | 1'876,67 | 0,325 |
| 56 / 56 05.01.11.001 5.1.11.1) 27/07/2018 | Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici SpCap 0 - <nessuna> loc 1-2-11 *3,00*2,50*2,400 loc 3-4-5-7-8-9-10 *7,00*2,50*1,100 loc 6 *2,50*2,200 loc 12 *13,10*2,000 3,50*2,100 | | | | | | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 76,30 | 19,85 | 1'514,56 | 0,263 |
| 57 / 57 05.02.05.003 5.2.5.3) 27/07/2018 | Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 455'057,24 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|---|-----------------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 455'057,24 | |
| | caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm SpCap 0 - <nessuna> loc 1-2-11 *3,00*2,50*2,40 loc 3-4-5-7-8-9-10 *7,00*2,50*1,100 loc 6 *2,50*2,200 loc 12 *13,10*2,000 3,50*2,100 | | 3,00 | 2,50 | 2,400 | | 18,00 | | | |
| | | | 7,00 | 2,50 | 1,100 | | 19,25 | | | |
| | | | | 2,50 | 2,200 | | 5,50 | | | |
| | | | | 13,10 | 2,000 | | 26,20 | | | |
| | | | | 3,50 | 2,100 | | 7,35 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 76,30 | 47,24 | 3'604,41 | 0,625 |
| 58 / 58 05.02.01 5.2.1 27/07/2018 | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> loc 1-2-11 *[2*3]*(2,40+2,40)*1,100 loc 3-4-5-7-8-9-10 *[2*7]*(2,40+1,10)*1,100 loc 6 *2,00*[(2,40+2,20)]*1,100 loc 12 *2,00*[(13,20+4)]*1,100 a detrarre porte *-21,00*0,900*1,100 | | 6,00 | | 4,800 | 1,100 | 31,68 | | | |
| | | | 14,00 | | 3,500 | 1,100 | 53,90 | | | |
| | | | 2,00 | | 4,600 | 1,100 | 10,12 | | | |
| | | | 2,00 | | 17,200 | 1,100 | 37,84 | | | |
| | | | -21,00 | | 0,900 | 1,100 | -20,79 | | | |
| | Sommano positivi... | mq | | | | | 133,54 | | | |
| | Sommano negativi... | mq | | | | | -20,79 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 112,75 | 45,08 | 5'082,77 | 0,881 |
| 59 / 59 12.03.04 12.3.4 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fi ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> loc 1-2-11 *3,00*2,50*2,400 loc 3-4-5-7-8-9-10 *7,00*2,50*1,100 loc 6 *2,50*2,200 loc 12 *13,10*2,000 3,50*2,100 | | 3,00 | 2,50 | 2,400 | | 18,00 | | | |
| | | | 7,00 | 2,50 | 1,100 | | 19,25 | | | |
| | | | | 2,50 | 2,200 | | 5,50 | | | |
| | | | | 13,10 | 2,000 | | 26,20 | | | |
| | | | | 3,50 | 2,100 | | 7,35 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 76,30 | 33,87 | 2'584,28 | 0,448 |
| 60 / 60 08.03.08 8.3.8 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 4,00*1,000*2,150 10,00*0,900*2,150 | | 4,00 | | 1,000 | 2,150 | 8,60 | | | |
| | | | 10,00 | | 0,900 | 2,150 | 19,35 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 27,95 | 247,06 | 6'905,33 | 1,197 |
| 61 / 61 15.01.05 15.1.5 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 473'234,03 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 473'234,03 | |
| | d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 12,00 | | | | | | 12,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 12,00 | 317,08 | 3'804,96 | 0,660 |
| 62 / 62 15.01.06 15.1.6 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tap ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc donne *2,00 | | | | | | 2,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 2,00 | 241,73 | 483,46 | 0,084 |
| 63 / 63 15.01.08 15.1.8 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 9,00 | | | | | | 9,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 9,00 | 244,26 | 2'198,34 | 0,381 |
| 64 / 64 15.01.01 15.1.1 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 216,38 | 216,38 | 0,038 |
| 65 / 65 24.02.04.002 24.2.4.2) 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie nec ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 600mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 148 W SpCap 0 - <nessuna> 60,00 | | | | | | 60,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 60,00 | 32,01 | 1'920,60 | 0,333 |
| 66 / 66 11.01.01 11.1.1 30/07/2018 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> nuovi tramezzi *3,00*2,000*3,200 2,000*1,900 a detrarre porte *-3,00*0,900*2,100 -1,00*0,900*1,300 | | | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 2,000 | | | |
| | | | | | | | 2,000 | | | |
| | | | | | | | 1,900 | | | |
| | | | | | | | 3,80 | | | |
| | | | | | | | -3,00 | | | |
| | | | | | | | 0,900 | | | |
| | | | | | | | 2,100 | | | |
| | | | | | | | -5,67 | | | |
| | | | | | | | -1,17 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 16,16 | | 481'857,77 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|---|--|-----------------------|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | 16,16 | | 481'857,77 | |
| | loc 1 *2,00*2,500*1,900 | | 2,00 | | 2,500 | 1,900 | 9,50 | | | |
| | 2,00*2,300*1,900 | | 2,00 | | 2,300 | 1,900 | 8,74 | | | |
| | loc 2 *2,00*2,300*1,900 | | 2,00 | | 2,300 | 1,900 | 8,74 | | | |
| | 2,00*2,300*1,900 | | 2,00 | | 2,300 | 1,900 | 8,74 | | | |
| | loc 3-4-5-7-8-9-10 *[2,00*7]*2,500*1,900 | | 14,00 | | 2,500 | 1,900 | 66,50 | | | |
| | [2*7]*1,100*1,900 | | 14,00 | | 1,100 | 1,900 | 29,26 | | | |
| | loc 6 *2,00*2,500*1,900 | | 2,00 | | 2,500 | 1,900 | 9,50 | | | |
| | 2,00*2,200*1,900 | | 2,00 | | 2,200 | 1,900 | 8,36 | | | |
| | loc 11 *2,00*2,500*1,900 | | 2,00 | | 2,500 | 1,900 | 9,50 | | | |
| | 2,00*2,500*1,900 | | 2,00 | | 2,500 | 1,900 | 9,50 | | | |
| | loc 12 *2,00*13,100*1,900 | | 2,00 | | 13,100 | 1,900 | 49,78 | | | |
| | 2,00*4,000*1,900 | | 2,00 | | 4,000 | 1,900 | 15,20 | | | |
| | a detrarre porte *-21,00*0,900*1,300 | | -21,00 | | 0,900 | 1,300 | -24,57 | | | |
| | a detrarre finestre *-22,00*0,800*1,300 | | -22,00 | | 0,800 | 1,300 | -22,88 | | | |
| | Sommano positivi... | mq | | | | | 256,32 | | | |
| | Sommano negativi... | mq | | | | | -54,29 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 202,03 | 4,99 | 1'008,13 | 0,175 |
| 67 / 67 15.03.03 15.3.3 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè co ... n viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc H *1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 1'597,48 | 1'597,48 | 0,277 |
| 68 / 68 15.03.04 15.3.4 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc H *1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 1'815,42 | 1'815,42 | 0,315 |
| 69 / 69 15.03.06 15.3.6 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per con ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc H *1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 445,44 | 445,44 | 0,077 |
| 70 / 70 15.03.07 15.3.7 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc H *1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 1,00 | | 486'724,24 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|--|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | 1,00 | | 486'724,24 | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 270,43 | 270,43 | 0,047 |
| 71 / 71 15.03.08 15.3.8 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc H *1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 120,43 | 120,43 | 0,021 |
| | IMPIANTI ELETTRICHE T.D. (Cap 2) OPERE ELETTRICHE P. 3° (Cat 2) | | | | | | | | | |
| 72 / 72 N.P.4 - EL 30/07/2018 | Dismissione dell'impianto elettrico esistente, a qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, come: corpi illuminanti, punti luce, prese di corrente, quadri elettrici, sf ... tonaco ecc.; compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completamente finita a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 800,00 | 800,00 | 0,139 |
| | OPERE EDILI (Cap 1) OPERE EDILI P. 6° (Cat 5) | | | | | | | | | |
| 73 / 73 15.03.09 15.3.9 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... l'ro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. SpCap 0 - <nessuna> wc H *1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 176,68 | 176,68 | 0,031 |
| 74 / 74 11.03.01 11.3.1 30/07/2018 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> finestre *21,00*0,800*1,300 finestre *1,500*1,300 | | 21,00 | | 0,800 1,500 | 1,300 1,300 | 21,84 1,95 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 23,79 | 15,15 | 360,42 | 0,062 |
| 75 / 75 21.01.25 21.1.25 30/07/2018 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 488'452,20 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 488'452,20 | |
| | SpCap 0 - <nessuna> 30,00 | | | | | | 30,00 | | | |
| | SOMMANO... | mc | | | | | 30,00 | 31,88 | 956,40 | 0,166 |
| | IMPIANTI ELETTRICI E T.D. (Cap 2) OPERE ELETTRICHE P. 3° (Cat 2) | | | | | | | | | |
| 76 / 76 N.P.5 - EL 30/07/2018 | Punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a mm.16, fili conduttore ... assello a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 52,00 | | | | | | 52,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 52,00 | 115,00 | 5'980,00 | 1,037 |
| 77 / 77 N.P.6 - EL 30/07/2018 | Derivazione per punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a ... fitto o tasselli a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 64,00 | | | | | | 64,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 64,00 | 50,00 | 3'200,00 | 0,555 |
| 78 / 78 N.P.7 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di comando doppio incassato per punto luce, completo di due interruttori unipolari 16A 250V a.c., falso polo, supporto in resina, pla ... opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie Idea SpCap 0 - <nessuna> 25,00 | | | | | | 25,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 25,00 | 44,00 | 1'100,00 | 0,191 |
| 79 / 79 N.P.8 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di plafoniera a pannello led da 40W ad incasso in controsoffitto o a soffitto o a sospensione, di dimensioni 600x600x10 mm o 295x1195x10 ... 4000 k da 40w compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> uffici *21,00 w.c. *3,00 stanza coordinatore ctr *6,00 | | | | | | 21,00 3,00 6,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 30,00 | 106,00 | 3'180,00 | 0,551 |
| 80 / 80 N.P.9 - EL 30/07/2018 | Smontaggio, pulizia, controllo funzionamento e rimontaggio, a qualsiasi altezza, di plafoniera esistente di qualsiasi tipo, da installare in | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 502'868,60 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 502'868,60 | |
| | posizione indicata dalla D... sario ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 27,00 | | | | | 27,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 27,00 | 26,00 | 702,00 | 0,122 | |
| 81 / 81 N.P.10 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di gruppo con n.1 presa universale con alveolo centrale di terra da 2x10-15A+T e n.1 prese bipasso da 2x10-15A+T, con grado di protezione ... tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar Idea SpCap 0 - <nessuna> 38,00 | | | | | 38,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 38,00 | 108,00 | 4'104,00 | 0,712 | |
| 82 / 82 N.P.11 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di punto presa doppia per trasmissione dati e telefonici, completo di due connettori RJ45 a 8 pin cat.6, scatola portafrutto, supporto e pla ... e ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. RIF. Vimar Idea SpCap 0 - <nessuna> 38,00 | | | | | 38,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 38,00 | 187,00 | 7'106,00 | 1,232 | |
| 83 / 83 N.P.12 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza con lampade a led da 2x8W, ad accensione automatica al mancare dell'energia di rete, con lampade a le ... atica e collegamenti ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 4,00 | | | | | 4,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 4,00 | 185,00 | 740,00 | 0,128 | |
| 84 / 84 N.P.13 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione tipo per il piano terzo lato sinistro, costituito da armadio modulare di dimensioni mm 600x2000x200 ... ie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | 1,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 1,00 | 7'284,00 | 7'284,00 | 1,263 | |
| 85 / 85 N.P.14 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione tipo per il piano quinto e terzo lato destro, costituito da armadio modulare di dimensioni ... ere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 522'804,60 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 522'804,60 | |
| | dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 1,00 | 7'463,00 | 7'463,00 | 1,294 |
| | OPERE ELETTRICHE P. 5° (Cat 4) | | | | | | | | | |
| 86 / 86 N.P.4 - EL 30/07/2018 | Dismissione dell'impianto elettrico esistente, a qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, come: corpi illuminanti, punti luce, prese di corrente, quadri elettrici, sf ... tonaco ecc.; compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completamente finita a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 800,00 | 800,00 | 0,139 |
| 87 / 87 N.P.5 - EL 30/07/2018 | Punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a mm.16, fili conduttore ... assello a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 34,00 | | | | | | 34,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 34,00 | 115,00 | 3'910,00 | 0,678 |
| 88 / 88 N.P.6 - EL 30/07/2018 | Derivazione per punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a ... fitto o tasselli a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 50,00 | | | | | | 50,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 50,00 | 50,00 | 2'500,00 | 0,434 |
| 89 / 89 N.P.7 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di comando doppio incassato per punto luce, completo di due interruttori unipolari 16A 250V a.c., falso polo, supporto in resina, pla ... opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie Idea SpCap 0 - <nessuna> 33,00 | | | | | | 33,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 33,00 | 44,00 | 1'452,00 | 0,252 |
| 90 / 90 N.P.8 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di plafoniera a pannello led da 40W ad incasso in controsoffitto o a soffitto o a sospensione, di dimensioni 600x600x10 mm o 295x1195x10 ... 4000 k da 40w compreso | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 538'929,60 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 538'929,60 | |
| | ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> uffici *18,00 | | | | | | 18,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 18,00 | 106,00 | 1'908,00 | 0,331 |
| 91 / 91 N.P.9 - EL 30/07/2018 | Smontaggio, pulizia, controllo funzionamento e rimontaggio, a qualsiasi altezza, di plafoniera esistente di qualsiasi tipo, da installare in posizione indicata dalla D ... sario ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 13,00 | | | | | | 13,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 13,00 | 26,00 | 338,00 | 0,059 |
| 92 / 92 N.P.10 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di gruppo con n.1 presa universale con alveolo centrale di terra da 2x10-15A+T e n.1 prese bipasso da 2x10-15A+T, con grado di protezione ... tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar Idea SpCap 0 - <nessuna> 62,00 | | | | | | 62,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 62,00 | 108,00 | 6'696,00 | 1,161 |
| 93 / 93 N.P.11 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di punto presa doppia per trasmissione dati e telefonici, completo di due connettori RJ45 a 8 pin cat.6, scatola portafrutto, supporto e pla ... e ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. RIF. Vimar Idea SpCap 0 - <nessuna> 62,00 | | | | | | 62,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 62,00 | 187,00 | 11'594,00 | 2,010 |
| 94 / 94 N.P.12 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza con lampade a led da 2x8W, ad accensione automatica al mancare dell'energia di rete, con lampade a le ... atica e collegamenti ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 3,00 | | | | | | 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 3,00 | 185,00 | 555,00 | 0,096 |
| 95 / 95 N.P.14 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione tipo per il piano quinto e terzo lato destro, costituito da armadio modulare di dimensioni ... ere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 560'020,60 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 560'020,60 | |
| | dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 1,00 | 7'463,00 | 7'463,00 | 1,294 |
| | OPERE ELETTRICHE P. 6° (Cat 6) | | | | | | | | | |
| 96 / 96 N.P.4 - EL 30/07/2018 | Dismissione dell'impianto elettrico esistente, a qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, come: corpi illuminanti, punti luce, prese di corrente, quadri elettrici, sf ... tonaco ecc.; compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completamente finita a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | | 1,00 | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 800,00 | 800,00 | 0,139 |
| 97 / 97 N.P.5 - EL 30/07/2018 | Punto luce doppio, con tubi in vista di materiale termoplastico autoestinguento del tipo rigido serie pesante del diametro interno non inferiore a mm.16, fili conduttore ... assello a parete, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 23,00 | | | | | | 23,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 23,00 | 115,00 | 2'645,00 | 0,459 |
| 98 / 98 N.P.8 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di plafoniera a pannello led da 40W ad incasso in controsoffitto o a soffitto o a sospensione, di dimensioni 600x600x10 mm o 295x1195x10 ... 4000 k da 40w compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> wc *20,00 | | | | | | 20,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 20,00 | 106,00 | 2'120,00 | 0,368 |
| 99 / 99 N.P.12 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza con lampade a led da 2x8W, ad accensione automatica al mancare dell'energia di rete, con lampade a led ... atica e collegamenti ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 3,00 | | | | | | 3,00 | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | | 3,00 | 185,00 | 555,00 | 0,096 |
| 100 / 100 N.P.10 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di gruppo con n.1 presa universale con alveolo centrale di terra da 2x10-15A+T e n.1 prese bipasso da 2x10-15A+T, con grado | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 573'603,60 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | incid. % |
|--|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|------------|------------|-------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 573'603,60 | |
| | di protezione ... tutti gli oneri ed accessori per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar Idea SpCap 0 - <nessuna> 2,00 | | | | | 2,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 2,00 | 108,00 | 216,00 | 0,037 | |
| 101 / 101 N.P.16 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali di terra di infissi metallici, tubazioni idriche, ecc., all'anello collettore principale di terra, eseguito ... scatola di derivazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 2,00 | | | | | 2,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 2,00 | 45,00 | 90,00 | 0,016 | |
| 102 / 102 N.P.17 - EL 30/07/2018 | Fornitura e collocazione di comando con pulsante a tirante per chiamata, completo di Pulsante unipolare a tirante 10A 250V a.c. con cordone 1,5 mt e pomolo, supp ... ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie 8000 SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | 1,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 1,00 | 39,00 | 39,00 | 0,007 | |
| 103 / 103 N.P.18 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di ronzatore incassato completo di Ronzatore 12V a.c. 8VA con portalampada e lampada spia, falso polo, supporto in resina, placca, scatola po ... compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Rif.Vimar serie Idea SpCap 0 - <nessuna> 1,00 | | | | | 1,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 1,00 | 66,00 | 66,00 | 0,011 | |
| 104 / 104 N.P.21 - EL 30/07/2018 | Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a doppia tecnologia a 360 gradi, ad infrarossi passivi e microonde, con ottica sigillata e filtro luce bianco, ... fancoils, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCap 0 - <nessuna> 16,00 | | | | | 16,00 | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | | | | 16,00 | 167,00 | 2'672,00 | 0,463 | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 576'686,60 | 100,000 | |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 576'686,60 | 100,000 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 576'686,60 | | |

