



Data di pubblicazione: 20/12/2018

Nome allegato: Agrigento. ALL.6A INCIDENZA MANODOPERA
ascensore ex reddito-signed.pdf

CIG: 7741766368 (unico);

Nome procedura: Affidamento dei Lavori di M.S. per la
sostituzione dell'ascensore lato ex reddito della Sede Provinciale
INPS di Agrigento. Via Picone 20-30

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE REGIONALE PER LA SICILIA**

**COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO – EDILIZIA
PALERMO. Via M. Toselli, 5.**

SEDE INPS DI AGRIGENTO. VIA PICONE 20-30

OGGETTO: SOSTITUZIONE ASCENSORE LATO EX REDDITO

INCIDENZA MANODOPERA - ALL.6A

LAVORI A CORPO E MISURA				
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI	Euro		76.500,00	
COSTO MANODOPERA	Euro		19.000,00	
INCIDENZA MEDIA MANODOPERA	%		24,83 %	

PROGETTISTA: Per. Ind. Antonio DISTEFANO

**OGGETTO: SOSTITUZIONE ASCENSORE LATO EX REDDITO -
CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA**

N. VOCE	Descrizione	Prezzo applicato per quantità	Costo Manodopera	Incidenza % Manodopera
	SOSTITUZIONE ASCENSORE			
1 AN.PE 1-a	SMONTAGGIO DELL'ASCENSORE ESISTENTE Rimozione di montacarichi esistente con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni di sollevamento (eventuale olio degli impianti oleodinamici compreso), delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente. Compresi i tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, compreso oneri di conferimento secondo le normative vigenti e diritti di discarica o il trasporto all'interno dell'Edificio fino al punto indicato dalla D.L. di alcuni componenti elettrici (in particolare relative ai quadri di manovra) per l'eventuale successivo riutilizzo. <u>Impianto ascensore esistente: CEAM Cat. "A" – 22N03543 – Matr. 779 – Portata persone n°6 – Kg 480.</u>			
	Sommano	1.600,00	1.032,00	64,50%
2 AN.PE 2-a	PONTEGGIO TUBOLARE Esecuzione di ponteggio tubolare all'interno del vano corsa, completo in opera (trasporto, montaggio e smontaggio), compreso l'approntamento dei piani di lavoro, scale interne, illuminazione il tutto eseguito secondo le normative antinfortunistiche vigenti. Dimensioni indicative in pianta 1750 mm x 2300 mm. Computato in metri lineari d'altezza. Edificio ascensore A (corsa) MI 26,00 Per tutti testata e fossa			
	Sommano	1.400,00	1.032,00	73,71 %
3 AN.PE 3-a	MODIFICA PORTALI Modifica dei fori porta per l'accoglimento delle nuove porte di piano mediante: <ul style="list-style-type: none"> • taglio di muratura in c.a. • riquadratura dei fori porta mediante realizzazione di nuove spallette laterali in pannelli di cartongesso posti in opera su struttura metallica; compresa la stuccatura del muro, dei fori delle viti e delle giunzioni, ecc. dismissione gradini esistenti al piano 4,3,2 - raccordo con il pavimento esistente mediante soglia e rifiniture in inox.			
	Sommano	1.700,00	1.032,00	60,00 %
4 AN.PE 4-a	TINTEGGIATURA Applicazione di idropittura lavabile in colore unico chiaro scelto della Direzione lavori a due strati su superfici interne			

	intonacate al civile o lisciate a gesso e isolate. Compresa l'applicazione di uno strato isolante inibente (primer) sulle superfici, prima di procedere alle pitturazioni con impregnante trasparente. Per tutto il vano corsa. Solai – Pareti – Portali Sbarchi			
	Sommano	500,00	344,00	68,80%
5 AN.PE 5-a	MONTAGGIO NUOVO ASCENSORE <i>Le dimensioni del nuovo ascensore dovrà essere tale da consentirne l'installazione all'interno dei vani corsa già esistenti, che non possono in nessun caso essere modificati o ampliati e le cui dimensioni diventano quindi vincolanti. In particolare il nuovo ascensore dovrà garantire i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti e non necessitare la richiesta di deroghe, soprattutto per quanto riguarda la dimensione della testata. Fornitura in opera di struttura auto-portante vano corsa per la cabina completa di base e supporti laterali in acciaio.</i> L' ascensore – Impianto Categoria “A” - da installare presso l'edificio della Sede Inps di Agrigento, via Picone, 20, lato ex reddito, come al progetto allegato. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le opere murarie necessarie al montaggio di tutti gli elementi e componenti dell'impianto entro il vano esistente ed ogni altro onere o magistero per l'ottenimento delle certificazioni di legge propedeutiche alla messa in esercizio dell'impianto e tutto quanto altro occorrente per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. <u>Rifacimento dell'ingresso ascensore sbarco dei setti livelli, ad ogni piano, con struttura in acciaio inox.</u>			
	Sommano	69.500,00	13.760,00	19,79%
6 AN.PE 6-a	Servizio di Manutenzione Nuovo impianto MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO Manutenzione ordinaria da svolgersi con le modalità previste dell'Allegato tecnico per la gestione della Manutenzione. Anni due per il nuovo impianto. Totale Canone annuale per l'impianto elevatore di nuova installazione. Interventi in emergenza fuori orario di lavoro secondo le modalità previste dell'Allegato tecnico per la gestione della Manutenzione. Stima avente valore al solo fine dell'aggiudicazione Stima avente valore al solo fine dell'aggiudicazione			
	Sommano	1.800,00	1.800,00	100,00%
	SOMMANO TOTALE	76.500,00	19.000,00	24,83%

Progettista
P.I. Antonio DISTEFANO

