



Data di pubblicazione: 27/05/2019

Nome allegato: *Cap.Speciale - Allegato A Isolamento acustico.pdf*

CIG: ZD62837477;

Nome procedura: *procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, tramite procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA), per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'isolamento acustico del gruppo frigo a servizio dell'impianto di condizionamento della Direzione Provinciale di Vicenza in Corso SS. Felice e Fortunato 163 e delle unità motocondensanti a servizio della Direzione Provinciale di Treviso in via Bolzano 10.*



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE VENETO
Coordinamento Attività Tecnico Edilizia

Allegato A
al
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(OPERE IDRAULICHE E DA FRIGORISTA)

PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE:

**OPERE IMPIANTISTICHE “SISTEMA DI ISOLAMENTO ACUSTICO DEL GRUPPO
REFRIGERATORE D’ACQUA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VICENZA E
DELLE UNITÀ MOTOCONDENSANTI DAIKIN VRV A SERVIZIO DELLA DIREZIONE
PROVINCIALE INPS DI TREVISO-VIA BOLZANO”**

Presso

**DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VICENZA
CORSO SS. FELICE E FORTUNATO, 163 – VICENZA
E
DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI TREVISO
VIA BOLZANO, 10 – TREVISO**

Art. 1 - **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto le opere impiantistiche idrauliche e da frigorista da eseguirsi negli stabili strumentali INPS adibiti a Direzioni Provinciali INPS di Treviso e Vicenza siti rispettivamente in Via Bolzano, 10 a Treviso e Corso SS. Felice e Fortunato, 163 a Vicenza e relative ai lavori manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di un sistema di insonorizzazione costituito da n° 2 dispositivi acustici integrali atti a ridurre il rumore prodotto dalle unità esterne dei gruppi frigo, pompe di calore o unità trattamento aria a servizio degli stabili sopra indicati.

Art.2 - **DESCRIZIONE DELLE OPERE**

L'intervento oggetto del presente capitolato speciale d'appalto consiste sostanzialmente in:

- Telaio portante;
- Pannelli e staffette di fissaggio;
- Riduttori acustici per ingresso e uscita aria (in numero e dimensione differente a seconda del modello);
- Elementi di compartimentazione interna.

Le voci relative agli interventi da effettuare sulle singole unità di condizionamento sono meglio descritte nell'*Allegata "DESCRIZIONE TECNICA"*.

Sarà onere della ditta aggiudicataria fornire, secondo le indicazioni della direzione lavori, il programma esecutivo degli interventi sugli impianti da realizzare.

Art. 3 **AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è pari a € **25.600,00** (Euro Venticinquemilaseicento/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € **400,00** (Quattrocento/00), Iva esclusa.

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 **FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

La Ditta dovrà provvedere alla formulazione di un'offerta espressa in forma di ribasso percentuale unico sul prezzo a corpo posto a base di gara.

Art. 5 **PAGAMENTI**

Sarà emesso un unico certificato di pagamento pari al **100% dell'importo** contrattuale (pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) ad ultimazione dei lavori. L'I.V.A. sarà rimborsata.

Art. 6 **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per l'esecuzione di lavori è fissato in 30 (Trenta) giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data del contratto (stipula MEPA).

Art. 7 **PENALITA'**

Per ogni giorno di ritardo sul termine prescritto per l'ultimazione delle opere si applicherà una penale pari a €. 50,00 (Cinquanta/00)

Art. 8 - **ULTERIORI ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri particolari elencati ai seguenti punti:

1 - Verifica rispondenza notizie preliminari.

Le dimensioni, la posizione rispetto al fabbricato e tutte le altre caratteristiche e specifiche che individuano qualitativamente e quantitativamente l'oggetto dell'appalto sono compiutamente definite a mezzo della descrizione e dei disegni allegati; l'Appaltatore dovrà verificare direttamente e sul posto, la rispondenza delle notizie preliminari ricevute e, salvo segnalarne eventuali discordanze, risponderne.

L'Appaltatore deve inoltre richiedere tutte quelle informazioni che, esulando dalla sua competenza, sono necessarie e/o utili per definire l'opera.

2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme.

Nell'esecuzione dell'appalto la Ditta dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di costruzioni edilizie e legislazione del lavoro, nonché le disposizioni vigenti delle autorità Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, di Pubblica sicurezza, VV.F. e simili, aventi giurisdizione sui luoghi ove debbono svolgersi i lavori.

3 - Programma lavori

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Tale programma dovrà tener conto

che durante l'esecuzione delle opere, la Sede dovrà necessariamente continuare a funzionare, per cui è necessario pianificare l'intervento in maniera tale da ridurre al minimo i disagi per i dipendenti e gli utenti delle direzioni provinciali INPS di VICENZA – Viale SS. Felice e fortunato, 163 e TREVISO - via Bolzano, 10. A tal proposito, la ditta nella formulazione della propria offerta, dovrà considerare che alcune particolari operazioni potranno essere autorizzate, previo concordamento con la Direzione Lavori e la Direzione di Sede, fuori dai normali orari di lavoro senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare qualsiasi pretesa di tipo economico.

4 - Rispetto del progetto e delle norme contrattuali

L'Appaltatore deve eseguire le opere affidategli rispettando rigorosamente le indicazioni del progetto e le prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione potrà rifiutare in tutto o in parte le opere eseguite in difformità alle suddette clausole contrattuali.

5 - Nomina Direttore di cantiere

L'Appaltatore provvederà a nominare un direttore di cantiere che sarà responsabile della conduzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed alle norme antinfortunistiche vigenti.

6 - Provvedere più in generale a:

- allestimento nolo e smontaggio di ponteggi di facciata fissi o mobili, eventualmente necessari all'esecuzione delle opere di cui sopra;
- ottenimento di autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico e quant'altro necessario per allestire il cantiere;
- oneri per occupazione temporanea di suolo pubblico;
- allontanamento dal cantiere e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dallo smontaggio degli elementi esistenti, nonché dalle lavorazioni da effettuare, anche nel caso di rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani.-
- eventuali studi preliminari e disegni esecutivi occorrenti;
- invio dei disegni ed eventuali campionature all'Amministrazione per l'approvazione;
- controllo di qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina;
- la sostituzione o il ritocco di tutti quegli elementi rifiutati dal committente perché non rispondenti al Capitolato stesso;
- la pulizia giornaliera del cantiere con l'allontanamento degli sfridi, dei materiali di risulta, degli imballi etc.;
- le attrezzature antinfortunistiche del proprio personale, tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze, del personale dell'INPS, dei terzi ed evitare danni alle cose;
- tutti i ponteggi esterni ed interni necessari;
- eventuali collaudi di laboratorio;
-