



Data di pubblicazione: 31/05/2019

Nome allegato: *computo_Sede regionale.pdf*

CIG: 790346841E;

Nome procedura: *Appalto lavori di "Fornitura posa in opera di apparecchi illuminanti ai piani terra, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° della Sede regionale INPS Puglia"*

**Sostituzione apparecchi illuminanti dei piani terra, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° della
Sede Regionale INPS per la Puglia - Bari - Via Putignani, 108**

			Sede di Bari		
2.3.1.1	2	Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti	9.276,75		
2.3.1.2	1	Esecuzione di punti alimentazione e comando luce	1.633,28		
2.3.1.3	3	Fornitura e posa in opera di lampade per illuminazione di sicurezza	15.335,54		
2.3.1.4	4	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti da controsoffitto	57.948,47		
2.3.1.5	5	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti a plafone/sospensione	63.167,41		
2.3.1.6	6	F.p.o. di punti luce	813,15		
2.3.1.7	7	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti di tipo stagno	7.621,14		
Sommano			155.795,74		

V OCE DI ELENCO			Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti				Pag . 1	2.3.1.1	N. Scheda
Num. Progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	quantità	Prezzo unitario	Importo parziale in Euro	Importo totale parziale in Euro	totale generale voce
1	Prov. Reg.le OO.PP. 2017	BARI Piani vari	Rimozione di tutti gli apparecchi illuminanti esistenti, comprendente lo smontaggio, la chiusura dei fori di fissaggio, gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico, il trasporto, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali) e certificazione di corretto smaltimento.						
			ANALISI DEL PREZZO						
	E 02.61	a	Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	cad.	589	15,75	9.276,75		
							0,00		
							0,00		
								9.276,75	

