Data di pubblicazione: *18/06/2019*
Nome allegato: *05b - Computo Oneri Sicurezza-signed.pdf*
CIG: *78847605C9;*
Nome procedura: *Lavori di bonifica e razionalizzazione dell'autorimessa a servizio dello stabile di Via Cesare Beccaria – Roma*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio - Ufficio 7°

Oneri Sicurezza

OGGETTO: Lavori di Bonifica e Razionalizzazione dell'Autorimessa a servizio dell'edificio sito in
Via Cesare Beccaria 29 – 00196 Roma.

COMMITTENTE: INPS Direzione Generale - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma

Data, 28/12/2018

IL TECNICO
Arch.Angelo PLACIDI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S01.05.012 13/03/2018	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO pro capite					1,00	203,26	203,26
2 S01.05.013 13/03/2018	Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.	3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO pro capite					3,00	99,00	297,00
3 S01.01.004.02.a 13/03/2018	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale mesi 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,91	206,73
4 S01.01.004.02.b 13/03/2018	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,34	43,02
5 S01.01.001.01.a 13/03/2018	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera meta ... a ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese segregazione area lavoro garage segregazione area lavoro garage	2,00 2,00	16,00 10,00		2,000 3,500	64,00 70,00		
	SOMMANO m²					134,00	5,56	745,04
6 S01.01.001.10.a 13/03/2018	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabil ... rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione. per istallazione zerbini	14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO cad					28,00	2,91	81,48
7 S01.04.001.01.a 13/03/2018	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,32	0,96
8 S01.05.014 13/03/2018	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio carico scarico area di cantiere esterna					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		1´577,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		1´577,49
	SOMMANO ora					6,00	33,50	201,00
9 S01.04.006.0 1.d 13/03/2018	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC. mesi 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,63	4,89
10 S01.04.006.0 2.b 13/03/2018	Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valv ... i non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC. mesi 3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,09	39,27
11 S01.02.002.0 1 13/03/2018	Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo d'uso per mese o frazione. mesi 3	3,00	5,00			15,00		
	SOMMANO cad					15,00	1,37	20,55
12 S01.02.002.5 0 13/03/2018	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi).	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	16,09	80,45
13 S01.02.002.4 4 13/03/2018	Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese).	5,00	1,00			5,00		
	SOMMANO paio					5,00	3,97	19,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´943,50
	T O T A L E euro							1´943,50

Data, 28/12/2018

Il Tecnico
Arch.Angelo PLACIDI

	A R I P O R T A R E							