



Data di pubblicazione: 12/11/2019

Nome allegato: *lavorazioni_omogenee-signed.pdf*

CIG: 8078463E8C;

Nome procedura: *RDO n.2442455 - Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti piano terra - Sede Provinciale INPS BAT via Guido Rossa n. 12 - Andria*

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio											
Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti piano terra - Sede Provinciale INPS di Andria via Guido Rossa n. 12											
Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale											
Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica											
n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	OG1 Edifici Civili e Industr.	OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 30 Imp. elettrici e cablaggio	OS 28 imp. climatizzazione	
Cap. A.1		Demolizioni e rimozioni									
1		Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	20.043,32	4,7202	4.507,54	1,06153	4.507,54				
2		Spicconatura parziale d'intonaco			284,94	0,06710	284,94				
3		Rimozione controsoffitto			857,92	0,20204	857,92				
4		Rimozione di serramenti interni ed esterni ...			6.927,29	1,63138	6.927,29				
5		Rimozione serrande in ferro inclusa rimozione rulli, guide e componenti serrande e cassonetti			2.077,53	0,48926	2.077,53				
6		rimozione di pavimento senza recupero			4.067,49	0,95789	4.067,49				
7		Demolizione di battiscopa ...			188,53	0,04440	188,53				
8		Rimozione reti di tubazione di carico, scarico e terminali di imp. idrico sanitario o termico ...			1.132,08	0,26661	1.132,08				
Cap. A.2		Opere edilin grezze ed intonaci									
9		Murature e tramezzature in mattoni forati da 10/15 cm. e chiusure in cartongesso	22.469,17	5,2915	6.016,40	1,41686	6.016,40				
10		tamponature in mattoni o cartongesso			322,73	0,07600	322,73				
11		Ricostruzione porzione di solaio zona ascensore			2.163,23	0,50944	2.163,23				
12		creazione copertura zona sovrastante i bagni pubblico al piano terra			3.740,69	0,88093	3.740,69				
13		Esecuzione di massetto ...			3.479,13	0,81934	3.479,13				
14		Esecuzione di intonaco civile ...	6.746,99	1,58892	6.746,99						
Cap. A.3		Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa									
15		Pavimento in biancone di Trani o in Botticino 1ª scelta finitura levigata	38.839,88	9,1468	32.344,65	7,61717		32.344,65			
16		Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa ...			955,92	0,22512			955,92		
17		Pavimenti e rivestimenti bagni			5.539,31	1,30451			5.539,31		
Cap. A.4		Infissi interni ed esterni									
18		Rigenerazione controtelai	173.478,26	40,8542	263,26	0,06200		263,26			
19		Vetrata esterne realizzate con profili di facciata continua semistrutturale			103.262,03	24,31823			103.262,03		
20		Frangisole a lamelle fisse in lamiera di alluminio			6.806,97	1,60304			6.806,97		
21		Balaustra in cristallo e carter copertura fascione			6.907,95	1,62682			6.907,95		
22		Fornitura e posa in op. facciata continua certificata EI60 con porta vetrata a due ante EI 60			40.390,96	9,51208			40.390,96		
23		Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...			2.437,78	0,57410			2.437,78		
24		Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio			2.866,50	0,67506			2.866,50		
25		Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio e laminato	10.542,81	2,48283			10.542,81				
Cap. A.5		Tinteggiature									
26		Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico	10.284,42	2,4220	2.142,99	0,50468	2.142,99				
27		Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, e carteggiatura ...			2.457,36	0,57871			2.457,36		
27		Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, e carteggiatura ...			5.684,07	1,33860			5.684,07		
Cap. A.6		Controsoffitti e simili									
28		Fornitura e posa in opera di controsoffitto ad isola	9.079,43	2,1382	8.680,00	2,04414	8.680,00				
29		Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli in alluminio 60x60			165,75	0,03903			165,75		
30		Fornitura e posa in opera di velette in cartongesso			233,68	0,05503			233,68		
Cap. B.1		Impianto idrico sanitario									
31		Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili piano terra	11.070,00	2,6070	4.611,70	1,08606	4.611,70				
32		Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili piano ammezzato			6.458,30	1,52093			6.458,30		
Cap. B.2		Pedana elevatrice									
33		F.p.o. di pedana elevatrice	12.641,78	2,9771	12.641,78	2,97714	12.641,78				
Cap. C.1		Impianto elettrico e cablaggio strutturato									
40		Rimozione impianto elettrico esistente	73.199,84	17,2386	2.695,21	0,63472			2.695,21		
41		Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente			5.090,36	1,19878				5.090,36	
42		Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso			1.743,64	0,41063				1.743,64	
43		Fornitura e posa in opera di passerella passacavi			603,48	0,14212				603,48	
44		Linee elettriche			4.022,11	0,94721				4.022,11	
45		Rete Fonia e Dati			5.345,17	1,25879				5.345,17	
46		Punti di utilizzazione			5.995,14	1,41186				5.995,14	
47		Lettore badge			434,92	0,10242				434,92	
48		Blindosbarra			707,7	0,16666				707,7	
49		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione lineare di lunghezza 13 metri			7.518,37	1,77058				7.518,37	
50		Fornitura di apparecchio lineare di lunghezza 9 metri			10.836,94	2,55210				10.836,94	
51		Fornitura e posa in opera di sospensione tipo Channel S Up C-LED			2.146,98	0,50561				2.146,98	
52		Fornitura e posa in opera di apparecchio a parete/plafone tipo Easy-S LED quadrato			4.877,90	1,14875				4.877,90	
53		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti			1.279,60	0,30135				1.279,60	
54		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza da 11W			1.393,15	0,32809				1.393,15	
55		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza da 24W			911,61	0,21468				911,61	
56		Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnalazione emergenza			290,04	0,06830				290,04	
57		Punti luce			821,02	0,19335				821,02	
58		Utilizzatori impianti ausiliari			1.292,25	0,30433				1.292,25	
59		Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico da parete			9.026,68	2,12578				9.026,68	
60		Fornitura e posa in opera di Quadro gruppo condizionamento			973,19	0,22919				973,19	
61		Armadio da pavimento in lamiera metallica per Fonia e Dati	5.194,38	1,22328				5.194,38			
Cap. E.1		Impianto di climatizzazione									
62		Rimozione di condizionatore autonomo multisplit	53.521,99	12,6044	1.234,08	0,29063				1.234,08	
63		Realizzazione impianto di climatizzazione tipo VRV con unità motocondensanti esterne a pompa di			31.324,24	7,37686					31.324,24
64		Realizzazione impianto di rinnovo aria ambiente.			16.028,59	3,77474					16.028,59
65		Fornitura e posa in opera di barriera d'aria			604,66	0,14240					604,66
66		Realizzazione di circuiti frigoriferi per il collegamento delle unità motocondensanti esterne alle			3.449,17	0,81228					3.449,17
67		Realizzazione di impianto scarico condensa composto da tubazione in PVC rigido.	881,25	0,20753					881,25		
TOTALI			424.628,09	100,0000	424.628,09	100,00000	85.588,12	212.318,14	73.199,84	53.521,99	