



**Data di pubblicazione:** 12/11/2019

**Nome allegato:** *schede\_computo\_ed-signed.pdf*

**CIG:** 8078463E8C;

**Nome procedura:** *RDO n.2442455 - Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti piano terra - Sede Provinciale INPS BAT via Guido Rossa n. 12 - Andria*

**INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico**

ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria

**COMPUTO METRICO**

VOCE DI ELENCO		Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...						Pag. 1 di 1	A.1.01	N. Scheda 1	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
1	E.02.08b	terra	spessore da 10 a 15 cm	m <sup>2</sup>	4,13		2,48	<b>10,24</b>	18,90	<b>193,54</b>	100%	193,54
2		terra			4,09		2,48	<b>10,14</b>	18,90	<b>191,65</b>	100%	191,65
3		terra			2,00		2,48	<b>4,96</b>	18,90	<b>93,74</b>	100%	93,74
4		terra			1,88		2,48	<b>4,66</b>	18,90	<b>88,07</b>	100%	88,07
5		terra			4,09		2,48	<b>10,14</b>	18,90	<b>191,65</b>	100%	191,65
6		terra			0,28		2,48	<b>0,69</b>	18,90	<b>13,04</b>	100%	13,04
7		terra			0,36		2,48	<b>0,89</b>	18,90	<b>16,82</b>	100%	16,82
8		terra			1,64		2,48	<b>4,07</b>	18,90	<b>76,92</b>	100%	76,92
9		terra	muretti sotto pareti UGLASS piano terra ingresso		3,05		0,93	<b>2,84</b>	18,90	<b>53,68</b>	100%	53,68
10		ammezzato			3,88		2,39	<b>9,27</b>	18,90	<b>175,20</b>	100%	175,20
11		ammezzato			2,03		2,39	<b>4,85</b>	18,90	<b>91,67</b>	100%	91,67
12		ammezzato			3,17		2,39	<b>7,58</b>	18,90	<b>143,26</b>	100%	143,26
13		ammezzato			5,73		2,39	<b>13,69</b>	18,90	<b>258,74</b>	100%	258,74
14		ammezzato	muretti sotto pareti UGLASS piano ammezzato		3,17		1,04	<b>3,30</b>	18,90	<b>62,37</b>	100%	62,37
15		ammezzato			3,17		1,04	<b>3,30</b>	18,90	<b>62,37</b>	100%	62,37
16		ammezzato			3,25		1,04	<b>3,38</b>	18,90	<b>63,88</b>	100%	63,88
								94,00		-		-
										-		-
										-		-
										-		-
										-		-
										-		-
			spessore oltre 15 cm fino a 30 cm							-		-
17	E.02.08b (x 2)	terra/ammezzato		m <sup>3</sup>	3,35		4,80	<b>16,08</b>	37,80	<b>607,82</b>	100%	607,82
										-		-
18		ammezzato			2,86		2,39	<b>6,84</b>	37,80	<b>258,55</b>	100%	258,55
19		ammezzato			0,83		2,39	<b>1,98</b>	37,80	<b>74,84</b>	100%	74,84
								24,90		-		-
										-		-
20	E.02.07 c	terra	demolizione a sezione obbligatoria		1,10	0,27	2,20	<b>0,65</b>	367,00	<b>238,55</b>	100%	238,55
21					0,58	0,55	0,70	<b>0,22</b>	367,00	<b>80,74</b>	100%	80,74
								<b>0,87</b>		-		-
			<b>piattabanda in acciaio prima della demolizione parete sp. 30 cm h 4,80 L 3,35 m</b>							-		-
	E 02.10 b		taglio di superfici orizzontali per inserimento piattabanda	ml	2,00	3,75		<b>7,50</b>	18,40	<b>138,00</b>	100%	138,00
	E.07.13 b		IPE 100	Kg	2	3,75	8,10	<b>60,75</b>	4,10	<b>249,08</b>	66%	164,39
			maggior costo per taglio orizzontale operaio qualificato	ore	4,00	1,00		<b>4,00</b>	26,58	<b>106,32</b>	100%	106,32
			maggior costo per taglio orizzontale operaio comune	ore	4,00	1,00		<b>4,00</b>	23,78	<b>95,12</b>	100%	95,12
										-		-
										-		-
	E.01.31		<b>Trasporto a discarica</b>							-		-
			Murature	mc	19,62			<b>19,62</b>	12,50	<b>245,25</b>	37%	90,74
			<b>Smaltimento materiale da demolizione</b>							-		-
	E.01.33b		Murature	q.li	19,62	11,00		<b>215,82</b>	2,95	<b>636,67</b>	0%	-
										-		-
<b>TOTALE</b>										<b>4.507,54</b>		<b>3.631,67</b>





## INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria

## COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO		Rimozione di serramenti interni ed esterni ...						Pag.1 di 2	A.1.04	N. Scheda 4	% manodopera	costo manodopera	
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	h	n°	quantità	Prezzo unitario	Importo totale			
	E.02.57b		<b>rimozione porte bagni in legno senza recupero</b>	m <sup>2</sup>	1,00	2,20	4	<b>8,80</b>	26,20	<b>230,56</b>	100%	230,56	
			<b>rimozione porte piano ammezzato in ferro</b>	m <sup>2</sup>	1,00	2,20	2	<b>4,40</b>	26,20	<b>115,28</b>	100%	115,28	
			<b>sommano</b>					13,20				-	
			<b>rimozione porta REI piano terra senza recupero</b>	m <sup>2</sup>	1,00	2,20	1	<b>2,20</b>	26,20	<b>57,64</b>	100%	57,64	
			<b>rimozione porte REI piano ammezzato senza recupaero</b>	m <sup>2</sup>	1,00	2,20	2	<b>4,40</b>	26,20	<b>115,28</b>	100%	115,28	
			<b>sommano</b>	m <sup>2</sup>				6,60				-	
1	E.02.57b	terra	<b>rimozione pareti in vetro e alluminio senza recupero</b>	m <sup>2</sup>	3,88	3,30	1	<b>12,80</b>	26,20	<b>335,36</b>	100%	335,36	
2		terra			0,34	3,30	1	<b>1,12</b>	26,20	<b>29,34</b>	100%	29,34	
3		terra			10,43	3,30	1	<b>34,42</b>	26,20	<b>901,80</b>	100%	901,80	
4		terra			2,45	3,30	5	<b>40,43</b>	26,20	<b>1.059,27</b>	100%	1.059,27	
5		terra			1,17	3,30	1	<b>3,86</b>	26,20	<b>101,13</b>	100%	101,13	
6		terra			0,68	3,30	1	<b>2,24</b>	26,20	<b>58,69</b>	100%	58,69	
7		terra			2,09	3,30	1	<b>6,90</b>	26,20	<b>180,78</b>	100%	180,78	
8		terra			2,57	3,30	1	<b>8,48</b>	26,20	<b>222,18</b>	100%	222,18	
			<b>sommano</b>	m <sup>2</sup>				110,25				-	
10	E.02.58b		<b>rimozione pareti UGLASS piano ammezzato senza recupero</b>	m <sup>2</sup>	3,17	1,35	1	<b>4,28</b>	15,75	<b>67,41</b>	100%	67,41	
11					3,17	1,35	1	<b>4,28</b>	15,75	<b>67,41</b>	100%	67,41	
12					3,25	1,35	1	<b>4,39</b>	15,75	<b>69,14</b>	100%	69,14	
9	E.02.58b		<b>rimozione pareti UGLASS piano terra senza recupero</b>	m <sup>2</sup>	3,05	2,37	1	<b>7,23</b>	15,75	<b>113,87</b>	100%	113,87	
								20,18				-	
23	E.02.57b		<b>rimozione infissi esterni senza recupero</b>	m <sup>2</sup>	3,18	4,77	1	<b>15,17</b>	26,20	<b>397,45</b>	100%	397,45	
13				m <sup>2</sup>	3,18	2,48	1	<b>7,89</b>	26,20	<b>206,72</b>	100%	206,72	
14				m <sup>2</sup>	3,18	1,35	2	<b>8,59</b>	26,20	<b>225,06</b>	100%	225,06	
15				m <sup>2</sup>	3,18	2,48	2	<b>15,77</b>	26,20	<b>413,17</b>	100%	413,17	
16				m <sup>2</sup>	3,18	1,35	2	<b>8,59</b>	26,20	<b>225,06</b>	100%	225,06	
17				m <sup>2</sup>	3,18	2,48	2	<b>15,77</b>	26,20	<b>413,17</b>	100%	413,17	
18				m <sup>2</sup>	3,18	1,35	2	<b>8,59</b>	26,20	<b>225,06</b>	100%	225,06	
19				m <sup>2</sup>	3,70	2,48	2	<b>18,35</b>	26,20	<b>480,77</b>	100%	480,77	
20				m <sup>2</sup>	3,70	1,35	2	<b>9,99</b>	26,20	<b>261,74</b>	100%	261,74	
21				m <sup>2</sup>	0,95	0,70	2	<b>1,33</b>	26,20	<b>34,85</b>	100%	34,85	
22				m <sup>2</sup>	0,67	0,70	1	<b>0,47</b>	26,20	<b>12,31</b>	100%	12,31	
			<b>sommano</b>					110,51				-	
	E.01.31		<b>Trasporto a discarica</b>							-		-	
			Porte in legno e ferro	mc	19,80	0,05		<b>0,99</b>	12,50	<b>12,38</b>	37%	4,58	
			pareti in vetro e alluminio e infissi esterni	mc	220,76	0,05		<b>11,04</b>	12,50	<b>138,00</b>	37%	51,06	
			pareti in UGLASS	mc	20,18	0,02		<b>0,40</b>	12,50	<b>5,00</b>	37%	1,85	
			<b>Smaltimento materiale da demolizione</b>									-	
	E.01.33 k		Porte in legno	q.li	8,80	0,15		<b>1,32</b>	9,65	<b>12,74</b>	0%	-	
	E.01.33 a		Porte REI	q.li	6,60	0,35		<b>2,31</b>	2,50	<b>5,78</b>	0%	-	
	E.01.33 e		pareti in vetro e alluminio e infissi esterni (solo vetro)	q.li	220,76	0,125		<b>27,60</b>	4,20	<b>115,92</b>	0%	-	
	E.01.33 e		pareti in UGLASS	q.li	20,18	0,20		<b>4,04</b>	4,20	<b>16,97</b>	0%	-	
<b>TOTALE</b>											<b>6.927,29</b>		<b>6.677,99</b>





## INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria

## COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO		Demolizione di battiscopa ...						Pag.2 di 2	A.1.07	N. Scheda 7	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	n	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
1	E.02.43a	piano terra		ml	0,29		1,00	0,29	3,15	0,91	100%	0,91
2				ml	0,52		1,00	0,52	3,15	1,64	100%	1,64
3				ml	0,42		1,00	0,42	3,15	1,32	100%	1,32
4				ml	0,11		1,00	0,11	3,15	0,35	100%	0,35
5				ml	0,60		1,00	0,60	3,15	1,89	100%	1,89
6				ml	0,15		4,00	0,60	3,15	1,89	100%	1,89
7				ml	4,04		1,00	4,04	3,15	12,73	100%	12,73
8				ml	4,62		1,00	4,62	3,15	14,55	100%	14,55
9				ml	0,29		4,00	1,16	3,15	3,65	100%	3,65
10				ml	4,03		1,00	4,03	3,15	12,69	100%	12,69
11				ml	0,21		2,00	0,42	3,15	1,32	100%	1,32
12				ml	0,60		1,00	0,60	3,15	1,89	100%	1,89
13				ml	0,12		1,00	0,12	3,15	0,38	100%	0,38
14				ml	0,38		1,00	0,38	3,15	1,20	100%	1,20
15				ml	0,32		1,00	0,32	3,15	1,01	100%	1,01
16				ml	0,15		6,00	0,90	3,15	2,84	100%	2,84
17				ml	1,06		2,00	2,12	3,15	6,68	100%	6,68
18				ml	0,60		2,00	1,20	3,15	3,78	100%	3,78
19				ml	0,71		4,00	2,84	3,15	8,95	100%	8,95
20				ml	0,51		4,00	2,04	3,15	6,43	100%	6,43
36				ml	1,60		1,00	1,60	3,15	5,04	100%	5,04
37				ml	0,16		1,00	0,16	3,15	0,50	100%	0,50
21		piano ammezzato		ml	0,20		2,00	0,40	3,15	1,26	100%	1,26
22				ml	0,15		1,00	0,15	3,15	0,47	100%	0,47
23				ml	3,93		1,00	3,93	3,15	12,38	100%	12,38
24				ml	3,99		1,00	3,99	3,15	12,57	100%	12,57
25				ml	8,56		1,00	8,56	3,15	26,96	100%	26,96
26				ml	0,11		3,00	0,33	3,15	1,04	100%	1,04
27				ml	2,18		1,00	2,18	3,15	6,87	100%	6,87
28				ml	0,13		1,00	0,13	3,15	0,41	100%	0,41
29				ml	0,61		1,00	0,61	3,15	1,92	100%	1,92
30				ml	0,62		1,00	0,62	3,15	1,95	100%	1,95
31				ml	0,33		5,00	1,65	3,15	5,20	100%	5,20
32				ml	0,90		1,00	0,90	3,15	2,84	100%	2,84
33				ml	0,29		1,00	0,29	3,15	0,91	100%	0,91
34				ml	0,30		1,00	0,30	3,15	0,95	100%	0,95
35				ml	0,77		1,00	0,77	3,15	2,43	100%	2,43
36				ml	1,60		1,00	1,60	3,15	5,04	100%	5,04
			<b>sommano</b>	ml				55,50				-
	E.01.31		<b>Trasporto a discarica</b>									-
			battiscopa	mc	55,50	0,10	0,02	0,11	12,50	1,38	37%	0,51
	E.01.33 c		<b>Smaltimento materiale da demolizione</b>									-
			battiscopa	q.li	2,39			2,39	5,15	12,31		-
<b>TOTALE</b>										<b>188,53</b>		<b>175,35</b>













## INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria

## COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO		Esecuzione di intonaco civile ...						Pag.1	A.2.06	N. Scheda	%	costo
								di 1		14	manodopera	manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
1	E.16.12 b	piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,66	2,48	4,12	17,20	70,86	92%	65,19
2		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,46	2,48	3,62	17,20	62,26	92%	57,28
3		piano terra		m <sup>2</sup>	1	3,96	2,48	9,82	17,20	168,90	92%	155,39
4		piano terra		m <sup>2</sup>	1	6,02	5,21	31,36	17,20	539,39	92%	496,24
5		piano terra	parete interna divisione bagni al di sopra muri interni (h 3,20)	m <sup>2</sup>	1	6,02	2,01	12,10	17,20	208,12	92%	191,47
6		piano terra		m <sup>2</sup>	1	6,16	2,48	15,28	17,20	262,82	92%	241,79
7		piano terra	vano pedana elevatrice	m <sup>2</sup>	2	1,75	5,21	18,24	17,20	313,73	92%	288,63
8		piano terra	vano pedana elevatrice	m <sup>2</sup>	1	1,35	5,21	7,03	17,20	120,92	92%	111,25
9		piano terra	vano pedana elevatrice	m <sup>2</sup>	1	1,45	2,48	3,60	17,20	61,92	92%	56,97
10		piano terra	vano pedana elevatrice	m <sup>2</sup>	1	1,90	2,48	4,71	17,20	81,01	92%	74,53
11		piano terra	zona parete al di sopra piastrelle nuovi bagni piano terra	m <sup>2</sup>	1	1,46	0,80	1,17	17,20	20,12	92%	18,51
12		piano terra		m <sup>2</sup>	1	2,09	0,80	1,67	17,20	28,72	92%	26,42
13		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,65	0,80	1,32	17,20	22,70	92%	20,88
14		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,75	0,08	0,14	17,20	2,41	92%	2,22
15		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,46	0,80	1,17	17,20	20,12	92%	18,51
18		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,65	0,80	1,32	17,20	22,70	92%	20,88
19		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,46	0,80	1,17	17,20	20,12	92%	18,51
20		piano terra		m <sup>2</sup>	1	1,80	0,80	1,44	17,20	24,77	92%	22,79
21		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	4,05	2,39	9,68	17,20	166,50	92%	153,18
22		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	4,00	2,39	9,56	17,20	164,43	92%	151,28
23		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	1,86	2,39	4,45	17,20	76,54	92%	70,42
24		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	1,61	2,39	3,85	17,20	66,22	92%	60,92
25		piano ammezzato	vano pedana elevatrice	m <sup>2</sup>	2	1,90	3,19	12,12	17,20	208,46	92%	191,78
26		piano ammezzato	vano pedana elevatrice	m <sup>2</sup>	1	1,60	3,19	5,10	17,20	87,72	92%	80,70
27		piano ammezzato	lato interno gruppo bagni piano terra altezza piano ammezzato	m <sup>2</sup>	1	1,59	2,39	3,80	17,20	65,36	92%	60,13
28		piano ammezzato	zona parete al di sopra piastrelle nuovi bagni piano ammezzato	m <sup>2</sup>	3	1,96	0,19	1,12	17,20	19,26	92%	17,72
29		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	1,78	0,19	0,34	17,20	5,85	92%	5,38
30		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	2	1,82	0,19	0,69	17,20	11,87	92%	10,92
31		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	1,84	0,19	0,35	17,20	6,02	92%	5,54
32		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	2	2,03	0,19	0,77	17,20	13,24	92%	12,18
33		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	2	1,84	0,19	0,70	17,20	12,04	92%	11,08
34		piano ammezzato		m <sup>2</sup>	1	1,99	0,19	0,38	17,20	6,54	92%	6,02
35		piano terra	muratura rei divisione vano scala	m <sup>2</sup>	2	1,64	2,48	8,13	17,20	139,84	92%	128,65
40		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	4,13	0,30	1,24	17,20	21,33	92%	19,62
41		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	4,09	0,30	1,23	17,20	21,16	92%	19,47
42		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	2,00	0,30	0,60	17,20	10,32	92%	9,49
43		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	1,88	0,30	0,56	17,20	9,63	92%	8,86
44		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	4,09	0,30	1,23	17,20	21,16	92%	19,47
45		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	0,28	0,20	0,06	17,20	1,03	92%	0,95
46		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	0,36	0,20	0,07	17,20	1,20	92%	1,10
47		piano terra	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	1,64	0,20	0,33	17,20	5,68	92%	5,23
48		piano ammezzato	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	3,88	0,30	1,16	17,20	19,95	92%	18,35
49		piano ammezzato	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	2,03	0,30	0,61	17,20	10,49	92%	9,65
50		piano ammezzato	soffitto in corrispondenza pareti demollite (10 cm per lato)	m <sup>2</sup>	1	3,17	0,30	0,95	17,20	16,34	92%	15,03











































