



Data di pubblicazione: 12/11/2019

Nome allegato: *schede_computo_elettrico-signed.pdf*

CIG: 8078463E8C;

Nome procedura: *RDO n.2442455 - Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti piano terra - Sede Provinciale INPS BAT via Guido Rossa n. 12 - Andria*

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | rimozione impianto elettrico esistente | | | | Pag. 1 di 1 | EL.01.01 | N. Scheda 1 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | List. Reg.le Puglia 2019 | ammezzato - terra | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se necessario. Incluso inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. | | | | | | | | |
| | E.02.61 | ammezzato | | n° | | | 20,00 | 15,75 | 315,00 | 100% | 315,00 |
| | E.02.61 | terra | | n° | | | 40,00 | 15,75 | 630,00 | 100% | 630,00 |
| | E.02.67 | ammezzato | Rimozione di cavi da passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando, accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento. Per metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. | m | | | 50,00 | 0,61 | 30,50 | 100% | 30,50 |
| | E.02.68 a | ammezzato - terra | Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio, accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. | m | | | 40,00 | 6,07 | 242,80 | 100% | 242,80 |
| | E.02.68 b | | - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano | m | | | 40,00 | 3,79 | 151,60 | 100% | 151,60 |
| | E.02.69 | ammezzato-terra | Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando e segnalazione, accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento | n° | | | 15,00 | 11,03 | 165,45 | 100% | 165,45 |
| | E.02.69 | | piano ammezzato | n° | | | 30,00 | 11,03 | 330,90 | 100% | 330,90 |
| | E.02.70 | ammezzato-terra | Rimozione di quadro elettrico in BT sino a 16 moduli | n° | | | 3,00 | 30,63 | 91,89 | 100% | 91,89 |
| | E.02.70 | | piano terra | n° | | | 7,00 | 30,63 | 214,41 | 100% | 214,41 |
| | E.02.73 | ammezzato-terra | Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Compreso lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza, movimentazione e accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto, scarico ed eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per il conferimento del materiale, escluso il relativo onere di smaltimento, nonché ogni altra opera provvisoria propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. Compresa rimozione fisica del cavidotto | n° | | | 20,00 | 4,99 | 99,80 | 100% | 99,80 |
| | E.02.73 | | piano terra | n° | | | 20,00 | 4,99 | 99,80 | 100% | 99,80 |
| | E.01.31 | | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di | mc | | | 4,55 | 12,50 | 56,88 | 78% | 44,37 |
| | E.01.33 g | | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni e oneri di conferimento a discarica. | q.li | | | 8,45 | 31,50 | 266,18 | 0% | - |
| TOTALE | | | | | | | | | 2.695,21 | | 2.416,52 |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente | | | | | Pag. 1 di 4 | EL.02.01 | N. Scheda 2 | % manodopera | costo manodopera |
|----------------|--|---|--|--------------------|---|-------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | List.Reg.le Puglia 2019 EL 04.01c | | Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, incluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | | | | |
| | | | - Diametro esterno mm 25. | | | | | | | | |
| | | ammezzato conduttura dorsale Energia front-office da QGbt a QPTFO | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 22,90 | | | | | |
| | | | | | | 2,90 | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | | | | | |
| | | | totale | | 3 | 35,80 | 107,40 | 3,10 | 332,94 | 83% | 276,34 |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | ammezzato conduttura dorsale Energia imp. elevatore da QGbt a QBMA | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 22,90 | | | | | |
| | | | | | | 2,90 | | | | | |
| | | | | | | 4,70 | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | | | | | |
| | | | totale | | 3 | 40,50 | 121,50 | 3,10 | 376,65 | 83% | 312,62 |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | ammezzato conduttura distrib. Energia QPTFO - Uffici | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 4,06 | | | | | |
| | | | | | | 3,62 | | | | | |
| | | | | | | 2,61 | | | | | |
| | | | | | | 3,79 | | | | | |
| | | | | | | 5,00 | | | | | |
| | | | totale | | 2 | 19,08 | 38,16 | 3,10 | 118,30 | 83% | 98,19 |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | ammezzato conduttura distrib. Energia da QPTFO - WC | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 13,23 | | | | | |
| | | | | | | 8,00 | | | | | |
| | | | totale | | 2 | 21,23 | 42,46 | 3,10 | 131,63 | 83% | 109,25 |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | terra conduttura distrib. Energia QPTFO - Front Office | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 1,77 | | | | | |
| | | | | | | 0,42 | | | | | |
| | | | | | | 12,71 | | | | | |
| | | | | | | 15,00 | | | | | |
| | | | totale | m | 2 | 29,90 | 59,80 | 3,10 | 185,38 | 83% | 153,87 |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | ammezzato conduttura distrib. Energia Rete Dati ADCS - ADZFO | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 3,02 | | | | | |
| | | | | | | 38,11 | | | | | |
| | | | | | | 8,00 | | | | | |
| | | | totale | m | 2 | 49,13 | 98,26 | 3,10 | 304,61 | 83% | 252,83 |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | ammezzato Rete Dati condutt. FIBRA OTTICA ADCS - ADZFO | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 1,31 | | | | | |
| | | | | | | 37,67 | | | | | |
| | | | | | | 8,00 | | | | | |
| | | | totale | m | 2 | 46,98 | 93,96 | 3,10 | 291,28 | 83% | 241,76 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------------|------|---------------|-----|--|--------|
| | | | | | | | 4,05 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,63 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 3,90 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 10,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 20,58 | 41,16 | 1,11 | 45,69 | 70% | | 31,98 |
| | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 6,68 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 10,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 16,68 | 33,36 | 1,11 | 37,03 | 70% | | 25,92 |
| | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 10,57 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 10,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 20,57 | 41,14 | 1,11 | 45,67 | 70% | | 31,97 |
| | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 4,06 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 3,62 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,61 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 3,79 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 13,23 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 20,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 47,31 | 94,62 | 1,11 | 105,03 | 70% | | 73,52 |
| | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 1,44 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 6,28 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,80 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 12,77 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 5,81 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 11,25 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,74 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 12,71 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 11,79 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 20,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 87,59 | 175,18 | 1,11 | 194,45 | 70% | | 136,12 |
| | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 1,77 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 0,55 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,74 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 12,71 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 15,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 32,77 | 65,54 | 1,11 | 72,75 | 70% | | 50,93 |
| | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 1,77 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,74 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 12,71 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 1,64 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,60 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 3,47 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2,39 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 11,25 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 25,00 | | | | - | | - |
| | | | | | | | 63,57 | 127,14 | 1,11 | 141,13 | 70% | | 98,79 |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | Rete Fonia e Dati | | | | | Pag. 1 di 3 | EL.02.05 | N. Scheda 6 | % manodopera | costo manodopera | |
|----------------|--|--|--|-----------------|--|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | | |
| | DEI giu 2019 095106 e | ammezzato conduttura distrib. Luce ADCS - ADZfo | F. e p.o. di cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel B161filled) e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: - 12 fibre | | | 3,02 | | | | | | |
| | | | | | | | 38,11 | | | | | |
| | | | | | | | | 10,00 | | | | - |
| | | | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | m | 1 | 51,13 | 51,13 | 7,38 | 377,34 | 22% | 83,01 | |
| | | | | | | | | | - | - | | |
| | List.Reg.le Puglia 2019 EL 03.26 h | ammezzato rete dati. QPTfo a Uffici 1 - 2 | Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in PVC non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. È compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Tipo UTP cat.6. | | | | | | - | - | | |
| | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | 4,06 | | | - | - |
| | | | | | | | | 3,59 | | | - | - |
| | | | | | | | | 2,61 | | | - | - |
| | | | | | | | | 4,06 | | | - | - |
| | | | | | | | | 3,59 | | | - | - |
| | | | | | | | | 2,61 | | | - | - |
| | | | | | | | | 3,77 | | | - | - |
| | | | | | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 10,00 | | | - | - |
| | | | totale | m | 2 | 34,29 | 68,58 | 2,72 | 186,54 | 76% | 141,77 | |
| | | | | | | | | | - | - | | |
| | ammezzato rete dati. QPTfo-IPTV + monitor gest.Code | ammezzato rete dati. | | | | 0,90 | | | - | - | | |
| | | | | | | | 0,66 | | | - | - | |
| | | | | | | | 5,77 | | | - | - | |
| | | | | | | | 0,90 | | | - | - | |
| | | | | | | | 0,66 | | | - | - | |
| | | | | | | | 9,65 | | | - | - | |
| | | | | | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 15,00 | | | - | - |
| | | | totale | m | 2 | 33,54 | 67,08 | 2,72 | 182,46 | 76% | 138,67 | |
| | | | | | | | | | - | - | | |
| | ammezzato rete dati. QPTfo-Lettore Badge | ammezzato rete dati. | | | | 15,29 | | | - | - | | |
| | | | | | | | 15,00 | | | - | - | |
| | | | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 30,29 | 30,29 | 2,72 | 82,39 | 76% | 62,62 | |
| | | | totale | m | 1 | 30,29 | 30,29 | 2,72 | 82,39 | 76% | 62,62 | |
| | | | | | | | | | - | - | | |
| | terra rete dati. QPTfo- f.o. 1 - 3 tris | terra rete dati. | | | | 1,75 | | | - | - | | |
| | | | | | | | 1,82 | | | - | - | |
| | | | | | | | 3,70 | | | - | - | |
| | | | | | | | 5,59 | | | - | - | |
| | | | | | | | 7,47 | | | - | - | |
| | | | | | | | 9,35 | | | - | - | |
| | | | | | | | 11,24 | | | - | - | |
| | | | | | | | 13,12 | | | - | - | |
| | | | | | montanti parete salire ed a scendere ed ingresso uscita cassette | | | 10,00 | | | - | - |
| | | | | | totale | m | 2 | 64,04 | 128,08 | 2,72 | 348,38 | 76% |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | Blindosbarra | | | | | Pag. 1 di 1 | EL.02.08 | N. Scheda 9 | % manodopera | costo manodopera | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|---|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|--|---------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu19 025178 f | Piano ammezzato- terra Condott sbarre alimentaz. circ.lucre | Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei, compresi accessori di fissaggio: - tripolare + neutro, portata 25 A, lunghezza 2 m | | | | | | | | | | |
| | | | piano terra | | | | 3,00 | | | | | | |
| | | | piano ammezzato | | | | 2,00 | | | | | | |
| | | | totale | cad | | | 5,00 | 74,22 | 371,10 | 35% | 129,89 | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu19 025179 a | Piano ammezzato- terra Condott sbarre alimentaz. circ.lucre | Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, tripolare + neutro: 25 A | | | | | | | | | | |
| | | | piano terra | | | | 3,00 | | | | | | |
| | | | piano ammezzato | | | | 2,00 | | | | | | |
| | | | totale | cad | | | 5,00 | 43,47 | 217,35 | 24% | 52,16 | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu 19 025180 a | Piano ammezzato- terra Condott sbarre alimentaz. circ.lucre | Spina di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, bipolare+neutro: 10 A con cavo da 3 m H05VVF | | | | | | | | | | |
| | | | piano terra | | | | 3,00 | | | | | | |
| | | | piano ammezzato | | | | 2,00 | | | | | | |
| | | | totale | cad | | | 5,00 | 23,85 | 119,25 | 27% | 32,20 | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 707,70 | | 214,25 |

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|-----------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione lineare di lunghezza 13 metri | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.01 | N. Scheda 10 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | NP1 | Piano terra Apparecchi di illuminazione Front-Office | <p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione lineare di lunghezza 13 metri, per sistema tipo REGENT Channel S C-LED HPE (High Performance Efficiency) o similari, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza totale del sistema 200w, flusso luminoso dell'apparecchio 19430 lm, IRC >80,4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max 3000 cd/m , 230 V, emissione della luce diretta, sistema a innesto rapido, precablato, con cablaggio passante, Master e sistema a innesto rapido, precablato, con cablaggio passante, Slave; 1 reattore integrato, DALI, completo di profilo di supporto a sezione rettangolare 65mm x 60mm (h) per sistema con applicazione a sospensione, senza cornice, in alluminio incolore naturale anodizzato, fori prepunzonati. Completo di set di parti frontali destra e sinistra con nessuna vite a vista e di set d'alimentazione con connettore. Fornito con cavi di sospensione a fune d'acciaio e set di rosetta univerval bianco RAL 9016.</p> <p>Diffusore channel S C LED con UGR<19 per tutto il sistema.</p> <p>Classe di protezione I, grado di protezione IP20.</p> <p>a) prezzo a corpo €5.600,00</p> <p>b) manodopera-(MO_DEI 3liv)- Operaio specializzato€/h 29,24 x h 06,00 = €175,44</p> <p>c) manodopera-(MO_P_01liv)- Operaio specializzato€/h 27,99 x h 06,00 = €167,94</p> <p>d) spese generali e utili di impresa su lavori in economia 26,50% (su voci a+b+c) =€1.574,99</p> | | | | | | | | |
| | | | totale | cad | | | 1,00 | 7.518,37 | 7.518,37 | 5% | 375,92 |
| TOTALE | | | | | | | | | | 7.518,37 | 375,92 |

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--------------------|---|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | Fornitura di apparecchio lineare di lunghezza 9 metri | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.02 | N. Scheda 11 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | NP2 | Piano terra e Ammezzato Apparecchi di illuminazione | Fornitura di apparecchio lineare di lunghezza 9 metri per sistema tipo REGENT Channel S C-LED HPE (High Performance Efficiency), con LED (diode ad emissione luminosa), potenza totale del sistema: 137,3w con flusso luminoso dell'apparecchio di 13430 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m , 230 V, emissione della luce diretta, sistema a innesto rapido, precablato, con cablaggio passante, Master e sistema a innesto rapido, precablato, con cablaggio passante Slave; 1 reattore integrato DALI, completo di profilo di supporto a sezione rettangolare 65mm x 60mm (h) per sistema con applicazione a sospensione, senza cornice, in alluminio incolore naturale anodizzato, fori prepunzonati. Completo di set di parti frontali destra e sinistra con nessuna vite a vista e di set d' alimentazione con connettore. Fornito con cavi di sospensione a fune d'acciaio e set di rosetta univerval bianco RAL 9016. Diffusore channel S C LED con UGR<19 per tutto il sistema. Classe di protezione I, grado di protezione IP20 a) prezzo a corpo €3.940,00 b) manodopera-(MO_DEI 3liv)- Operaio specializzato€/h 29,24 x h 06,00 = € 175,44 c) manodopera-(MO_P_01liv)- Operaio specializzato€/h 27,99 x h 06,00 = €167,94 d) spese generali e utili di impresa su lavori in economia 26,50% (su voci a+b+c) =€1.135,09 | | | | | | | | |
| | | | Piano terra - Attesa Pubblico | | | | | 2,00 | | | |
| | | | totale | cad | | | 2,00 | 5.418,47 | 10.836,94 | 6% | 650,22 |
| TOTALE | | | | | | | | | 10.836,94 | | 650,22 |

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|-----------------|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | Fornitura e posa in opera di sospensione tipo Channel S Up C-LED | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.03 | N. Scheda 12 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | NP3 | Piano terra e Ammezzato Apparecchi di illuminazione | Fornitura e posa in opera di sospensione tipo REGENT Channel S Up C-LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 58 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5630 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, cassone in alluminio, incolore naturale anodizzato, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) diffusore micro-prismatico CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 reattore integrato, DALI, con cavi privi di sostanze alogene, classe di protezione I, grado di protezione IP20, resistenza agli urti: IK 08. Completo di rosone di installazione. Dimensioni L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm a) prezzo a corpo € 820,00 b) manodopera-(MO_DEI 3liv)- Operaio specializzato€/h 29,24 x h 0,50 = € 14,62; c) manodopera-(MO_P_01liv)- Operaio specializzato€/h 27,99 x h 0,50 = € 13,99; d) spese generali e utili di impresa su lavori in economia 26,50% (su voci a+b+c) =€ 224,88; | | | | | | | | |
| | | | Piano Ammezzato - uffici | | | | | 2,00 | | | |
| | | | | totale | cad | | 2,00 | 1.073,49 | 2.146,98 | 3% | 64,41 |
| TOTALE | | | | | | | | | 2.146,98 | 64,41 | |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | | Fornitura e posa in opera di apparecchio a parete/plafone tipo Easy-S LED quadrato | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.04 | N. Scheda 13 | % manodopera | costo manodopera | |
|----------------|-----------------------|--|---|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | | |
| | NP4 | Piano terra e Ammezzato Apparecchi di illuminazione | Fornitura e posa in opera di apparecchio a parete/plafone tipo REGENT Easy-S LED quadrato , con LED (diode ad emissione luminosa), potenza del sistema: 19 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2200 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 5, L70 50'000h, 230 V, corpo luce in metallo, bianco, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale, 1 reattore integrato, ON/OFF, classe di protezione I, grado di protezione IP54. Dimensioni L = 310 mm, B = 310 mm, H = 90 mm a) prezzo a corpo € 357,00 b) manodopera-(MO_DEI 3liv)- Operaio specializzato€/h 29,24 x h 0,50 = € 14,62; c) manodopera-(MO_P_01liv)- Operaio specializzato€/h 27,99 x h 0,50 = € 13,99; d) spese generali e utili di impresa su lavori in economia 26,50% (su voci a+b+c) =€ 102,18; | | | | | | | | | |
| | | | Piano terra - passaggio retro Front-office | | | | | 3,00 | | | | |
| | | | Piano terra - zona sbarco ascensore | | | | | 2,00 | | | | |
| | | | Piano Ammezzato - corridoio e sbarco ascensore | | | | | 5,00 | | | | |
| | | | totale | cad | | | 10,00 | 487,79 | 4.877,90 | 6% | 292,67 | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 4.877,90 | 292,67 |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari | | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.05 | N. Scheda 14 | % manodopera | costo manodopera |
|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu19 045117 a | Piano ammezzato-terra Apparecchi di illuminazione WC | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L80B50 pari a 50.000 ore, potenza di sistema: a 22 W, dimensioni 60 × 60 cm | | | | | | | | |
| | | | piano terra - WC pubblico | | | | 3,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - WC | | | | 4,00 | | | | |
| | | | totale | cad | | | 7,00 | 182,80 | 1.279,60 | 30% | 383,88 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 383,88 |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza da 11W | | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.06 | N. Scheda 15 | % manodopera | costo manodopera |
|----------------|--|---|---|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu 19 155005 b | Piano ammezzato- terra illuminazione Emergenza | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria NiMh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 11 W | | | | | | | | |
| | | | piano terra - zona ascensore | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano terra - WC pubblico | | | | 3,00 | | | | |
| | | | piano terra - Front-office | | | | 6,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - zona ascensore | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - WC | | | | 4,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - corridoio | | | | 2,00 | | | | |
| | | | totale | cad | | | 17,00 | 81,95 | 1.393,15 | 30% | 417,95 |
| TOTALE | | | | | | | | | 1.393,15 | | 417,95 |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza da 24W | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.07 | N. Scheda 16 | % manodopera | costo manodopera |
|----------------|--|--|---|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu 19 155005 c | Piano terra illuminazione Emergenza | Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria NiMh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 24 W | | | | | | | | |
| | | | piano terra - zona Attesa - Vigilanza | | | | | | | | |
| | | | totale | cad | | | 9,00 | 101,29 | 911,61 | 24% | 218,79 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 218,79 |

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria
COMPUTO METRICO

| VOCE DI ELENCO | | Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnalazione emergenza | | | | | Pag. 1 di 1 | EL.03.08 | N. Scheda 17 | % manodopera | costo manodopera | |
|----------------|--|---|---|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu 19 155013 | Piano ammezzato- terra apparecchi segnalaz. Illum. Sicurezza | Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnalazione installato a soffitto, distanza di visibilità 30 m, involucro in tecnopolimero autoestinguente grado di protezione IP 40, classe di isolamento II, con schermo di copertura per segnalazione uscita di sicurezza, autonomo con funzionamento permanente, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia | | | | | | | | | |
| | | | piano terra - Uscite di sicurezza | | | | 2,00 | | | | | |
| | | | piano ammezzato - Uscite di sicurezza | | | | 1,00 | | | | | |
| | | | totale | cad | | | 3,00 | 96,68 | 290,04 | 17% | 49,31 | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 290,04 | 49,31 |

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | Punti luce | | | | Pag. 1 di 1 | EL.04.01 | N. Scheda 18 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | List.Reg.le OO.PP. 2019 EL 06.14 a | Piano ammezzato- terra punti luce impiantii illuminaz. | <p>Impianto elettrico per edificio civile completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; - placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; <p>conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M. 37/2008, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>Per punto luce a interruttore 10 A.</p> | | | | | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Ordinaria zona Vigilanza -Accoglienza/Attesa | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Ordinaria Uffici | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Ordinaria zona ascensore e corridoio retro Front-office | | | | 3,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Ordinaria corridoio+zona ascensore | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Ordinaria WC pubblico | | | | 3,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Ordinaria WC | | | | 4,00 | | | | |
| | | | totale | cad | | | 16,00 | 28,90 | 462,40 | 58% | 268,19 |
| | List.Reg.le OO.PP. 2019 EL 06.16 a | Piano ammezzato- terra punti luce impiantii illuminaz. | <p>Impianto elettrico per edificio civile completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; <p>conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D.M.37/2008, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante. | | | | | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Emergenza zona ascensore | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Emergenza WC pubblico | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Emergenza Front-office | | | | 6,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Emergenza zona ascensore | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Emergenza WC | | | | 4,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Emergenza corridoio | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - lettore badge | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Emergenza zona Attesa - Vigilanza | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano terra - Illuminaz. Segnaletica Sicurezza Uscite di sicurezza | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - Illuminaz. Segnaletica Sicurezza Uscite di sicurezza | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano terra - illuminaz. Ordinaria zona ascensore e corridoio retro Front-office | | | | 2,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - illuminaz. Ordinaria corridoio+zona ascensore | | | | 2,00 | | | | |
| | | | totale | | | | 25,00 | 10,32 | 258,00 | 83% | 214,14 |

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | Utilizzatori impianti ausiliari | | | | Pag. 1 di 1 | EL.04.02 | N. Scheda 19 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | List.Reg.le OO.PP. 2019 EL 06.29 g | terra rilevazione allarme antintrusione | Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d'intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante e a perfetta regola d'arte: a soffitto con copertura di 180° | | | | | | | | |
| | | | piano terra - zona Attesa - Vigilanza | | | | 3,00 | 111,19 | 333,57 | 53% | 176,79 |
| | List.Reg.le OO.PP. 2019 EL 06.29 d | ammezzato-terra rilevazione allarme antintrusione | Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d'intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante e a perfetta regola d'arte: a doppio elemento a lunga portata 10 m circa. | | | | | | | | |
| | | | piano terra - Rilevatori zona ascensore | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano terra - Rilevatori zona retro Front-office | | | | 3,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - Rilevatori zona ascensore | | | | 1,00 | | | | |
| | | | piano ammezzato - Rilevatori zona corridoio | | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 159,78 | 958,68 | 51% | 488,93 |
| TOTALE | | | | | | | | | | 1.292,25 | 665,72 |

| INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|---|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria | | | | | | | | | | | |
| COMPUTO METRICO | | | | | | | | | | | |
| VOCE DI ELENCO | | | Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico da parete | | | | Pag. 1 di 1 | EL.05.01 | N. Scheda 20 | % manodopera | costo manodopera |
| Num. progr. | Articolo prezzario | zona | Descrizione | Unità di misura | n | L | quantità | Prezzo unitario | Importo totale | | |
| | DEI - Imp. Elett.-giu19 035359 n | Quadro Piano Terra Front-Office (QPTFO) | Fornitura e posa in opera di Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessorio di piastre frontali, guide DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm: Misure assimilabili a 1.800 x 900 mm, completo di zoccolo inferiore e portello in cristallo con serratura, grado di protezione IP 40 | cad | | | 1,00 | 1.768,07 | 1.768,07 | 7% | 123,76 |
| | Listino Prezzi reg. Puglia 2019 EL.02.22 e | | Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A | | | | 1,00 | 32,67 | 32,67 | 7% | 2,29 |
| | Listino Prezzi reg. Puglia 2019 EL.02.08 o | Interruttore Generale Quadro Front-Office | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. | cad | | | 1,00 | 80,20 | 80,20 | 15% | 12,03 |
| | Listino Prezzi reg. Puglia 2019 EL.02.08 n | Utenze e riserve | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. | cad | | | 4,00 | 68,39 | 273,56 | 16% | 43,77 |
| | Listino Prezzi reg. Puglia 2019 EL.02.08 h | Interruttori generali di Utenza | - bipolare da 10 a 32A | cad | | | 49,00 | 36,77 | 1.801,73 | 17% | 306,29 |
| | Listino Prezzi reg. Puglia 2019 EL.02.12 d El.02.12 a | Utenze e riserve | Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. | cad | | | 3,00 | 87,28 | 261,84 | 4% | 10,47 |
| | | | - Quadrupolare fino a 25A Id:0,03A tipo A | cad | | | 49,00 | 78,07 | 3.825,43 | 6% | 229,53 |
| | | | - Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A | cad | | | | | | | |
| | DEI - Imp. Elett.-dic18 035337 | Quadro Piano Terra Front-Office (QPTFO) | Centrale di misura digitale di grandezze elettriche, per linee monofase e trifase, misura di: tensione fase/neutro, fase/fase, correnti di ciascuna fase, potenza attiva, reattiva ed apparente e fattore di potenza; rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485, alimentazione 24 V c.a. / 24 V c.c., in contenitore serie modulare, grado di protezione IP 20, installata su barra DIN35 questa esclusa | cad | | | 1,00 | 658,81 | 658,81 | 3% | 19,76 |
| | Listino Prezzi reg. Puglia 2019 EL.07.09 b | Quadro Piano Terra Front-Office (QPTFO) | Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d'onda 8/20 µs; Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up = 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto. - Quadrupolare | cad | | | 1,00 | 324,37 | 324,37 | 15% | 48,66 |
| TOTALE | | | | | | | | | 9.026,68 | | 796,56 |

