Data di pubblicazione: *06/12/2019*
Nome allegato: *schede_computo_oneri_sic.pdf*
CIG: *8124532FE3;*
Nome procedura: *Riqualificazione linee dorsali e quadri e sostituzione plafoniere - Sede Provinciale INPS Foggia - via della Repubblica n. 18*

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**nolo di trabattello**					Pag. 1 di 1	**H.1**	N. Scheda **5**
prezziario	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	l	h	sup	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
DEI	A 15030 b		Nolo di trabattello mobile prefabbricato, per tutta la durata dei lavori in tubolare di lega,							**-**
			completo di piani di lavoro , botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto							
			dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per altezze							
			fino a 5,4 m							
			demolizioni	n.	1,00			**1,00**	119,20	**119,20**
										-
										119,20

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

ristrutturazione piano terra Sede INPS di Andria

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	oneri sicurezza vari	Pag. 1 di 1	H.2/H.6	N. Scheda 2

prezziario	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	l	h	sup	quantità	Prezzo unitario	Importo totale
			Maggiori oneri dovuti alla limitazione d'uso di macchine, attrezzature e impianti e nel corso di lavorazioni particolarmente rumorose in orari d'uso limitati (in particolare, se effettuati in orari correnti di funzionamento degli uffici, le perforazioni e i fissaggi dovranno essere effettuati in non più di 3 fasce orarie al giorno, intervallate di almeno 1,5 h e ciascuna non superiore a 60'. Nel corso delle suddette lavorazioni particolarmente rumorose peraltro non potranno essere eseguiti nello stesso ambiente lavori non rumorosi – art. 41 D. Lgs. 277/91- e tutto il personale di cantiere dovrà usare dispositivi autoprotettori. quantificato in ore complessive perse di lavoro	%						
			operaio specializzato	ore	16			**16,00**	27,77	**444,32**
			manovale	ore	16			**16,00**	23,24	**371,84**
			spese generali e utili impresa	%				**0,265**	816,16	**216,28**
			Coordinamento e incontri del CSE con i tecnici e RLS dell'Impresa e con gli operatori e responsabili degli uffici interessati dai lavori							
			2 ore € 35,00 di 2 persone= € 35,00 (euro trentacinque/00) **ora/persona**	a corpo	2			**2,00**	35,00	**70,00**
	DEI SR5190		Armadietto di medicazione a disposizione per tutto il tempo dei lavori.	mesi	6			**6,00**	3,88	**23,28**
	DEI SR 5031 d		Fornitura e posa in opera di **cartell**i riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al d,lgs. 81/2008, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rinfrangente dim 500 x 590 mm	n.	2	6,00		**12,00**	0,87	**10,44**
	mercato		teli di plastica	n°	10			**10,00**	1,00	**10,00**
	DEI SR5087 d		Nolo di **estintori a polvere**, omologato secondo Dm 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg classe 34 A 233 BC per 6 mesi	n°xmesi	6			**6,00**	1,58	**9,48**
										1.155,64

sommatoria voci di spesa

SCHEDA	DESCRIZIONE				importo totale
5	nolo di trabattello				**119,20**
6	oneri sicurezza vari				**1.155,64**
TOTALI					**1.274,84**