Data di pubblicazione: *29/10/2020*
Nome allegato: *Computo Metrico Estimativo_Lavori_signed.pdf*
CIG: *8448284082;*
Nome procedura: *F.p.o. vetrate tagliafuoco REI 90 e porte tagliafuoco REI 120 Sede provinciale INPS di Foggia, via della Repubblica 18*

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

Sede Provinciale Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO			**Rimozione di serramenti interni ed esterni …**					Pag.1 di 2	**A.1.01**	N. Scheda **1**	**% manodopera**	**costo manodopera**
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	a	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
	E.02.57b		**rimozione porta REI piano rialzato senza recupero**	m²	1,10	2,05	1	**2,26**	26,20	**59,21**	100%	59,21
			sommano	m²				2,26				-
	E.02.57b		**rimozione vetrate REI senza recupero**	m²	1,30	2,20	7	**20,02**	26,20	**524,52**	100%	524,52
			sommano					20,02				-
												-
												-
												-
												-
	E.01.31		**Trasporto a discarica**							**-**		
			Porte in ferro	mc	2,26	0,05		**0,11**	12,50	**1,38**	37%	0,51
			pareti in vetro e alluminio e infissi esterni	mc	20,02	0,06		**1,20**	12,50	**15,00**	37%	5,55
			Smaltimento materiale da demolizione									
	E.01.33 k											
	E.01.33 a		Porte REI	q.li	2,26	0,35		**0,79**	2,50	**1,98**		
	E.01.33 e		vetrate REI	q.li	20,02	2,000		**40,04**	4,20	**168,17**		
												-
TOTALE										**770,26**		**589,79**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

Sede Provinciale Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	F.p.o. vetrate REI 90	Pag. 1 di 1	A.1.02	N. Scheda 2	% manodopera	costo manodopera

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
1	215108 a DEI		porta vetrata foro muro dim 1300 x 2000	n°	7			**7,00**	6.954,27	**48.679,89**	2%	973,60
2			sovrapprezzo per h foro 2200 = 10%	%	7			**7,00**	695,43	**4.868,01**	2%	97,36
3	A 02.15d		maniglione antipanico tipo push bar	n°	7			**7,00**	232,92	**1.630,44**	44%	717,39
4	np		chiudiporta aereo idraulico rinforzato	n°	7			**7,00**	225,00	**1.575,00**	15%	236,25
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTALE										**56.753,34**		**2.024,60**

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

Sede Provinciale Foggia

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO	**Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco 1100x2050 mm … munite di specchiatura …**	Pag. 1 di 1	**A.1.03**	N. Scheda 3	**% manodopera**	**costo manodopera**

Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	a	b	h	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
1	A 02.01h		porta tagliafuoco	n°	1,00			**1,00**	515,00	**515,00**	22%	113,30
2	A 02.14c		chiudiporta aereo idraulico	n°	1,00			**1,00**	102,80	**102,80**	22%	22,62
3	A 02.14o		oblò rettangolare 300 x 400	n°	1,00			**1,00**	395,57	**395,57**	22%	87,03
4	A 02.15d		maniglione antipanico tipo push con scrocco laterale	n°	1,00			**1,00**	232,92	**232,92**	44%	102,48
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
TOTALE										**1.246,29**		**325,43**

sommatoria voci di spesa

SCHEDA	DESCRIZIONE		categoria		importo totale	% manodopera	costo manodopera
1	Rimozione di serramenti interni ed esterni …		OS 6		770,26		589,79
2	F.p.o. vetrate REI 90		OS 6		56.753,34		2.024,60
3	Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco 1100x2050 mm … munite di specchiatura …		OS 6		1.246,29		325,43
TOTALI					58.769,89	5,00%	2.939,82

nborraccia

Firmato digitalmente da nborraccia
ND: dc=inps, dc=Risorse, ou=INPS, ou=Regioni, ou=Puglia, ou=0980, ou=User, cn=nborraccia
Data: 2020.10.20 15:55:35 +02'00'