



Data di pubblicazione: 25/10/2021

Nome allegato: *Computo Metrico Estimativo_signed.pdf*

CIG: 893992537E;

Nome procedura: *Lavori di risanamento conservativo, sostituzione dei tre impianti elevatori A, B e D e lavori accessori sull'impianto C, all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA), S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D*

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico												
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il "Baricentro" - Torre D												
COMPUTO METRICO												
VOCE DI ELENCO			Nuovo impianto B					Pag. 1 di 1	A.2.01 b	N. Scheda 9	% manodopera	costo manodopera
Prezziario	Articolo prezziario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°			quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
			Ascensore a trazione elettrica MRL, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVVF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico con apertura automatica delle porte di piano e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento posto all'interno del vano di corsa , guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Escluse									-
DEI	105019c	ascensore B	portata fino a 1000 Kg n. 12 fermate	n°	1			1,00	79.538,42	79.538,42		
	105019d		sovrapprezzo per ogni fermata in più	n°	1			1,00	3.093,15	3.093,15		
	105023 (a+b)/2		sovrapprezzo per rivestimento porte di piano 850 mm e portali in acciaio inox antigraffio:	n°	13			13,00	895,00	11.635,00		
	105022		sovrapprezzo per rivestim. cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio	%	15%			15,00%	79.538,42	11.930,76		
	105026b		per manovra duplex	cad	1			1,00	4.536,00	4.536,00		
	10501127		per combinatore telefonico con linea GSM	n°	1			1,00	1.620,00	1.620,00		
	N.P.		maggior prezzo per pulsantiera a colonna intera con display, specchio su parete di fondo h pari a 1/2 altezza parete, pulsantiere di piano con display)	n°	1			1,00	1.800,00	1.800,00		
	N.P.		accessori vari (interruttore a chiave messa fuori servizio, ventilatore tangenziale, scaletta fondo fossa, spegnimento automatico cabina)	n°	1			1,00	500,00	500,00		
	105256a		Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: a) fino a 9 fermate	n°	1			1,00	896,00	896,00		
	105256b		sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15	n°	1			1,00	267,00	267,00		
	105259a		Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici. Fino a 9 fermate	n°	1			1,00	956,80	956,80		
	105259b		sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15	n°	1			1,00	347,00	347,00		
												-
												-
												-
												-
										117.120,13	6,00%	7.027,21

