

Data di pubblicazione: 13/04/2022

Nome allegato: Computo Metrico Estimativo_Lavori_signed.pdf

CIG: 9183033E8C (unico);

Nome procedura: Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio To aree esterne capannone Taranto	ecnico								
			COMPUTO METRICO									
	VOCE DI EL	ENCO	Rimozione strato di asfalto					Pag. 1 di 1	A.1.01	N. Scheda 1	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	sup	spess		quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
			Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.							-		-
	Inf 01.29a		- per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	m²/cm m²/cm	22.784,99 1.916,07	3,00 3,00		68.354,97 5.748,21		46.481,38 3.908,78	49,00% 49,00%	22.775,88 1.915,30
				m²/cm	1.587,79	3,00		4.763,37	0,680	3.239,09	49,00%	1.587,15
	Inf 01.29b		tratto di pavimentazione in corrispondenza scavi (voce A.1.02) - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in	m²/cm m²/cm	1.169,48 27.458,33	3,00 6,00		3.508,44 164.749,98		2.385,74 34.597,50	49,00% 49,00%	1.169,01 16.952,78
			Trasporto al centro di recupero							-		-
	E.01.31		asfalto	m³	27.458,33	0,090		2.471,25	12,500	30.890,63	37,00%	11.429,53
	Inf 01.26		in alternativa alle voci precedenti l'impresa a propria scelta potrà optare per la Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Spessore medio circa 9 cm	m²	27.458,33			27.458,33	4,830			-
												-
	F 04 00:		smaltimento con avvio a centrale di recupero asfalto demolito	12	0.474.05		44.00	07.400.75	0.650	-	00/	-
	E.01.330		asfalto	q.li	2.471,25		11,00	27.183,75	3,350	91.065,56	0%	-
			TOTALE							212.568,68		55.829,65

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico									
			aree esterne capannone Taranto COMPUTO METRICO									
								Pag. 1		N. Scheda	%	costo
	VOCE DI ELE	NCO	scavo a sezione ristretta per fondazione recinz	zione e ii	npianti			di 1	A.1.02	2	manodopera	manodopera
Num.	Articolo	zona	Descrizione	Unità di	ı	b	р	guantità	Prezzo unitario	Importo totale		
progr.	prezzario E 01.03a		fondazione recinzione	misura m³	16,00	0,95	0,90	13,68		125,17	63,00%	78,86
	L 01.03a		TOTICAZIONE TECHNIZIONE	1111	60,00	1,20	0,90	64,80		592,92	63,00%	373,54
					26,00	1,20	0,90	28,08		256,93	63,00%	161,87
					230,00	1,20	0,90	248,40		2.272,86	63,00%	1.431,90
					107,00	1,20	0,90	115,56		1.057,37	63,00%	666,14
					153,00	1,40	0,90	192,78		1.763,94	63,00%	1.111,28
					69,00	1,40	0,90	86,94		795,50	63,00%	501,17
					109,00	1,20	0,90	117,72		1.077,14	63,00%	678,60
					770,00	,	,	867,96	,	-	<u> </u>	-
			scavo per cavidotti elettrici	m³	222,00	0,50	0,90	99,90	9,150	914,09	63,00%	575,88
					12,00	0,50	0,90	5,40		49,41	63,00%	31,13
					12,00	0,50	0,90	5,40		49,41	63,00%	31,13
					12,00	0,50	0,90	5,40	9,150	49,41	63,00%	31,13
					12,00	0,50	0,90	5,40	9,150	49,41	63,00%	31,13
					12,65	0,50	0,90	5,69	9,150	52,06	63,00%	32,80
					18,00	0,50	0,90	8,10		74,12	63,00%	46,70
					6,00	0,50	0,90	2,70	9,150	24,71	63,00%	15,57
					16,50	0,50	0,90	7,43	9,150	67,98	63,00%	42,83
					33,00	0,50	0,90	14,85		135,88	63,00%	85,60
					20,00	0,50	0,90	9,00		82,35	63,00%	51,88
					27,00	0,50	0,90	12,15	9,150	111,17	63,00%	70,04
					403,15			181,42				-
			scavo per impianto irrigazione (per aiuola lato ovest)		32,00	0,50	0,50	8,00		73,20	63,00%	46,12
			allargamento in corrispondenza pozzetti	m³	33,00	0,30	0,90	8,91	9,150	81,53	63,00%	51,36
								8,91				
								1.066,29				
			rinterro scavo									
			Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m									
			dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con									
	E 04.44		qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la					4 000 00	10.000	44.075.00	00.000/	40.007.50
	E.01.11		bagnatura	m³	770.00		0.440	1.066,29		14.075,03	90,00%	12.667,53
			detratto terreno pari al volume della fondazione	m³ m³	-770,00		0,418	-321,86	13,200	-4.248,55	90,00%	-3.823,70
			detratto terreno pari al volume del magrone detratto terreno occupato dai cavidotti	m³	-116,60 -1278,42		1,000 0,0314	-116,60	13,200 13,200	-1.539,12 -529,85	90,00%	-1.385,21 -476,87
			uerrano refreno occupato dal cavidoni	III	-1278,42 -514,47		0,0314	-40,14 -4,89	13,200	-529,85 -64,55	90,00%	-476,87 -58,10
			detrette terrene eccupate dei pezzetti	m³	-33,00		0,0095	-4,89 -12,94	13,200	-64,55 -170,81	90,00%	-153,73
			detratto terreno occupato dai pozzetti	111"	-8,00		0,392	-12,94 -2,35	13,200	-170,81	90,00%	-155,75
				m³	-11,00		0,294	-2,35 -1,10	13,200	-14,52	90,00%	-13,07
				111-	-11,00		0,100	566,41	13,200	-14,52	30,0076	-13,07
			magrone	1				550,71	 		 	
	E 4.01		magrone 10 cm alla base di tutti gli scavi	m³	96,44			96,44	111,050	10.709,66	30,00%	3.212,90
	,		mag. 2.12 10 om and baco ar tata gir obder	- '''	20,16			20,16		2.238,77	30,00%	671,63
					20,10			116,60	111,550	2.200,11	00,0070	07 1,00
			TOTALE		<u> </u>				 	30.181,60	 	16.760,12

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico									
			aree esterne capannone Taranto									
			COMPUTO METRICO									
	VOCE DI EL	ENCO	scavo per incasso cordolo marcia	piedi				Pag. 1	A.1.03	N. Scheda	%	costo
					1	,		di 1		3	manodopera	manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	I	b	р	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
	1 (0 (0 5		scavo per incassare il solo cordolo marciapiedi	-	444.55	0.40		22.24	0.000	44.00	70.000/	00.04
	Inf 01.25		Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi	m²	111,55	0,10	2,00	22,31		44,62	76,00%	33,91
			con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero	m² m²	136,20 12,33	0,10 0,10	2,00 2,00	27,24 2,47		54,48 4,94	76,00% 76,00%	41,40 3,75
			occorrente per dare il lavoro finito.	1111-	12,33	0,10	2,00	2,47	2,000	4,94	76,00%	0,00
	E 01.05 assim		scavo	m³	111,55	0,10	0,15	1,67	47,250	78,91	63,00%	49,71
	L 01.00 doomi		30470	m³	136,20	0,10	0,15	2,04		96,39	63,00%	60,73
				m³	12,33	0,10	0,15	0,18	47,250	8,51	63,00%	5,36
					,	,	,	3,89	,	ĺ		,
											1	
			Trasporto al centro di recupero							-		-
	E.01.31		asfalto	m³	3,89			3,89	12,500	48,63	37,00%	17,99
			smaltimento con avvio a centrale di recupero asfalto demolito							-		
	E.01.33o		asfalto	q.li	3,89		11,00	42,79	3,350	143,35	0,00%	
			TOTALE							479,83		212,85

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Te	ecnico								
			aree esterne capannone Taranto									
			COMPUTO METRICO									
								Pag. 1		N. Scheda	%	costo
	VOCE DI EL	.ENCO	muretto e fondazione recinzione	;			ŀ	di 1	A.2.01	4	manodopera	manodopera
Num.	Articolo			Unità d	i I				Prezzo unitario	Importo totale		
progr.	prezzario	zona (*)	Descrizione	misura	ml ml	h		quantità	in Euro	netto in Euro		
	E 4.40		casseri a perdere	m²	0.40	1,00	2	0,80	21,000	16.80		
	E 4.04a	F	calcestruzzo fondazione	m³	0,85	0,40		0,34	<u> </u>	45.70		
	E 4.08a		calcestruzzo muretto	m³	0,25	1,15		0,29	143,170	41,52		
	E 04.34a		sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di cls fondazione con pompa	m³				0,34	15,620	5,31		
	E 04.34c	al di sotto	sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa	m³				0,29	21,380	6,20		
	E 4.39a	recinzione	casseri muretto	m²	1,15	1,00	2	2,30	27,800	63,94		
	E 4.42		sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista	m²	0,75	1,00	2	1,50	14,180	21,27		
	E 4.36		armatura ø 12	2 kg	22,625	0,882		19,96	1,900	37,92		
	E 4.36		armatura ø 10		12,00	0,613		7,36	,	13,98		
	E 4.36		armatura staffe ø 8	kg kg	0,830	0,392		0,33	1,900	0,63		
				1	1					253,27		
	E 4.40		casseri a perdere	m²	0,40	1,00	2	0,80	,	16,80		
	E 4.04a	.	calcestruzzo fondazione	m³	0,85	0,40		0,34		45,70		
	E 4.08a	E E	calcestruzzo muretto	m³	0,25	0,40		0,10		14,32		
	E 04.34a		sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di cls fondazione con pompa	m³	-			0,34		5,31		
	E 04.34c	li i	sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa	m³	0.40	4.00	0	0,10	<u> </u>	2,14		
	E 4.39a E 4.36	-	casseri muretto	m²	0,40 15,875	1,00 0,882	2	0,80		22,24		
	E 4.36		armatura ø 12	kg kg	10,00	0,662		14,00 6,13		26,60 11,65		
	E 4.30		armatura ø 10	kg	10,00	0,013		0,13	1,900	144,76		
	E 4.08a		calcestruzzo	m³	0,25	1,125	1,75	0,49	143,170	70,15		
	E 04.34c	F	sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa	m³	0,20	1,120	1,70	0,49	,	10,48		
	E 4.39a		casseri	m²	1,125	1,75	2	3,94	 	109,53		
	E 4.42	ringrosso canceili i	sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista	m²	1,120	.,	_	3,94		55,87		
	E 4.36		armatura ø 12	kg	26,40	0,882		23,28		44,23		
	E 4.36		armatura ø 10		12,00	0,613		7,36	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,98	-	
				Ĭ				-		304,24		
	E 4.08a		calcestruzzo	m³	0,25	0,250	2,40	0,15	143,170	21,48		
	E 04.34c		sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa	m³				0,15	,	3,21		
	E 4.39a		casseri	m²	0,750	2,40		1,80		50,04		
		pilastrini cancelli			0,250	1,65		0,41	27,800	11,40		
	E 4.42	pedonali	sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista	m²				2,21	14,180	31,34		
	E 4.36		armatura ø 12		9,60	0,882		8,47		16,09		
	E 4.36		armatura ø 10) kg	5,32	0,392		2,09	1,900	3,97		
	E 4.09a		vingrages coloratruzza muratta	m3	0.25	0.40	10.00	4.00	142 470	137,53 143,17		
	E 4.08a E 04.34c	illigiossi pei	ringrosso calcestruzzo muretto sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa	m³ m³	0,25	0,40	10,00	1,00 1,00		21,38	-	
	E 4.36	sostegno cancelli	soviapprezzo per esecuzione geno in opera dis strun. In elevazione con pompa armatura ø 12	1	106,25	0,882		93.71		178,05		
	E 4.36	al di sotto cancelli	armatura ø 10		20,00	0,613		12,26	1	23,29		
		carrabili		Ü	,	,		•	,	365,89		
i						T===†						
			costo per intera recinzione (770 ml - 3 cancelli da 5 m e 4 cancelli da 1,2 m)	ml	750,20			750,20	253,27	190.003,15	30,00%	57.000,95
			tratto sotto i cancelli	ml	19,80			19,80		2.866,25	30,00%	859,88
			ringrosso cancelli	n°	6			6,00	1	1.825,44	30,00%	547,63
			ringrosso pilastrini cancelli pedonali	n°	8			8,00		1.100,24	30,00%	330,07
			ringrosso per sostegno cancelli al di sotto cancelli carrabili	n°	3			3,00	365,89	1.097,67	30,00%	329,30
			TOTALE							196.892,75		59.

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio T	ecnico								
			aree esterne capannone Taranto COMPUTO METRICO									-
			COMPUTO METRICO					Dog 1		N. Scheda	%	costo
	VOCE DI EL	ENCO	Cordoli retti per delimitazione aree te	erreno				Pag. 1 di 1	A.3.01	1N. Scrieda 5	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	n°	I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
progr.	prozzano		Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati						=			
			in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa,									
			assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle									
			norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con									
			malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura									
			dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro									
			compiuto a perfetta regola d'arte.									
	Inf 01.45e		- Retti di sezione di cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100	ml	226,09			226,09	20,300	4.589,63	49,00%	2.248,92
	01.400		Note at oblight of the Lo languezza on 100		111,55		1	111,55		2.264,47	49,00%	1.109,59
					136,20			136,20		2.764,86	49,00%	1.354,78
				+	12,33			12,33		250,30	49,00%	122,65
					133,27			133,27		2.705,38	49,00%	1.325,64
					115,26			115,26		2.705,38	49,00%	1.146,49
					734,70			113,20	20,300	2.339,76	49,00%	1.146,49
	I=4 04 45h		Datti di carione di con 40 u b. 05 lua eberno con 400	ml	192,54			192,54	17,200	2 244 60	53,00%	4.755.00
	Inf 01.45b		- Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100	mı						3.311,69	53,00%	1.755,20
					189,10			189,10		3.252,52		1.723,84
					186,66			186,66		3.210,55	53,00%	1.701,59
					205,71			205,71		3.538,21	53,00%	1.875,25
					194,22			194,22		3.340,58	53,00%	1.770,51
					192,06			192,06		3.303,43	53,00%	1.750,82
					192,06			192,06	17,200	3.303,43	53,00%	1.750,82
					193,06			193,06		3.320,63	53,00%	1.759,93
					103,38			103,38		1.778,14	53,00%	942,41
					99,76			99,76		1.715,87	53,00%	909,41
					123,33			123,33	17,200	2.121,28	53,00%	1.124,28
					1.871,88							ļ
												ļ
												ļ
												
												
												
												1
				1								1
												ļ
												1
												_
				1								
			TOTALE						1	47.110,75		24.372,13

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio T	ecnico								
·			aree esterne capannone Taranto COMPUTO METRICO	·	·							
								Pag. 1		N. Scheda	%	costo
	VOCE DI EL	ENCO	pavimentazione in masselli di ci	s				di 1	A.3.02	6	manodopera	manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	sup	I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
	E12.09 b		Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls da cm 6,	m²	3.477,07			3.477,07	28,560	99.305,12	48,00%	47.666,46
			autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di		626,51			626,51	28,560	17.893,13	48,00%	8.588,70
			ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		187,21			187,21	28,560	5.346,72	48,00%	2.566,43
			Sabbia ilila, e quanto altro occorre per dare ropera compidia a regora d'arte.		388,05			388,05 4678,84	28,560	11.082,71	48,00%	5.319,70
								4070,04				
								1				
								<u> </u>				
								1				
								1				
								+				
								1			l	
				1				1			<u> </u>	
							1	+				
								1				_
											1	-
												-
												-
			TOTALE				·			133.627,68		64.141,29

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio To aree esterne capannone Taranto	ecnico								
			COMPUTO METRICO									
	VOCE DI EL	LENCO	pavimentazione in pietrini di cemento per	marciapi	edi			Pag. 1 di 1	A.3.03	N. Scheda	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	sup	I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
progr.	E 12.10		Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento (spessore cm 4÷6), dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero		161,92 198,90 13,10 373,92			161,92 198,90 13,10	24,680 24,680	3.996,19 4.908,85 323,31	38,00% 38,00% 38,00%	1.518,55 1.865,36 122,86
												-
			TOTALE							9.228,35		- - - 3.506,77

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio T aree esterne capannone Taranto	ecnico								
			COMPUTO METRICO									
	VOCE DI EL	ENCO	massetto per pavimento in pietrini di c	emento				Pag. 1 di 1	A.3.04	N. Scheda 8	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	sup	I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
			Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni. Spessore cm 7,5									
	E 08.07 a		fino a 5 cm di spessore	mq	373,92			373,92	13,200	4.935,74	24,00%	1.184,58
	E 08.07 b		per ogni cm in più oltre 5	mq/cm	373,92	2,50		934,80	1,200	1.121,76	24,00%	269,22
												-
												-
												-
	•		TOTALE			<u> </u>				6.057,50		1.453,80

			INPS - Sede Regionale Pu	glia - Ufficio Tecnico								
			aree esterne capan COMPUTO N	INONE LARANTO								
	VOCE DI ELE	ENCO	recinzio					Pag. 1	A.4.01	N. Scheda	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità d misura		I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
p. eg.	promone		sola fornitura									
	prezzo mercato		recinzione (in totale 373 pannelli da 2 m)	ml	746,00			746,00	245,000	182.770,00	0%	-
	prezzo mercato		bulloni	n°	1.119			1.119,00		1.141,38	0%	-
								<u> </u>	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			posa in opera (montaggio 20 min. pannello da 2 m) operaio qualificato (28,10x1,265)									
			operaio qualificato (28,10x1,265)	ore	125			125,00	35,547	4.443,38	100,00%	4.443,38
			manovale (23,54x1,265)	ore	125			125,00	29,778	3.722,25	100,00%	3.722,25
	N 01.11a		nolo autocarro con gru per sollevamento	ore	125			125,00	15,140	1.892,50	0%	-
						1						
-					-	1	1	-	 			
						-			1			
									1			
						+	+	1	+			
1						1	+		1			
1						1	+		1			
						+	+		+			
						1	+		+			
					+	+	+		1			
1						1	+		1			
1						+	+		†			
					1	+	+		1			_
						1	+	1	†	1		_
					1		1	1	†	1		_
							1		1	1		-
									1			-
1			TOTALE	•						193.969,51		8.165,63

			INPS - Sede Regionale Pu aree esterne capa	Puglia - Ufficio Tecnio	СО								
			COMPUTO I	MFTRICO									
	VOCE DI ELE	ENCO	cancelli ca						Pag. 1 di 1	A.4.02	N. Scheda 10	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione		nità di isura		I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
			sola fornitura									0%	-
	prezzo mercato		cancelli scorrevoli		n°	3			3,00	6.300,000	18.900,00	0%	-
			posa in opera (4 ore per cancello)										
			operaio qualificato (28,10x1,265)	(ore	12			12,00	35,547	426,56	100,00%	426,56
			manovale (23,54x1,265)	(ore	12			12,00	29,778	357,34	100,00%	357,34
	N 01.11a		nolo autocarro con gru per sollevamento	(ore	12			12,00	15,140	181,68	0%	-
													-
													-
													-
													-
			TOTALE								19.865,58		783,90

			INPS - Sede Regionale Pr aree esterne capa	uglia - Ufficio Tecnico annone Taranto									
			COMPUTO	METRICO									
	VOCE DI ELE	ENCO	cancelli po						Pag. 1 di 1	A.4.03	N. Scheda	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità misu	di ra		I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
			sola fornitura										-
	prezzo mercato		cancelli pedonali	n°		4			4,00	1.550,00	6.200,00	0%	-
			noce in energ (4 ere per concelle)										
			posa in opera (1 ora per cancello) operaio qualificato (28,10x1,265)	ore	2	4			4,00	35,547	142,19	100,00%	142,19
			manovale (23,54x1,265)	ore		4			4,00	29,778	119,11	100,00%	119,11
	N 01.11a		nolo autocarro con gru per sollevamento	ore		4			4,00		60,56	0%	-
									Í	,	Í		
					_		1						
							1						
							1						
					_								
	-												
													-
													-
													-
													-
													-
			TOTALE								6.521,86		261,30

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Te	ecnico								
			aree esterne capannone Taranto COMPUTO METRICO									
	VOCE DI EL	LENCO	fornitura e posa in opera terreno vegetale nell	e aree a	verde			Pag. 1 di 1	A.5.01	N. Scheda	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona (*)	Descrizione	Unità di misura	sup	I	h	quantità	Prezzo unitario in Euro	Importo totale netto in Euro		
progr.	Inf 02.01 a		Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie con presenza di scheletro fino al 5% Spandimento e modellazione di terreno agrario con mezzi meccanici secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine	mc	1.850,00			1.850,00		18.407,50		10.674,50
			TOTALE							71.780,00		27.241,25

ml 2,00 150,50 301,00 20,80 6.260,80 32,00% 2.003,4 ml 2,00 69,00 138,00 20,80 2.870,40 32,00% 918,5 ml 1,00 109,00 109,00 20,80 2.267,20 32,00% 725,5				INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio	Tecnico								
Note Page				aree esterne capannone Taranto	0								
No. Article Carbotin mate Carbotin mat				COMPUTO METRICO									
Num. prop. Program 20na Descrizione													
DE Formura o posa in copora di cavidotti fissabili in policelitene a deppisa parete mi			zona	Descrizione		n°	b	ı		Prezzo unitario		<u> </u>	
025162 diametric esterno rmm 200	progr.			Fornitura e posa in opera di cavidotti flessibili in polietilene a doppia parete	moura					1			
mil 2,00 190,00 20,80 22670,40 20,00%					ml	1,00		634,92	634,92	20,80	13.206,34	32,00%	4.226,03
mil 1,00					ml	2,00		150,50	301,00	20,80	6.260,80	32,00%	2.003,46
Mil 1,00 33,00 20,00 686,40 32,00% 2136, Mil 1,00 63,00 63,00 20,00 1,310,40 32,00% 419,30 1,278,82 1,310,40 32,00% 419,30 1,278,82 1,310,40 32,00% 419,30 1,278,82 1,310,40 32,00% 223,80 1,310,40 32,00% 3						2,00				20,80	2.870,40	32,00%	918,53
1,00						1,00		109,00	109,00	20,80	2.267,20	32,00%	725,50
						1,00			33,00	20,80	686,40	32,00%	219,65
0251621 Gametro esterno mm 110					ml	1,00		63,00	63,00	20,80	1.310,40	32,00%	419,33
Mi 4,00 12,00 48,00 9,28 445,44 56,00% 249,46 51,265 117,39 56,00% 69,54 51,265 51,285 51,								1	1.278,92				-
Mi 4,00 12,00 48,00 9,28 445,44 56,00% 249,46 51,265 117,39 56,00% 69,54 51,265 51,285 51,													-
Mil 1,00 12,65 12,65 9,28 117,39 56,00% 65,7 Mil 1,00 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,8 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 85,7 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,8 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,8 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 85,7 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 85,7 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 85,7 Mil 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,8 Mil 1,00 1,50 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,8 Mil 1,00 1,50 1		025162f		diametro esterno mm 110							3.988,73	56,00%	
mil 1.00						4,00		12,00	48,00	9,28	445,44	56,00%	249,45
mi 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,8 mi 1,00 16,50 1,50 9,28 153,12 56,00% 85,7 mi 1,00 514,47 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 153,12 56,00 9,28 15						1,00			12,65	9,28	117,39	56,00%	
ml 1,00 16,50 9,28 153,12 56,0% 85,7						1,00			6,00	9,28	55,68	56,00%	
						1,00			1,50	9,28	13,92	56,00%	7,80
					mı	1,00			16,50	9,28	153,12	56,00%	85,75
TOTALE								+	514,47				
TOTALE 34 375.89. 14 1864													
TOTALE								+					
TOTALE 91.775.82) 11.98.1								+					
TOTALE 91 375.52 114861													
TOTALE 31375.82 114861													
TOTALE 11375 114861													
TOTALE 11352 11464													
TOTALE 31375.92 14186.1													
TOTALE 21 275.90] 11 186.1													
TOTALE 31 175 82 11 186 1													
TOTALE 21.375.82 11.186.1													
TOTALE 31 275 82 11 186 1													-
TOTALE 24 275 82 14 186 4													
TOTALE 34 375 89 1 41 486 4													
TOTALE 31 375 82 1 14 186 4													
TOTALE 31 275.92 11 186 1													
TOTALE 31 275 82 11 186 1								1					
TOTALE 21 375 82 14 186 1													
TOTALE 21 375 82 11 186 1										 			
TOTALE 21 275 82 14 186 1								1		1		<u> </u>	-
TOTALE 21 275 82 14 186 1								1					
TOTALE 21 275 82 14 186 1								-					-
TOTALE 21 275 82 14 186 1								+		1		1	-
TOTALE 21 375 82 14 186 1								1					-
TOTALE 21 375 82 11 186 1								1					-
TOTALE 21 375 82 11 186 1										1		1	-
TOTALE 1 14 1861													_
		ı		TOTALE	ı		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	21 275 92	1	11 196 11

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Te	ecnico								
			#RIF! COMPUTO METRICO									
VOCE DI ELENCO pozzetti impianti							Pag. 1 di 1	E.1.02	N. Scheda 14	% manodopera	costo manodopera	
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	I	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
			fornitura e posa in opera pozzetti di estremità ed intermedi									
	F 02.13		Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile ,									
			vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio									
			delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati.									
			Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori									
			per dare il lavoro compiuto									
			Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50÷60		00.00				70.070	4 000 00	45.000/	005.45
			cavidotti elettrici	cad	26,00			26,00		1.923,22	45,00%	865,45
			cavidotto TD	cad	6,00			6,00	73,970	443,82	45,00%	199,72
	F 02.14		Formitius a mana in annua di norretta qui tretta etradella surfabbilisata in				+		 			-
	assimil		Fornitura e posa in opera di pozzetto su tratto stradale, prefabbricato in									-
	assiiiii		calcestruzzo cementizio vibrato rinforzato , con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola									
	F 02.14 b		Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50÷60 spessore ≥ 8 cm									
	1 02.140		cavidotti elettrici	cad	7,00			7,00	105,000	735,00	45,00%	330,75
			cavidotto TD		2,00			2,00		210,00	45,00%	94,50
			Cavidotto 1D	caa	2,00			2,00	100,000	210,00	40,0070	34,00
	F 02.15d		Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato	cad	33.00		+	33,00	15,800	521,40	45,00%	234,63
			60x60x25÷30 (non necessari per cavidotti TD)		30,00			55,55	.0,000	021,10	.0,0070	-
			OOXOOX20:00 (HOITHEOCSSUII PET CAVIACILI TD)									-
	F 02.18b		Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio									-
			vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di									-
			allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o									-
			incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del									-
			materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto									
			a perfetta regola d'arte. 60x60 cm									•
			cavidotti elettrici	cad	26,00			26,00		973,18	45,00%	437,93
			cavidotto TD	cad	6,00			6,00	37,430	224,58	45,00%	101,06
												-
	F. 02.42d.3		Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO									-
			1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua									-
			conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN									-
			124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore				+					-
			nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione leggibile e durevole indicante				1					-
			Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN				+					-
			Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN cavidotti elettrici	cad	7.00		+	7,00	250,220	1.751,54	10,00%	175,15
			cavidotto TD		2.00		+	2.00		500.44	10,00%	50.04
			Cavidotto 1D	cau	2,00		+	2,00	200,220	300,44	10,0076	30,04
							1					
							1					-
												-
	-		TOTALE		I.					7.283,18		2.489,23

			INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Te COMPUTO METRICO COMPUTO METRICO	ecnico								
VOCE DI ELENCO impianto irrigazione								Pag. 1 di 1	I.1.01	N. Scheda 15	% manodopera	costo manodopera
Num. progr.	Articolo prezzario	zona	Descrizione	Unità di misura	n°	b	I	quantità	Prezzo unitario	Importo totale		
	T 09,19 d		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore	:								
			nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,	ml	1,00		910,00	910,00	8,650	7.871,50	37,00%	2.912,46
			irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle	ml	9,00		5,00	45,00	8,650	389,25	37,00%	144,02
			prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di	ml	1,00		32,00	32,00	8,650	276,80	37,00%	102,42
			Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a				9	987,00				-
			metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali									-
			(da valutare con un minimo di fatturazione di 1 ml/cad) ed il materiale di									-
			giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,									-
			riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro									-
			esterno x spessore: 63 x 5,8 (mm).									-
			pezzi speciali per derivazione	n	11,00			11,00	8,650	95,15	37,00%	35,21
												-
	T 11.01 h		Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,	n	11,00			11,00	105,780	1.163,58	20,00%	232,72
			tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,									-
			idonea per fluidi da –20° C a +180°C.									-
			DN = 65 (2"1/2), PN = 25.									-
												-
	F 02.13 b		Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile ,									-
			vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio				<u> </u>					-
			delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati.									-
			Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori									-
			per dare il lavoro compiuto				.					-
			Pozzetto prefabbricato da cm 50 x 50 x 40	cad	11,00			11,00	56,020	616,22	45,00%	277,30
	F 02.18a		Family was a many in amount of the inside any fall being to be a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an									
	F 02.18a		Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di	-			+					
			allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o				+					
			incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del				+					-
			materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto				+					_
			a perfetta regola d'arte.	1			+ +					
			a perietta regola d'arte.	cad	11,00		+	11.00	31,650	348,15	45,00%	156,67
				cau	11,00			11,00	31,030	340,13	43,0076	130,07
				 			+					
				1								
				1			† †					
							1					
							1					
												-
												-
												-
			TOTALE							10.760,65		3.860,80

sommatoria voci di spesa									
SCHEDA	DESCRIZIONE	categoria	importo totale	% manodopera	costo manodopera				
1	Rimozione strato di asfalto	OG3	212.568,68		55.829,65				
2	scavo a sezione ristretta per fondazione recinzione e impianti	OG1	30.181,60		16.760,12				
3	scavo per incasso cordolo marciapiedi	OG1	479,83		212,85				
4	muretto e fondazione recinzione	OG1	196.892,75		59.067,83				
5	Cordoli retti per delimitazione aree terreno	OG1	47.110,75		24.372,13				
6	pavimentazione in masselli di cls	OG1	133.627,68		64.141,29				
7	pavimentazione in pietrini di cemento per marciapiedi	OG1	9.228,35		3.506,77				
8	massetto per pavimento in pietrini di cemento	OG1	6.057,50	1	1.453,80				
	recinzione	OG1	193.969,51	1	8.165,63				
	cancelli carrabili	OG1	19.865,58	1	783,90				
11	cancelli pedonali	OG1	6.521,86	1	261,30				
12	fornitura e posa in opera terreno vegetale nelle aree a verde	OG1	71.780,00		27.241,25				
13	cavidotti impianti	OG1	31.375,82		11.186,11				
14	pozzetti impianti	OG1	7.283,18		2.489,23				
	impianto irrigazione	OG1	10.760,65		3.860,80				
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		,				
				1					
				1					
				1					
				1					
			1 1	1					
				1					
				1					
				1					
1			 	1					
			 						
			 						
			 	1					
1			 	1					
1				1					
	TOTALI 977.703,74								
	IOTAL		311.103,14	28,57%	279.332,66				
		1							