

1) NP1RS Fornitura e collocazione di rete in fibra di vetro, previa raschiatura dell'intonaco sottostante per tutta la superficie, affogata in due mani strato di rasante, compreso ponteggio di servizio fino all'altezza di ml.3,50, e quanto altro occorra per dare l'opera a perfetta regola d'arte finita, in opera compreso lo strato di finitura per esterni con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri per la sicurezza.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC	Operaio Specializzato	ore	24,84	0,2	4,97
OP. COM.	Operaio Comune	ore	20,76	0,2	4,15
RETE	Rete in fibra di vetro	mq.	1,50	1	1,50
RASANTE	Rasante	Kg.	1,15	2,8	3,22
PRIMER	Primer	Kg.	1,57	0,74	1,16
INTONACO	Intonaco ai silicati	Kg.	5,50	1,2	6,60

<b>TOTALE</b>					<b>21,60</b>
13.64% SPESE GENERALI SU € 21,60					2,95
10% UTILE IMPRESA SU € 24,55					2,46
<b>PREZZO</b>					<b>27,01</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m<sup>2</sup></b>					<b>27,01</b>