

INPS
DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO

ALLEGATO 1-BIS

Oggetto: Direzione regionale INPS della Calabria
 Struttura ex ENAM di Lorica - Comune di Pedace (CS)
 Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione interna e degli impianti elettrico e di cablaggio

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	categoria lavorazione	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
		LAVORI ELETTRICI						
1	30.1	Scavo a sezione obbligata, con mezzo meccanico, per la posa interrata del cavo elettrico.	OG1	m	180			
2	30.2	Scavo a sezione obbligata, come sopra, ma eseguito per i due attraversamenti delle strade interne del parco.	OG1	m	16			
3	30.3	Fornitura in opera di pozzetti in c.a.v. dimensioni interne 60x60 cm, profondità 100 cm.	OG1	n.	5			

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	categoria lavorazione	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
4	30.4	Fornitura in opera di tubi rigidi in polietilene a doppia parete, diametro esterno 160 mm, per canalizzazioni interrate.	OS30	m	360			
5	30.5	Fornitura in opera di canale metallica dim. 200 x 80 mm, in acciaio zincato, da installare sulla parete di un muro di sostegno in calcestruzzo per realizzare un tratto non interrato della linea di alimentazione BT.	OS30	m	25			
6	30.6	Fornitura in opera di canale metallica dim. 200 x 80 mm, in acciaio zincato, come sopra, da installare all'interno dell'attuale cabina di trasformazione per realizzare un tratto non interrato della linea di alimentazione BT.	OS30	m	5			
7	30.7	Fornitura in opera di cavo flessibile conforme alla norma CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in PVC, tensione nominale 0,6/1,0 kV, non propagante incendio, conforme CEI 20-22. Sezione 3 x 150 mm ² + 95 mm ² .	OS30	m	240			
8	30.8	Fornitura in opera dell'avanquadro elettrico dim. 1000x800x300 mm in prossimità del nuovo punto di consegna di energia ENEL in BT, escluso l'interruttore.	OS30	a corpo	1			
9	30.9	Fornitura in opera dell'interruttore dell'avanquadro MGTD 400 A, tarabile, 4 P, P.I. 36 kA.	OS30	a corpo	1			
10	30.10	Smontaggio e trasporto a rifiuto di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti nel locale tecnico cabina ENEL di arrivo dell'alimentazione in MT.	OS30	a corpo	1			

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	categoria lavorazione	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
11	30.11	Smontaggio e trasporto a rifiuto di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti nel locale tecnico cabina di trasformazione MT-BT.	OS30	a corpo	1			
12	30.12	Lavori edili di ripristino del locale cabina di trasformazione MT-BT e del locale cabina di arrivo alimentazione ENEL in MT.	OS7	a corpo	1			
		LAVORI EDILI ED AFFINI PER LA TRASFORMAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO IN INGRESSO ALLE CUCINE						
13	30.13	Rimozione di porta interna o esterna in legno o metallo, inclusa l'eventuale parte vetrata	OS7	cd	3			
14	30.14	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.	OS7	m ²	2			
15	30.15	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore	OS7	m ²	2			
16	30.16	Rimozione di apparecchi igienico sanitari	OS7	cd	5			
17	30.17	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione	OS7	m	25			
18	30.18	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie, tappi di chiusura	OS7	cd	7			
19	30.19	Rimozione di termosifone con accatastamento in situ e rimontaggio degli stessi in ambienti attigui	OS7	cd	2			
20	30.20	Rimozione di pavimento e rivestimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm	OS7	m ²	48			
21	30.21	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm	OS7	m ²	9			

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	categoria lavorazione	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
22	30.22	Realizzazione di una porta interna, mediante la creazione di un vano nella tramezzatura di laterizi e di una porta esterna	OS7	m ²	5			
23	30.23	Chiusura vano porta tra corridoio e locale wc con muratura in mattoni laterizi forati	OS7	m ²	2			
24	30.24	Intonaco civile	OS7	m ²	31			
25	30.25	Pavimento con piastrelle di gres porcellanato a tutta massa di prima scelta	OS7	m ²	9			
26	30.26	Zocchetto battiscopa in piastrelle di gres	OS7	m	14			
27	30.27	Realizzazione di punto luce completo di cassetta incassata, frutti, cavo di alimentazione elettrico	OS30	cd	1			
28	30.28	Fornitura e posa di impianto per punto prese completo di cavo di alimentazione elettrica	OS30	cd	2			
29	30.29	Fornitura in opera di corpo illuminante 2x36 W IP 65 nel locale tecnico sul retro del Q.E.G.	OS30	cd	1			
30	30.30	Porta interna tamburata ad anta cieca cm 90x210 in tanganika	OS7	cd	1			
31	30.31	Fornitura e posa in opera di portoncino senza sopra luce a due ante	OS7	cd	1			
32	30.32	Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura lavabile	OS7	m ²	60			
33	30.33	Fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico completo di barra mobile verniciata rosso	OS7	cd	1			

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	categoria lavorazione	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
		LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL LOCALE TECNICO AL PIANO SEMINTERRATO, ATTIGUO AL LOCALE Q.E.G.						
34	30.34	Raccolta, pulizia dei luoghi e scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni	OS7	a corpo	1			
35	30.35	Fornitura e posa in opera di grigliato prefabbricato elettroforgiato pedonale industriale di mq 2,23	OS7	a corpo	1			
36	30.36	Rivestimento delle tubazioni dello scarico dei bagni e di adduzione acqua esistenti a soffitto e a parete con pressopiegati in alluminio	OS7	a corpo	1			
37	30.37	Ripristino intonaco delle pareti e del soffitto mediante la chiusura di alcuni fori, pulizia di pareti e soffitti, tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura lavabile	OS7	a corpo	1			
38	30.38	Fornitura in opera di corpo illuminante 2x36 W IP 65 nel nuovo atrio di ingresso alle cucine.	OS30	cd	1			
39	30.39	Fornitura e posa in opera di Apparecchi di illuminazione rettangolari di emergenza	OS30	cd	1			
40	30.40	Realizzazione di una vano nella parete di compagno della stanza "sala pranzo personale" da adibire per lo scarico dei rifiuti "umido" in sacchetti di plastica proveniente dalla cucina del ristorante.	OS7	a corpo	1			

A - IMPORTO COMPLESSIVO**Euro**

--

n°	art. C.S.A.	descrizione sintetica	categoria lavorazione	unità di misura	quantità (A)	prezzo unitario (in cifre)	prezzo unitario (in lettere) (B)	importo (C = A x B)
----	----------------	-----------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	--	------------------------

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO = $\frac{56.370,00 - A}{56.370,00} \times 100 =$ _____ %
(_____ per cento)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00 (diconsi euro mille/00)

Il sottoscritto appaltatore dichiara che i propri costi della manodopera per l'appalto in argomento ammontano ad € _____
 (diconsi euro _____)

Il sottoscritto appaltatore dichiara che il costo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di € _____
 (diconsi euro _____)

data e firma

Nota: IMPORTO DA INDICARE NELL'OFFERTA ECONOMICA DELLA RDO:

VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA = A + € 1.000,00 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso)