



LEGENDA

	Nuove piastre da riscaldamento
	Colonne radianti rivedute

NOTA 1: Il percorso dell'impianto di riscaldamento delle Piastre ai collettori, e le relative distinzioni delle stesse sui collettori, sarà determinato in fase di cantiere. I collegamenti ai collettori verranno trovati oltre a quelle già rilevate in corso d'opera; che verranno indicati con il numero di colonna e di stanza. Il numero di colonne degli stessi sarà da rivedere in corso d'opera in funzione dei volumi effettivi dei singoli locali.

NOTA 2: Il numero preciso di elementi delle piastre (colonne) che verrà fatto una verifica delle colonne radianti, utilizzando oltre quelle già rilevate in corso d'opera, il tipo delle piastre sarà a scendere tutti i locali.

NOTA 3: Il numero preciso di collettori da realizzare sarà stabilito dopo che verrà fatto una verifica delle colonne radianti, utilizzando oltre quelle già rilevate in corso d'opera, il tipo delle piastre sarà a scendere tutti i locali.

NOTA 4: Il diametro delle tubazioni dell'impianto, sarà da stabilire in fase di cantiere, in base alle esigenze di progetto, e in base ai consumi consentiti, comunque in materiale multipassante con coibitizzazione esterna.

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Via Manzoni n°5 Milano
COMITANTE

Lavori di realizzazione del Centro Medico Legale per l'Area Metropolitana Milanese nello stabile di proprietà INPS di Via G.B. Vico n.1 – Milano.

PROGETTISTI
Ing. M. RIGOLI
PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. M. RIGOLI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Per. ind. D. DI TORO
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. M. RIGOLI
COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. M. RIGOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. D. PASSANTI
PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI
ELABORATO
PIANTA PIANO PRIMO: IMPIANTO RISCALDAMENTO

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROC.	REVISIONE	FASE	SCALE	1:100
A	IM	D004	0-3		REVISIONE	
					DATE	
					PROG.	
REV		DESCRIZIONE	DATA	REDAITO	VERIFICATO	APPROVATO
0		BASELINE				
1						
2						
3						
4						