

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	unitari
	Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		
<p>Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera</p> <p>MISURAZIONI: Protezione perimetrale anticaduta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	1.00	185.00			185.00 185.00	12
<p>Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno: per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese</p> <p>MISURAZIONI: Protezione perimetrale anticaduta per n. 3 mesi di utilizzo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	3.00	185.00			555.00 555.00	1
<p>Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m: a freddo con operatore</p> <p>MISURAZIONI: Attrezzatura per montaggio barriera di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ora</p>	4.00				4.00 4.00	42
<p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm</p> <p>MISURAZIONI: Mantovana di protezione caduta di oggetti dall'alto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	1.00	135.00	3.000		405.00 405.00	13
<p>Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tuboggiunto, con valutazione riferita al singolo giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura</p> <p>MISURAZIONI: Mantovana di protezione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	280.00				280.00 280.00	7
<p>Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m, costo di utilizzo mensile</p> <p>MISURAZIONI: Linee vita per n. 3 mesi di utilizzo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	7.00	3.00			21.00 21.00	9
<p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata, .); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori: montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera</p> <p>MISURAZIONI: Linee vita</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	7.00				7.00 7.00	33
<p>Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica pesante</p> <p>MISURAZIONI: Protezioni in caso di pioggia</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	500.00				500.00 500.00	9
<p>Impianto di spegnimento a gas per archivi da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche descritte nel capitolato</p> <p>MISURAZIONI: Oneri sicurezza 5%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>	0.05				0.05 0.05	000
TOTALE euro						
AGGIUNGE NUOVA VOCE						

