



Data di pubblicazione: 03/05/2018

Nome allegato: *ELENCO PREZZI.pdf*

CIG: ZD62355CB5 (LOTTO 2); ZBE2355C1F (LOTTO 1);

Nome procedura: *Procedura MePA destinata all'affidamento dell'accordo quadro per il servizio di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi negli stabili INPS dell'Emilia Romagna - anno 2018*



**Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Emilia Romagna
Via Milazzo 4/2 – 40121 Bologna**

Elenco prezzi

**Accordo Quadro per il servizio di giardinaggio e manutenzione delle aree
verdi negli stabili INPS dell'Emilia Romagna
Anno 2018
(art. 54 del D.lgs. 50/2016)**

**CIG LOTTO 1: ZBE2355C1F
CIG LOTTO 2: ZD62355CB5**

MANUTENZIONE E COLTIVAZIONE DEL VERDE

1	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm. e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi, erbe infestanti e materiali impropri, completamento a mano nelle zone non raggiungibili dalle macchine. Intervento comprensivo dell'asportazione e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) per aiuole fino a 200 mq. o ripristini in aree di piccole dimensioni	mq.	4,65 * Euro quattro / 65 *
	b) per superfici da 200 mq. a 1.000 mq.	mq.	0,93 * Euro zero / 93 *
	c) per superfici da 1.000 mq. a 5.000 mq.	mq.	0,75 * Euro zero / 75 *
	d) per superfici oltre 5.000 mq.	mq.	0,65 * Euro zero / 65 *
2	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 40 cm. e successivi passaggi di affinamento meccanico.		
	a) per superfici inferiori a 5.000 mq.	mq.	0,14 * Euro zero / 14 *
	b) per superfici superiori a 5.000 mq.	mq.	0,09 * Euro zero / 09 *
3	Stesa e modellazione di terra di coltivo priva della cotica erbosa proveniente da strati fertili di terreno idonei alla coltivazione, priva di radici, rizomi, legname, ciottoli e inerti in genere.		
	a) eseguita a mano	mq.	18,59 * Euro diciotto / 59 *
	b) eseguita meccanicamente	mq.	4,34 * Euro quattro / 34 *
4	Realizzazione di prato polifita su piccole superfici piane o in pendenza (fino a 200 mq. di ampiezza) mediante le seguenti operazioni manuali: vangatura, raccolta sassi, concimazione, semina (35/40 g.mq.) copertura del seme e annaffiatura, come da prescrizioni tecniche. Intervento comprensivo di ogni onere, materiale, fornitura del seme, attrezzo e attrezzatura nonché di carico, smaltimento dei materiali di risulta		
	a) su piccole aiuole pian e	mq.	4,91 * Euro quattro / 91 *
	b) su piccole superfici in scarpata	mq.	5,42 * Euro cinque / 42 *
5	Realizzazione di prato polifita su ampie superfici mediante preparazione meccanica del terreno, raccolta manuale dei sassi affioranti in superfici e concimazione organica o minerale, semina (35/40 g. mq.), copertura del seme e quanto altro necessario a dare il lavoro finito, come da prescrizioni tecniche, comprensivo quindi di ogni onere, fornitura del seme, attrezzo ed attrezzature e di smaltimento del materiale di risulta.		
	a) per superfici fino a 500 mq..	mq.	3,77 * Euro tre / 77 *
	b) per superfici da 500 mq. a 1.000 mq.		

c)	per superfici da 1.000 mq. a 2.000 mq.	mq.	3,00 * Euro tre / 00 *
d)	per superfici oltre 2.000 mq.	mq.	1,96 * Euro uno / 96 *
		mq.	1,55 * Euro uno / 55 *

6 **Falciatura manti erbosi in aree verdi a crescita libera (altezza del manto superiore a 20 cm) previa completa pulizia preventiva. Intervento completo di rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni tecniche, di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice necessaria nonché di raccolta dei materiali di risulta e smaltimento dei medesimi.**

a)	aree verdi con superficie fino a mq. 500		
b)	aree verdi con superficie da mq. 500 a mq.2.000	mq.	0,21 * Euro zero / 21 *
c)	aree verdi con superficie da mq. 2.000 a mq. 5.000	mq.	0,14 * Euro zero / 14 *
d)	aree verdi con superficie oltre mq. 5.000	mq.	0,10 * Euro zero / 10 *
		mq.	0,08 * Euro zero / 08 *

7 **Falciatura erba in superfici di parcheggio ad autobloccanti forati, previa completa pulizia preventiva. Intervento completo di rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni tecniche, di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice necessaria nonché di raccolta dei materiali di risulta e smaltimento dei medesimi.**

a)	aree fino a mq. 500		
b)	aree da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,15 * Euro zero / 15 *
c)	aree da mq. 2.000 a mq. 500	mq.	0,11 * Euro zero / 11 *
d)	aree oltre mq. 500	mq.	0,08 * Euro zero / 08 *
		mq.	0,06 * Euro zero / 06 *

8 **Falciatura manti erbosi, previa completa pulizia preliminare. Intervento effettuato su prato a modesto sviluppo vegetativo (altezza inferiore a cm.20) con triturazione dei prodotti dello sfalcio e permanenza degli stessi in sito. Intervento completo di rifilatura dei cigli e di ogni spazio come da prescrizioni tecniche, di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura e macchina operatrice necessaria.**

a)	aree verdi con superficie fino a mq. 500		
b)	aree verdi con superficie da mq.500 a mq. 2.000	mq.	0,12 * Euro zero / 12 *
c)	aree verdi con superficie da mq.500 a mq.2.000	mq.	0,09 * Euro zero / 09 *
d)	aree verdi con superficie oltre mq. 5.000	mq.	0,07 * Euro zero / 07 *
		mq.	0,05 * Euro zero / 05 *

9 **Manutenzione ordinaria delle superfici erbose di bordi stradali eseguiti con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 1,20 m. e completamento manuale del taglio ove occorra.**

ml.	0,14 €
-----	--------

10	<p>Taglio delle erbe infestanti, rovi ed arbusti, di bordi o scarpate stradali con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 1,0 m e completamento manuale con decespugliatore/motosega ove occorra, pulizia, raccolta e trasporto a centro autorizzato del materiale di risulta, in zone ad elevato traffico veicolare, con regolazione semaforica del traffico ove occorra ovvero circolazione a senso unico alternato del traffico.</p>	mq.	0,54 €
11	<p>Operazione di decespugliamento delle scarpate stradali e fluviali invase da erbe infestanti, rovi ed arbusti, con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore sfibratore.</p>		
	a) senza rimozione del materiale di risulta.	mq.	0,27 €
	b) con rimozione del materiale di risulta.	mq.	0,41 €
12	<p>Concimazione manuale o meccanica dei tappeti erbosi con concime chimico ternario, contenente Azoto in formulazione a lenta cessione, titolo indicativo 15 9 15, distribuito in modo uniforme in ragione di q.li 4 per ettaro, intervento completo di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice necessaria nonché del prodotto.</p>		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	0,11 €
	b) per superfici da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,05 €
	c) per superfici oltre mq. 2.000	mq.	0,04 €
13	<p>Concimazione manuale o meccanica dei tappeti erbosi con concimi chimici semplici, su indicazioni della D.L., distribuito in modo uniforme in ragione di q.li 2 per ettaro, intervento completo di fornitura di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice necessaria nonché del prodotto.</p>		
	a) per superfici fino a mq. 500	mq.	0,04 €
	b) per superfici da mq. 500 a mq. 2.000	mq.	0,02 €
	c) per superfici oltre 2.000	mq.	0,01 €
14	<p>potatura di contenimento al 50% di gruppi e macchioni di arbusti, comprendendo nell'intervento le differenti tecniche necessarie e compresa accurata rimonda dal secco ed eradicazione delle infestanti. Intervento completo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura necessaria, comprensivo quindi di raccolta e smaltimento del materiale di risulta. Intervento a misura sulla base della superficie coperta dai macchioni al momento dell'intervento.</p>		
	a) cespugli fino a mt.1,00 di altezza media	mq.	1,65 €
	b) cespugli da mt.1,00 a mt. 1,50 di altezza media	mq.	3,72 €
	c) cespugli da mt.1,50 a mt. 2,50 di altezza media	mq.	4,96 €*
	d) cespugli oltre mt. 2,50 di altezza media.	mq.	10,33 €

15	Potatura di produzione di arbusti da fiore o di contenimento di arbusti decidui e persistenti isolati su prato. Esemplari a sviluppo particolari (larghezza pari a 2/3 dell'altezza). Intervento da effettuarsi nei tempi che le differenti epoche di fioritura richiedono, completo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, come da prescrizioni tecniche, comprensive di raccolta, e smaltimento del materiale di risulta.		
	a) cespugli fino a mt. 1,00 di altezza media	mq.	2,07 €
	b) cespugli da mt. 1,00 a mt. 1,50 di altezza media	mq.	4,65 €
	c) cespugli da mt. 1,50 a mt. 2,50 di altezza media	mq.	6,20 €
	d) cespugli oltre mt. 2,50 di altezza media.	mq.	12,91 €
16	Concimazione manuale di gruppi e macchioni di arbusti con concime chimico ternario, con Azoto a lenta cessione; titolo indicativo 15 10 15, distribuito sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza nella dose di 50gr./mq., compreso la fornitura del prodotto.	mq.	0,21 €
17	Vangatura di macchioni di arbusti di recente impianto, contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di speci estranee e concimazione minerale. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo e attrezzatura, mezzo meccanico necessario, comprensivo anche di raccolta e smaltimento del materiale di risulta e fornitura dei materiali complementari. Intervento a misura sulla base della superficie coperta dai macchioni.	mq.	2,58 €
18	Irrigazione di gruppi di arbusti e macchioni di recente impianto, intervento da effettuarsi con le modalità previste, impregnando adeguatamente il terreno (fino alla profondità di cm. 30 dal piano di campagna). Intervento comprensivo di ogni attrezzo ed attrezzatura e quindi da farsi a mano a mezzo tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte.		
	a) da impianto idrico	mq.	1,11 €
	b) da autobotte (compreso nolo autobotte)	mq.	3,05 €
19	Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici a gruppi di arbusti e macchioni, intervento da effettuarsi con le modalità previste a mezzo di idonee attrezzature, nei tempi e con i presidi indicati dalla D.L. con personale qualificato e dotato di patentino. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura, nonché dei fitofarmaci necessari, compreso atomizzatore. Intervento a misura sulla base della superficie coperta dagli arbusti.		
	a) per gruppi di arbusti di altezza media fino a mt. 2,00	mq.	0,28 €
	b) per gruppi di arbusti di altezza media fino a mt. 4,00	mq.	0,39 €
	c) per gruppi di arbusti di altezza media oltre mt. 4,00	mq.	0,57 €
20	Realizzazione di siepe compreso lo scavo meccanico o manuale, la piantagione, il reinterro e il		

costipamento del terreno, fornitura e distribuzione di 40 lt. di ammendante organico per metro di siepe, bagnatura all'impianto con 30 lt. d'acqua per metro di siepe. Intervento comprensivo di carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, esclusa la fornitura delle piante.

a)	5 6 piante al metro disposte in un'unica fila	ml.	7,23 €
b)	10 11 piante al metro disposte in doppia fila	ml.	7,75 €
c)	2 piante al metro sulla singola fila	ml.	6,20 €

21 Realizzazione di siepe compreso lo scavo meccanico per una profondità di cm. 40, la piantagione, il reinterro e il costipamento del terreno, fornitura e distribuzione di 40 lt. di ammendante organico per metro di siepe, bagnatura all'impianto con 30 lt. d'acqua per metro di siepe, fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato diam. cm. 6, h. m.1,40, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo. Intervento comprensivo di carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta, esclusa la fornitura delle piante.

ml. 9,30 €

22 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata come da prescrizioni tecniche, intervento completo di rimonda dal secco, eradicazione delle infestanti e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

a)	siepi con perimetro sezione media fino a cm.200	ml.	1,81 €
b)	siepi con perimetro sezione media fino a cm.400	ml.	2,69 €
c)	siepi con perimetro sezione media fino a cm.600	ml.	5,68 €
d)	siepi con perimetro sezione media fino a cm.800	ml.	7,75 €
e)	siepi con perimetro sezione media oltre cm.800	ml.	12,91 €

23 Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, come da prescrizioni tecniche, mediante taglio dei soli polloni di maggior sviluppo, intervento completo di rimonda dal secco, eradicazione delle infestanti e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

a)	siepi di h. media fino a mt. 1,50 e larghezza media mt. 0,70	ml.	1,81 €
b)	siepi di h. media fino a mt. 2,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	5,68 €
c)	siepi di h. media fino a mt. 3,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	7,75 €
d)	siepi di h. media oltre mt. 3,50 e larghezza media oltre mt. 1,20	ml.	10,33 €

24 Potatura di riforma di siepi invecchiate e fortemente infestate, intervento mediante il taglio sul vecchio con asportazione fino al 70% della vegetazione esistente. Intervento completo di eradicazione delle infestanti e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta

a)	siepi di h. media fino a mt. 2,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	7,08 €
----	--	-----	--------

	b)	siepi di h. media fino a mt. 3,50 e larghezza media mt. 1,00	ml.	9,45 €
	c)	siepi di h. media oltre mt. 3,50 e larghezza media mt. 1,20	ml.	12,76 €
25		Concimazione manuale di siepi con concime chimico ternario, con Azoto a lenta cessione; titolo indicativo 15 9 15, distribuito sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza nella dose di 50gr./mq., compreso la fornitura del prodotto.	mq.	0,21 €
26		Vangatura su entrambi i lati di siepi per una larghezza minima di m. 0,50 per lato, con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee e concimazione minerale del terreno, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e smaltimento del materiale di risulta e di fornitura dei materiali complementari. Prezzo riferito al metro lineare di siepe.	ml.	2,58 €
27		Irrigazioni di siepi di recente impianto, intervento da effettuarsi con le modalità previste impregnando adeguatamente il terreno (fino a cm. 30 dal piano di campagna) comprensiva di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e/o tubi a presa dell'impianto idrico di adduzione o da autobotte.		
	a)	da impianto idrico	ml.	1,11 €
	b)	da autobotte, compreso nolo autobotte	ml.	3,15 €
28		Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici alle siepi, intervento da effettuarsi a mezzo idonee attrezzature, nei tempi e con i presidi indicati dalla D.L., con personale tecnico qualificato e dotato di patentino. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura nonché dei fitofarmaci necessari. Compreso atomizzatore semovente.		
	a)	siepi di h. media fino a mt. 2,00	ml.	0,28 €
	b)	siepi di h. media fino a mt. 4,00	ml.	0,39 €
	c)	Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici alle siepi a mezzo idonee attrezzature siepi di h. media oltre mt. 4,00	ml.	0,57 €
29		Concimazione manuale di piccoli alberi con concime chimico ternario, con Azoto a lenta cessione, distribuito uniformemente sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza nella dose di 100g./mq., compreso la fornitura del prodotto.	cad.	2,07 €
30		Spollonatura fino all'impalcatura delle branche primarie a mezzo di attrezzi manuali o taglio al colletto di polloni e ricacci, sia in esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento comprensivo di ogni onere nonché di pulizia e smaltimento dei materiali di risulta.		
	a)	esemplari fino a 6 mt. di altezza	cad.	15,00 €

b)	esemplari da 6 a 12 mt. di altezza	cad.	51,65 €
c)	esemplari da 12 a 16 mt. di altezza.	cad.	87,80 €
d)	esemplari da 16 a 23 mt. di altezza.	cad.	154,94 €
e)	esemplari oltre 23 mt. di altezza.	cad.	258,23 €

31 **SPALCATURA di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di smaltimento del materiale di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.**

a)	esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a mt. 2,5	cad.	6,71 €
b)	esemplari con prima impalcatura ad altezza da mt. 2,5 fino a mt. 5	cad.	25,82 €
c)	esemplari con prima impalcatura ad altezza da mt. 5 fino a mt. 10	cad.	43,90 €

32 **SPALCATURA e contenimento della chioma di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, con contemporanea rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma Intervento comprensivo di ogni onere attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di smaltimento del materiale di risulta. Smaltimento da effettuarsi nell'arco delle 24 ore successive all'intervento.**

a)	esemplari di altezza fino a mt. 10	cad.	56,81 €
b)	esemplari di altezza da mt. 10 fino a mt. 16	cad.	77,47 €
c)	esemplari di altezza da mt. 16 fino a mt. 25	cad.	113,62 €
d)	esemplari di altezza oltre mt. 25	cad.	165,27 €

33 **Abbattimento di alberi decidui adulti posti in area verde. Intervento comprensivo di eradicazione del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura necessaria nonchè di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive all'intervento stesso.**

a)	esemplari di altezza fino a mt.6	cad.	51,65 €
b)	esemplari di altezza da mt.6 a mt. 12	cad.	103,29 €
c)	esemplari di altezza da mt.12 a mt. 16	cad.	180,76 €
d)	esemplari di altezza da mt.16 a mt. 23	cad.	304,71 €
e)	esemplari di altezza oltre mt. 23	cad.	542,28 €

34 **Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta, e smaltimento del materiale di risulta. L'intervento è comprensivo della sostituzione**

del terreno, interessato dai detriti della lavorazione, con altro terreno vegetale in quantità sufficiente al riempimento della buca.

a)	diametro del colletto fino a cm. 30		
		cad.	41,32 €
b)	diametro del colletto da cm. 30 a cm. 50		
		cad.	61,97 €
c)	diametro del colletto oltre cm. 50		
		cad.	129,11 €

35 **Annaffiamento di alberi di recente impianto, intervento da effettuarsi con le modalità previste impregnando il terreno fino a cm. 40 dal piano di campagna, comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura. Intervento da farsi mediante tubi a presa dall'impianto idrico di adduzione o da autobotte.**

a)	da impianto idrico		
		cad.	2,22 €
b)	da autobotte (compresa autobotte)		
		cad.	7,23 €

36 **Verifica statica visiva e strumentale con l'impiego del martello ad impulso elettronico. Verifica visiva dei sintomi/danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA. Individuazione dei difetti interni con l'utilizzo del martello a impulso elettronico. Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.**

a)	Fino a 5 piante		
		a.c.	222,08 €
b)	Eccedenti le prime 5 piante		
		cad.	43,90 €

37 **Verifica statica visiva e strumentale con l'impiego del martello ad impulso elettronico integrata con l'impiego del dendrodensimetro, con localizzazione delle misurazioni e quantità delle stesse a discrezione del rilevatore. Rilievi eseguiti entro i 3,5 metri da terra escluso l'eventuale noleggio di piattaforma aerea.**

a)	Fino a 5 piante		
		a.c.	480,30 €
b)	Eccedenti le prime 5 piante		
		cad.	95,54 €

38 **Vangatura mediante soli attrezzi manuali di piccole superfici in aiuole e giardinetti. Interventi da farsi con le modalità previste, operazione completa di ogni onere e attrezzo**

mq. 5,00 €

39 **Trattamento erbicida contro erbe ed arbusti infestanti, da eseguirsi su carreggiate stradali o marciapiedi con erbicida a base di Glyphosate acido puro da sale isopropilamminico, registrato ed autorizzato dal Ministero della Sanita' e dalle locali U.S.L., compreso la miscelazione dello stesso con acqua ed attivante (concime minerale semplice soluzione di solfato ammonico) e la successiva spruzzatura con irroratori a bassa pressione**

a)	quantita' di prodotto puro applicato	lt.	56,81 € *
b)	superficie infestata trattata con il prodotto	mq.	0,23 €

40 **Pulizia di carreggiate stradali e marciapiedi infestati da vegetazione gia' trattati con erbicida, da eseguirsi dopo circa 20/30 giorni dal trattamento e**

	comprendente la pulizia delle superfici mediante tagli a raso con appositi attrezzi, la scopatura, il lavaggio con getti d'acqua a pressione ove necessario, l'asportazione di erba e sporcizia accumulate a causa della stessa, nonché il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta.	mq.	1,29 €
41	pulizia di superfici pavimentate eseguita mediante lavaggio con getti d'acqua a pressione, ed ove cio' non sia possibile, con l'ausilio di soffiatori meccanici od anche con energiche e ripetute raschiature e scopature, compreso la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.	mq.	0,44 €
42	Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi - singolo intervento antilarvale sulle superfici esterne da trattare:	mq.	0,20 €
43	Raccolta foglie, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento:	mq.	0,10 €
44	Fornitura e posa in opera di telone ombreggiante frangivista verde da applicare a cancellata o rete metallica, altezza fino a ml.1,50, compreso ogni onere:	ml.	2,50 €
45	decespugliamento totale, lungo muro di confine in c.a. con barriera in metallo, da macchioni di arbusti, rampicanti e erba comprendendo nell'intervento le differenti tecniche necessarie e compresa accurata eradicazione. Intervento completo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura necessaria, comprensivo quindi di raccolta e smaltimento del materiale di risulta. Intervento a misura sulla base dello sviluppo lineare e larghezza media fino a 1,00 ml.	ml	2,50 €
46	Prezzo orario manodopera per prestazioni particolari, previa autorizzazione della Direzione del servizio:	h.	24,00 €
