



Data di pubblicazione: 18/06/2019

Nome allegato: 03b - Elenco Prezzi agg. mag 2019-signed.pdf

CIG: 78847605C9;

Nome procedura: *Lavori di bonifica e razionalizzazione dell'autorimessa a servizio dello stabile di Via Cesare Beccaria – Roma*



ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Bonifica e Razionalizzazione dell'Autorimessa a servizio dell'edificio sito in Via Cesare Beccaria 29 – 00196 Roma.

COMMITTENTE: INPS Direzione Generale- Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma

Data, 07/01/2019

IL TECNICO
Arch. Angelo PLACIDI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.P.1	<p>Fornitura e posa in opera di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cartello stradale Divieto di accesso / senso vietato ALSR3 Lamiera in Alluminio Casse 3 - 25/10 Rotondo 60cm €. 52,03 - palo a muro, zincato a freddo dia.tubo mm.60 spessore mm. 2 lunghezza tubo mm.400 altezza sbraccio mm.200 taglio sbraccio 45° €. 23,69 - fascetta stringitubo distanza tra i fori 70 mm, tipo R 107 resistente alle intemperie €. 11,33 - tasselli in acciaio tipo o fischer SLM-V vite TE 8,8 misura mm.10 cadauno €. 2,25 x 4 €. 10,00 <p>Totale Materiali €. 97,05</p> <ul style="list-style-type: none"> - noli e trasporti 1,50% dei materiali €.9705 <p>Totale Noli e Trasportii €. 1,45</p> <ul style="list-style-type: none"> - mano d'opera operaio 5 categoria costo orario €22,98 x 1 ora €. 22,98 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1 ora €. 21,47 <p>Totale mano d'opera €. 44,45</p> <p>Totale Generale €. 142,95</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese generali 15 % del Totale generale €.142,95 <p>Spese Generali €. 21,44</p> <p>SubTotale € 164,39</p> <ul style="list-style-type: none"> - utile d'impresa 10% del Sub totale €.164,39 <p>Utile d'impresa €. 16,44</p> <p>TOTALE €180,83</p> <p style="text-align: right;">euro (centoottanta/83)</p>	cadauno	180,83
Nr. 2 A.P.10	<p>Fornitura e posa in opera di:</p> <p>Zerbino personalizzato, con logo INPS, realizzato ad intarsio con materiale Zermat e Cocco Naturale, Agugliato strutturato 100% fibra sintetica resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. Fondo in gomma 100% naturale. Spessore 10/15mm finito. pulibile con aspirapolvere o con getto d'acqua a - 110 x 118cm.</p> <p style="text-align: right;">€. 168,74</p> <p>Totale Materiali € 168,74</p> <ul style="list-style-type: none"> - noli e trasporti 1,50% dei materiali € 168,74 <p>Totale Noli e Trasportii €. 25,31</p> <ul style="list-style-type: none"> - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora €. 5,34 <p>Totale mano d'opera €. 5,34</p> <p>Totale Generale €. 199,39</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese generali 15 % del Totale generale €. 199,39 <p>Spese Generali €. 29,90</p> <p>SubTotale €. 229,29</p> <ul style="list-style-type: none"> - utile d'impresa 10% del Sub totale €. 229,29 <p>Utile d'impresa €. 22,93</p> <p>TOTALE €. 252,22</p> <p style="text-align: right;">euro (duecentocinquanta/22)</p>	cadauno	252,22
Nr. 3 A.P.11	<p>Fornitura e posa in opera di Zerbino personalizzato, con logo INPS, realizzato ad intarsio con materiale Zermat e Cocco Naturale, Agugliato strutturato 100% fibra sintetica resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.Fondo in gomma 100% naturale. Spessore 10/15mm finito.Pulibile con aspirapolvere o con getto d'acqua.b - 160 x 80 cm.</p> <p>€. 166,40</p> <p>Totale Materiali € 166,40 - noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 25,31 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora</p> <p>€. 5,34</p> <p>Totale mano d'opera €. 5,34</p> <p>Totale Generale €. 197,05- spese generali 15 % del Totale generale €. 197,05</p> <p>Spese Generali €. 29,55</p> <p>SubTotale € 226,60- utile d'impresa 10% del Sub totale €. 229,29</p> <p>Utile d'impresa €. 22,66</p> <p>TOTALE €. 249,26</p> <p>euro (duecentoquarantasei/26)</p>	cadauno	249,26
Nr. 4 A.P.12	<p>Fornitura e posa in opera di Zerbino personalizzato, con logo INPS, realizzato ad intarsio con materiale Zermat e Cocco Naturale, Agugliato strutturato 100% fibra sintetica resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.Fondo in gomma 100% naturale. Spessore 10/15mm finito.Pulibile con aspirapolvere o con getto d'acqua.c 123 x 89 cm.</p> <p>€. 142,31</p> <p>Totale Materiali € 142,31 - noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 2,13 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora</p> <p>€. 5,34</p> <p>Totale mano d'opera €. 5,34</p> <p>Totale Generale €. 149,78- spese generali 15 % del Totale generale €. 149,78</p> <p>Spese Generali €. 22,46</p> <p>SubTotale € 172,24- utile d'impresa 10% del Sub totale €. 229,29</p> <p>Utile d'impresa €. 17,22</p> <p>TOTALE €. 189,46</p> <p>euro (centoottanta/46)</p>	cadauno	189,46
Nr. 5 A.P.13	<p>Fornitura e posa in opera di Zerbino personalizzato, con logo INPS, realizzato ad intarsio con materiale Zermat e Cocco Naturale, Agugliato strutturato 100% fibra sintetica resistente ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.Fondo in gomma 100% naturale. Spessore 10/15mm finito.Pulibile con aspirapolvere o con getto d'acqua.d - 112 x 80 cm.</p> <p>€. 120,00</p> <p>Totale Materiali € 120,00 - noli e trasporti 1,50% dei materiali</p>		

	<p>Totale Noli e Trasportii €. 1,80 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora €. 5,34</p> <p>Totale mano d'opera €. 5,34</p> <p>Totale Generale €. 127,14- spese generali 15 % del Totale generale €. 127,14</p> <p>Spese Generali €. 19,07</p> <p>SubTotale € 146,21- utile d'impresa 10% del Sub totale €. 229,29</p> <p>Utile d'impresa €. 14,62</p> <p>TOTALE €. 160,83</p> <p>euro (centosessanta/83)</p>	cadauno	160,83
Nr. 6 A.P.2	<p>Fornitura e posa in opera di :- cartello stradale di Direzione obbligatoria a destra ALSR3 Lamiera in Alluminio Casse 3 - 25/10 Rotondo 60cm €. 52,03 - palo a muro, zincato a freddo dia.tubo mm.60 spessore mm. 2 lunghezza tubo mm.400 altezza sbraccio mm.200 taglio sbraccio 45° €. 23,69- fascetta stringitubo, distanza tra i fori 70 mm, tipo R 107 resistente alle intemperie €. 11,33- tasselli in acciaio ntipo o fischer SLM-V vite TE 8,8 misura mm.10 cadauno €. 2,25 x 4 €. 10,00</p> <p>Totale Materiali €. 97,05- noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 1,45- mano d'opera operaio 5 categoria costo orario €22,98 x 1 ora €. 22,98 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1 ora €. 21,47</p> <p>Totale mano d'opera €. 44,45</p> <p>Totale Generale €. 142,95- spese generali 15 % del Totale generale €.142,95</p> <p>Spese Generali €. 21,44</p> <p>SubTotale € 164,39- utile d'impresa 10% del Sub totale €.164,39</p> <p>Utile d'impresa €. 16,44</p> <p>TOTALE €.180,83</p> <p>euro (centottanta/83)</p>	cadauno	180,83
Nr. 7 A.P.3	<p>Fornitura e posa in opera di :- cartello stradale di Transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a... metri ALSR3 Lamiera in Alluminio Casse 3 - 25/10 Rotondo 60cm €. 52,03 - palo a muro, zincato a freddo dia.tubo mm.60 spessore mm. 2 lunghezza tubo mm.400 altezza sbraccio mm.200 taglio sbraccio 45° €. 23,69- fascetta stringitubo, distanza tra i fori 70 mm, tipo R 107 resistente alle intemperie €. 11,33- tasselli in acciaio ntipo o fischer SLM-V vite TE 8,8 misura mm.10 cadauno €. 2,25 x 4 €. 10,00</p> <p>Totale Materiali €. 97,05- noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 1,45- mano d'opera operaio 5 categoria costo orario €22,98 x 1 ora €. 22,98 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1 ora €. 21,47</p> <p>Totale mano d'opera €. 44,45</p> <p>Totale Generale €. 142,95- spese generali 15 % del Totale generale €.142,95</p> <p>Spese Generali €. 21,44</p> <p>SubTotale € 164,39- utile d'impresa 10% del Sub totale €.164,39</p> <p>Utile d'impresa €. 16,44</p> <p>TOTALE €.180,83</p> <p>euro (centottanta/83)</p>	cadauno	180,83
Nr. 8 A.P.4	<p>Fornitura e posa in opera di :- cartello Riservato - AL Alluminio - 0,5/0,7 mm dimensioni 300 x450 mm €. 10,14 - tasselli in nylon ux, completi di vite, 8mm. x50mm cadauno €0,25 n.4 €. 1,00</p> <p>Totale Materiali €. 11,14- noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 0,16 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora €. 5,36</p> <p>Totale mano d'opera €. 5,36</p> <p>Totale Generale €. 16,66- spese generali 15 % del Totale generale €.16,66</p> <p>Spese Generali €. 0,24</p> <p>SubTotale € 16,90- utile d'impresa 10% del Sub totale €.16,90</p> <p>Utile d'impresa €. 1,70</p> <p>TOTALE €. 18,60</p> <p>euro (diciotto/60)</p>	cadauno	18,60
Nr. 9 A.P.5	<p>Fornitura e posa in opera di :- cartello Riservato ai Cicli e Motocicli - AL Alluminio - 0,5/0,7 mm dimensioni 300 x450 mm €. 10,14 - tasselli in nylon ux, completi di vite, 8mm. x50mm cadauno €0,25 n.4 €. 1,00</p> <p>Totale Materiali €. 11,14- noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 0,16 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora €. 5,36</p> <p>Totale mano d'opera €. 5,36</p> <p>Totale Generale €. 16,66- spese generali 15 % del Totale generale €.16,66</p> <p>Spese Generali €. 0,24</p> <p>SubTotale € 16,90- utile d'impresa 10% del Sub totale €.16,90</p> <p>Utile d'impresa €. 1,70</p> <p>TOTALE €. 18,60</p> <p>euro (diciotto/60)</p>	cadauno	18,60
Nr. 10 A.P.6	<p>Fornitura e posa in opera di :- cartello Entrare e uscire adagio - AL Alluminio - 0,5/0,7 mm dimensioni 300 x450 mm €. 10,14 - tasselli in nylon ux, completi di vite, 8mm. x50mm cadauno €0,25 n.4 €. 1,00</p> <p>Totale Materiali €. 11,14- noli e trasporti 1,50% dei materiali</p> <p>Totale Noli e Trasportii €. 0,16 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €21,47 x 1/4 ora €. 5,36</p> <p>Totale mano d'opera €. 5,36</p> <p>Totale Generale €. 16,66- spese generali 15 % del Totale generale €.16,66</p>		

	<p>Spese Generali €. 0,24 SubTotale € 16,90- utile d'impresa 10% del Sub totale €.16,90 Utile d'impresa €. 1,70 TOTALE €. 18,60 euro (diciotto/80)</p>		cadauno	18,80
Nr. 11 A.P.7	<p>Fornitura e posa in opera di :- cartello Disabile - AL Alluminio - 0,5/0,7 mm dimensioni 370 x370 mm €. 10,76- tasselli in nylon ux, completi di vite, 8mm. x50mm cadauno €.0,25 n.4 €. 1,00 Totale Materiali €. 11,76- noli e trasporti 1,50% dei materiali Totale Noli e Trasportii €. 0,17 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €.,21,47 x 1/4 ora €. 5,36 Totale mano d'opera €. 5,36 Totale Generale €. 16,67- spese generali 15 % del Totale generale €.,16,67 Spese Generali €. 0,25 SubTotale € 16,92- utile d'impresa 10% del Sub totale €.,16,92 Utile d'impresa €. 1,70 TOTALE €. 18,62 euro (diciotto/62)</p>		cadauno	18,62
Nr. 12 A.P.8	<p>Fornitura e posa in opera di :- etichetta adesiva "Tolietto" per interni pellicola adesiva spessore 0,53 mm., colore argento opaco, dimensioni 165 x 165 mm. €. 2,86 Totale Materiali € 2,86. - noli e trasporti 1,50% dei materiali Totale Noli e Trasportii €. 0,04 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €.,21,47 x 1/4 ora €. 5,34 Totale mano d'opera €. 5,34 Totale Generale €. 8,24- spese generali 15 % del Totale generale €.,8,24 Spese Generali €. 0,09 SubTotale € 8,33- utile d'impresa 10% del Sub totale €.,8,33 Utile d'impresa €. 0,83 TOTALE €. 9,16 euro (nove/16)</p>		cadauno	9,16
Nr. 13 A.P.9	<p>Fornitura e posa in opera di :- etichette adesive "Numeri" per interni colore blu e bianco, dimensioni 70 x 124 mm. confezione da 10 etichette €. 3,80 Totale Materiali € 3,80 - noli e trasporti 1,50% dei materiali Totale Noli e Trasportii €. 0,04 - mano d'opera operaio 4 categoria costo orario €.,21,47 x 1 ora €. 21,47 Totale mano d'opera €. 21,47 Totale Generale €. 25,31- spese generali 15 % del Totale generale €.,8,24 Spese Generali €. 3,79 SubTotale € 29,10- utile d'impresa 10% del Sub totale €.,8,33 Utile d'impresa €. 2,91 TOTALE €. 32,01 euro (trentadue/01)</p>		cadauno	32,01
Nr. 14 A03.01.015 .b	<p>Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmettoni e simili euro (dodici/39)</p>		m ²	12,39
Nr. 15 A03.02.012 .d	<p>Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica euro (sei/20)</p>		m ²	6,20
Nr. 16 A03.02.016 .b	<p>Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico euro (ventiotto/41)</p>		cad	28,41
Nr. 17 A03.02.016 .c	<p>idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino euro (diciotto/08)</p>		cad	18,08
Nr. 18 A03.02.016 .f	<p>idem c.s. ...deposito provvisorio: piatto doccia euro (ventiotto/41)</p>		cad	28,41
Nr. 19 A03.02.016 .g	<p>idem c.s. ...deposito provvisorio: scaldabagno euro (ventisette/37)</p>		cad	27,37
Nr. 20 A03.02.017 .a	<p>Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto singolo sino al diametro 3/4" euro (otto/26)</p>		cad	8,26
Nr. 21 A03.02.018	<p>Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrato o cassonate: tubo di plastica</p>			

.a	pesante (PVC-PEAD) euro (cinque/16)	m	5,16
Nr. 22 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (tredici/43)	m ²	13,43
Nr. 23 A03.03.003 .a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m euro (ventiquattro/27)	m ³	24,27
Nr. 24 A03.03.005 .a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 25 A03.03.007 .a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 26 A07.03.006 .a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm ² ed una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell'altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiaccia di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza "terra umida", la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 20 mm circa euro (diciannove/00)	m ²	19,00
Nr. 27 A07.03.006 .b	idem c.s. ...regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore euro (quattro/32)	m ²	4,32
Nr. 28 A12.01.016	Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi euro (trenta/03)	m ²	30,03
Nr. 29 A14.01.003 .a.02	Pavimento in piastrelle di granulato sferoidale di quarzo e cemento con aggiunta di indurente posto in opera su un letto di malta di cemento compreso sottofondo, tagli e sfridi: dimensioni 25 x 25 cm, spessore 3 cm, superficie grezza: colore rosso euro (ventisei/86)	m ²	26,86
Nr. 30 A14.01.018 .a.01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale euro (trentanove/77)	m ²	39,77
Nr. 31 A14.02.001 .b.03	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato euro (quarantatre/90)	m ²	43,90
Nr. 32 A20.01.009 .a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato euro (sei/20)	m ²	6,20
Nr. 33 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione euro (uno/81)	m ²	1,81
Nr. 34 A20.01.013 .a.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche euro (cinque/16)	m ²	5,16
Nr. 35 A20.02.001 .b	Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sverniciatore chimico euro (ventidue/00)	m ²	22,00
Nr. 36 A20.02.003 .a	Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto euro (due/43)	m ²	2,43
Nr. 37 A20.02.004 .a	Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura euro (tre/67)	m ²	3,67

Nr. 38 A20.02.007 .a	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: sintetica trasparente al fletting euro (nove/81)	m ²	9,81
Nr. 39 A25103	Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi: per edilizia civile, in situazioni di media difficoltà euro (trentaquattro/60)	mq	34,60
Nr. 40 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione euro (cinque/58)	m ²	5,58
Nr. 41 D12.01.010	Porta in lamiera d'acciaio zincata con finestra di areazione, completa di telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le opere murarie, in opera euro (centoottanta/76)	cad	180,76
Nr. 42 D25006a	Pulizia di condotti fognari esterni ed interni agli edifici, con impiego di idonee attrezzature ad alta pressione con diluizione del materiale ostruente, lavaggio a pressione delle condutture escluso la pulizia dei singoli pozzetti: per condutture del Ø interno di 150 ÷ 250 mm euro (trecentoquarantaquattro/12)	cad	344,12
Nr. 43 E01.18.003 .a	demolizioni tubazione in ferro o rame fino Ø 2" (DN 50) euro (due/07)	m	2,07
Nr. 44 E02.02.020 .a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. euro (centocinque/36)	cad	105,36
Nr. 45 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero euro (centoquarantasette/50)	cad	147,50
Nr. 46 E02.02.024 .a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante euro (ventiquattro/79)	cad	24,79
Nr. 47 E02.02.027	Beverino in porcellana vetrificata (bianca) delle dimensioni di 400x330 mm circa, con zampillo parabolico, del tipo da fissare a parete, posto in opera completo di mensole in ghisa smaltata, piletta, sifone, raccordi per l'alimentazione e lo scarico e rubinetteria, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese opere murarie ed ogni onere e magistero euro (duecentosette/62)	cad	207,62
Nr. 48 E02.02.030 .a	Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2" euro (duecentoquattro/52)	cad	204,52
Nr. 49 E02.02.037 .b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa euro (trecentosettantaotto/05)	cad	378,05
Nr. 50 E02.02.038 .b	Riscaldatore elettrico delle migliori marche in commercio ad accumulazione con bollitore in acciaio zincato a fuoco da 20/10, isolante in sughero espanso, camicia esterna in alluminio smaltata, completo di valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabile, valvola di ritegno, termometro, zanche in ferro ed attacchi alla rete idrica ed a quella elettrica in opera compreso ogni onere e magistero: da 80 litri euro (centosettantatre/53)	cad	173,53
Nr. 51 Ministero de l Lavoro	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, Div. IV - Costo medio orario per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini- Operaio 3° Livello euro (ventiotto/63)	ora	28,63
Data, 07/01/2019			
Il Tecnico Arch. Angelo PLACIDI			