DATA: 02/10/2019



Sigla utenza		C-14	C-15	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20
Descrizione		LUCE UFFICI VISITE	RISERVA	FM SALA INFERMIERI E SPOGLIATOI	FM PRESE DI SERVIZIO CORRIDOIO	FM UFFICI VIISITE	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 7	SCALDACQUA UFFICIO VISITA 8
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	1,5	0,2	0,4	0,5	5	3	3
CORRENTE (Ib)	[A]	2,279	0,912	1,823	2,279	7,597	14	14
CosFi		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	MODELLO	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A	C60N+Vigi A si	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A S si	iC60N+Vigi A	iC60N+Vigi A
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.	MagnetoTermicoDiff.
	In max/min/Reg. [A]	–/–/– / 25	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 16	–/–/– / 25	–/–/– / 16	–/–/– / 16
	Im max/min/Reg. [A]	–/–/–/250	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/160	–/–/–/250	–/–/–/160	–/–/–/160
	P.d.I. / Curva [kA]	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C	6 / C
	Id max/min/Reg./Classe [A]	0,3 - Cl. AS si	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A si	0,03 - Cl. A	0,3 - Cl. AS si	0,3 - Cl. A	0,3 - Cl. A
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Quadripolare	Monofase L3+N	Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	1,57	1,28	2,1	1,68	1,94	3,87	3,37
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	FG16OM16	–	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16	FG16OM16
	LUNGHEZZA [m]	60	–	65	25	60	25	20
	POSA	143/3M13_/30/0,7	–	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7	143/3M13_/30/0,7
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	0,700	–	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
	Sezione [mmq]	1(5G4)	–	1(3G2,5)	1(3G2,5)	1(5G6)	1(3G2,5)	1(3G2,5)
	Portata (Iz) [A]	29	–	25	25	38	25	25

CIG 805799864E

TITOLO
QUADRO PIANO PRIMO NORD - QP1N
Schema Unifilare

CODICE
PREFISSO QP1N

COMMITTENTE
AGENZIA INPS
Corso Francia, 45
COLLEGNO (TO)

FILE U_QP1N_00003 | FOGLIO 3 | SEGUE 4
ELAB. | CONTR. | APPR.
DISEGNO QE-06 | COMMESSA 511