Data di pubblicazione: *11/12/2020*
Nome allegato: *computo metrico AV-CE.pdf*
CIG: *Z892F83EB7;*
Nome procedura: *Appalto di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati negli immobili in:*
Avellino, via Roma n. 17 – matricola AV 253/66;
Caserta – via Arena – loc. S. Benedetto – matr. CE 646/91 – n. 6;
Caserta – via Arena Loc. S. Benedetto – matr. CE 645/91 – n. 7.

				DIMENSIONI			QUANTITA'		PREZZO	
							Parziale	Totale	Unitario	Totale
N.d'ordine	Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Metri	Metri	Euro	Euro
Avellino										
1	105104	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Quadro elettrico manovra + inverter + kit vano: sostituzione del quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)	1						4.476,64	4.476,64 €
2	105081b	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP:-porte automatiche	1						2.758,56	2.758,56 €
3	105240a	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-VANO CORSA - PARTE ELETTRICA-Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile:-fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s	1				1		1.396,50	1.396,50 €
4	105277a	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-VANO CORSA - PARTE ELETTRICA-Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:-2 velocità fino a 9 fermate	1						2.302,30	2.302,30 €
5	105411	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina	1						400,40	400,40 €
6	105379	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-CABINA-Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina	1						229,60	229,60 €

				DIMENSIONI			QUANTITA'		PREZZO	
							Parziale	Totale	Unitario	Totale
N.d'ordine	Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Metri	Metri	Euro	Euro
7	105405	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento	1						940,58	940,58 €
8	105413	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato	4					4	213,15	852,60 €
		SOMMANO LAVORI								**13.357,18 €**
		ONERI SICUREZZA								**245,87 €**
		Imprevisti 10% su lavori								**1.335,72 €**
		IMPORTO COMPLESSIVO AVELLINO								**14.938,76 €**
		cap.5U211201001 PROPRIETA'								
Caserta										
9	105108	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Quadro elettronico manovra 1 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)								
		impianto Sede Caserta matr. 646 - 91	1						3.035,20	3.035,20 €
		impianto Sede Caserta matr. 645 - 91	1						3.035,20	3.035,20 €
10	105082b	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-LOCALE MACCHINE - PARTE ELETTRICA-Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico:-porte automatiche								
		impianto Sede Caserta matr. 646 - 91	1						1.855,84	1.855,84 €
		impianto Sede Caserta matr. 645 - 91	1						1.855,84	1.855,84 €
11	105240a	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-VANO CORSA - PARTE ELETTRICA-Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile:-fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s								
		impianto Sede Caserta matr. 646 - 91	1						1.396,50	1.396,50 €
		impianto Sede Caserta matr. 645 - 91	1						1.396,50	1.396,50 €

				DIMENSIONI			QUANTITA'		PREZZO	
							Parziale	Totale	Unitario	Totale
N.d'ordine	Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Metri	Metri	Euro	Euro
12	105277a	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-VANO CORSA - PARTE ELETTRICA-Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:-2 velocità fino a 9 fermate								
		impianto Sede Caserta matr. 646 - 91	1						2.302,30	2.302,30 €
		impianto Sede Caserta matr. 645 - 91	1						2.302,30	2.302,30 €
13	105411	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina								
		impianto Sede Caserta matr. 646 - 91	2						400,40	800,80 €
		impianto Sede Caserta matr. 645 - 91	2						400,40	800,80 €
14	105402	MPIANTI DI SOLLEVAMENTO-Opere Compiute-BOTTONIERE-Pulsantiera di cabina in acciaio -lettura braille display								
		impianto Sede Caserta matr. 646 - 91	1						778,96	778,96 €
		impianto Sede Caserta matr. 645 - 91	1						778,96	778,96 €
		SOMMANO LAVORI								**20.339,20 €**
		ONERI SICUREZZA								**573,76 €**
		Imprevisti 10% su lavori								**2.033,92 €**
		IMPORTO COMPLESSIVO CASERTA								**22.946,88 €**
		cap. 5U211201301 FIP								
		Totale Lavori (importo ribassabile)								**33.696,38 €**
		Totale Sicurezza da interferenza								**819,63 €**
		Somme a disposizione per imprevisti								**3.369,64 €**
		Totale appalto								**37.885,64 €**
		Iva 22%								**8.334,84 €**
		Totale lordo								**46.220,49 €**