

INPS - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA						
Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi provinciale INPS di Mantova						Sede
ANALISI DI NUOVO PREZZO						
NP-4 - Fornitura griglie						
Descrizione Fornitura in opera di griglie per la ripresa a maglia quadra per controsoffitto 600x600 con lamine inclinate , passo 15 mm, , integrata di filtro piano classe G3 spessore 6 mm , fissato all griglia con il suo apposito KIT di fissaggio, da installare nei corridoi dei piani I°-II°-III°-IV°-V°						
Codice Preziario Doc.giustificativo	Opere e provviste necessarie	unità di misura	quantità	prezzo unitario	importo	
MA.00.060.0000 MA.00.060.0010 Ricerca mercato	A manodopera Tecnologica:					
	Operaio impiantista 5° S livello	ore	10,00	31,34	€	313,40
	Operaio impiantista 4° livello	ore	10,00	27,35	€	273,50
				Totale	€	586,90
	B materiali					
	Griglia a maglia quadra per controsoffitto 600x600 a maglia con lamine inclinate , passo 15 mm, , integrata di filtro piano classe G3 spessore 6 mm , fissato all griglia con il suo apposito KIT di fissaggio	22	120,00		€	2.640,00
					€	-
					€	-
				Totale	€	2.640,00
	C mezzi d'opera e noli					
					€	-
					€	-
					€	-
				Totale	€	-
	D trasporti					
NC.10.050.0010.a	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t					
		ora	0,50	53,61	€	26,81

NC.80.150.0010.d	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg)					
	t/km	0,50	45,00	€	22,50	
	100 Kg	2,00	45,00	€	90,00	
				Totale	€	112,50
	E TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)			Totale	€	3.339,40
	SPESE GENERALI E UTILI 26.5% (13,50% + 10%)				€	884,94
	TOTALE				€	4.224,34
			in c.t.	€	4.224	