

INPS - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA						
Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi						Sede
INPS in Milano, Piazza Missori n.8-10						
ANALISI DI NUOVO PREZZO						
NP-3 - opere edili e di falegnameria						
Descrizione						
Opere edili per la formazione di forometrie di passaggio delle nuove condotte, con relativi ripristini e tinteggiature. Smontaggio di porzione di perlinatura in legno ed per la realizzazione delle forometrie. Formazione di forometrie alle tre porte in legno per installazione di griglie di transito aria						
Codice Preziario Doc.giustificativo	Opere e provviste necessarie	unità di misura	quantità	prezzo unitario	importo	
MA.00.060.0000 MA.00.060.0010	<b>A manodopera Tecnologica:</b>					
	Operaio impiantista 5° S livello	ore	30,00	31,34	€	940,20
	Operaio impiantista 4° livello	ore	30,00	27,35	€	820,50
				<b>Totale</b>	€	1.760,70
	<b>B materiali</b>					
					€	-
				<b>Totale</b>	€	-
	<b>C mezzi d'opera e noli</b>					
NC.10.400.0030.a NC.10.400.0030.b	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno,				€	-
	per il primo giorno	giorni	1,00	88,97	€	88,97
	giorni successivi	giorni	3,00	11,40	€	34,20
				<b>Totale</b>	€	123,17
NC.10.050.0010.a NC.80.150.0010.d 1C.27.050.0100.e	<b>D trasporti</b>					
	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t					
		ora	3,00	53,61	€	160,83
	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg)					
		t/km	1,51	45,00	€	67,95
	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 ( in analogia )					
		100 Kg	2,00	45,00	€	90,00
				<b>Totale</b>	€	157,95
<b>E TOTALE PARZIALE (A+B+C+D)</b>				<b>Totale</b>	€	2.041,82
<b>SPESE GENERALI E UTILI 26.5% (13,50% + 10%)</b>					€	541,08
<b>TOTALE</b>					€	2.582,90

		in c.t.	€	2.583
--	--	---------	---	-------