



**Data di pubblicazione:** 08/09/2021

**Nome allegato:** *signed-computo metrico estimativo.pdf*

**CIG:** 8878332756;

**Nome procedura:** *Lavori di bonifica con sostituzione della pavimentazione in vinilamianto dal piano terra al settimo piano in elevazione, con altra vinilica, a teli, completa di battiscopa vinilico, da eseguirsi nello Stabile sito in Cosenza, Piazza Loreto, di proprietà FIP, detenuto in locazione passiva dall'Istituto che lo adibisce ad uso strumentale per gli Uffici della Direzione Provinciale INPS di Cosenza*

*Procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con scelta del contraente mediante RDO sul portale MEPA di CONSIP, aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma alla categoria di lavori OG1; CIG 8878332756 - CUP: F87H21000700005*

**DIREZIONE provinciale INPS Cosenza - stabile di proprietà FIP in piazza Loreto 22**  
**Lavori di bonifica con sostituzione del pavimento in vinilamianto nei piani dal terra al settimo**

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**A) Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso d'asta:**

N.	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI E FORNITURE	unità di misura	quantità	prezzo unit. (in cifre)	prezzo unitario (in lettere)	prodotto (in cifre)
1	2	3	4	5	6	
1	Rimozione del pavimento in vinil amianto, smaltimento, e pulizia massetto di posa	m²	5.300	18,00	diciotto/00	95.400,00
2	Rimozione zoccolino battiscopa smaltimento, pulizia e regolarizzazione del fondo	a corpo	comples.	5.000,00	cinquemila/00	5.000,00
3	Rimozione di pavimento a doghe in legno ricomposto, del battiscopa, e smaltimento	a corpo	comples.	300,00	trecento/00	300,00
4	Fornit.e posa di malta cementizia rasante/livellante per regolarizzazione del massetto	m²	5.300	6,00	sei/00	31.800,00
5	Fornit.e posa di pavimento vinilico a teli, effetto legno, classe 34, e di abbinato battiscopa vinilico	m²	5.300	60,00	sessanta/00	318.000,00
6	Spostamento arredi e complementi, e ricollocamento in opera dopo le lavorazioni, compreso scaffal.	a corpo	comples.	31.000,00	trentunomila/00	31.000,00
<b>SOMMANO I LAVORI A MISURA E A CORPO €</b>						<b>481.500,00</b>

<b>B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:</b>	<b>(ved. PSC)</b>	
Esecuzione Piano di Lavoro	€	2.000,00
Recinzione provvisoria area di cantiere in esterno	€	900,00
Allest. e disallest. di 16 aree confinate	€	14.000,00
Recinzione provvisoria di 16 aree in interno	€	3.600,00
Campionamenti ambientali con analisi per le prove di restituibilità - n. 65	€	<u>26.000,00</u>
<b>Sommano €</b>		<b><u>46.500,00</u></b>

<b>A) LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €</b>	<b>481.500,00</b>
<b>B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO = €</b>	<b><u>46.500,00</u></b>
<b>SOMMANO IN TOT. €</b>	<b><u>528.000,00</u></b>
IVA al 22% ed arrotond. = €	<u>116.440,00</u>
<b>TOT. LAVORI = €</b>	<b><u>644.440,00</u></b>
Incentivo tecnico = €	<u>10.560,00</u>
<b>TOT. GENERALE = €</b>	<b><u><u>655.000,00</u></u></b>

Contributo ANAC su capitolo 5U120800506 = € 375,00

**UOMINI GIORNO = 283.360,00 / 34,33 / 8 = 1.032**

CATEGORIE DI LAVORI	%	
OG1 € 380.800	79	prevalente
OG12 € 100.700,00	21	scorporabile

Catanzaro lì, giugno 2021

IL PROGETTISTA  
arch. A. Iiritano