



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Coordinamento regionale tecnico edilizio

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Lavori vari di completamento e installazione di nuovo ascensore nel Centro Medico Legale metropolitano dell'INPS Via G.B.Vico n.1a, Milano.

Premessa

A seguito di sopralluoghi avvenuti presso il Centro Medico Legale di Via G.B. Vico n.1/a Milano da dirigenti istituzionali, è stata rilevata la necessità di dotare lo stesso Centro di un impianto ascensore interno, in grado di contenere persone diversamente abili e barellati che di frequente transitano negli uffici del Centro. Successivamente alla prima fase di adattamento di medici e infermieri nei nuovi locali, si sono valutate altre esigenze per gli stessi locali, per le quali sono state fatte opportune valutazioni e quantificati interventi integrativi e di completamento.

Relazione

I lavori oggetto del presente appalto, consistono nella realizzazione di un nuovo impianto ascensore nell'area cortilizia esterna posta lateralmente all'edificio, comunque di proprietà INPS. Per la realizzazione dell'impianto è stato chiesto parere al Comune di Milano, in relazione alle distanze del vano dal muro di confine e dagli edifici circostanti, con parere positivo, trattandosi di eliminazione di barriere architettoniche, che vanno in deroga ai limiti contenuti sul regolamento edilizio locale.

La realizzazione dell'impianto, comporta l'esecuzione preliminare di indagini di natura geotecnica, per l'introduzione al di sotto del castelletto di chiusura del vano ascensore di una



apposita base da realizzare in cemento armato, per la quale si eseguiranno anche opportuni calcoli statici.

Altra consistente voce di lavorazione è quella relativa alla sostituzione di parte della vetrata sita al primo piano dell'edificio, ad integrazione e completamento di quella già realizzata per gli uffici del CML con il primo lotto di lavori, affinché si riporti l'uniformità materiale ed estetica della facciata su Via Vico.

A completamento dei lavori, saranno eseguiti altri piccoli interventi precedentemente non eseguiti con i primi lotti, a causa del contenimento del Budget di spesa. Gli interventi saranno di natura prevalentemente edile e poca impiantistica

A fine lavori, saranno prodotte e consegnate alla d.l. le certificazioni inerenti gli impianti e le opere compiute corredate da schede tecniche dei materiali utilizzati, secondo modelli ministeriali.

I materiali di risulta verranno accatastati in area di cantiere e smaltiti nei dovuti tempi e modi presso discariche autorizzate.

Tutte le fasi di esecuzione dei lavori, saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti nei luoghi di lavoro, ed adottando ogni precauzione necessaria per la presenza dei dipendenti e del pubblico in aree limitrofe a quelle di lavoro.

Ogni fase lavorativa dovrà essere preventivamente concordata nelle modalità, orari, ecc. con la d.l. per consentire al Centro Medico di rimanere aperto ed attivo durante tutto il periodo di esecuzione degli stessi lavori, provocando il minor disagio possibile a quanti risulteranno presenti all'interno dei locali e delle aree limitrofe.

Il tecnico incaricato

Ing. M. Rigoli