Direzione Regionale I.N.P.S.
Palermo, Via Maggiore Toselli n° 5

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA SEDE PROVINCIALE I.N.P.S. DI VIA LEONARDO DA VINCI 25 - RAGUSA

TAVOLA n. 4

Tavola n° 1 – Relazione tecnica
Tavola n° 2 – Elenco prezzi
Tavola n° 3 – Computo metrico estimativo
Tavola n° 4 – Computo metrico oneri per la sicurezza
Tavola n° 5 – Capitolato speciale d'appalto
Tavola 6 – Elaborati grafici – prospetti via Leonardo Da vinci, via Libertà e via della Caserma.
Tavola 7 – Elaborati grafici – prospetti interni chiostrina

Palermo, lì settembre 2014

COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA

1) Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc., nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.
mq. 50,00 x € 22,40 € 1.120,00

2) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posta in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg. che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- in lamiera o alluminio, con lato cm. 60,00 o dimensioni 60 x 60

n. 10 x € 54,50 € 545,00

3) Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori: la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm. e di altezza non inferiore a cm. 130 di cui almeno cm. 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserito all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

ml. 100,00 x € 3,00 € 300,00