

LEGENDA

A	Ventilconvettore da 6100 W (Tipo A) media V.		Tipo Ferroli Mod. FCF VMF 120
B	Ventilconvettore da 4350 W (Tipo B) media V.		Tipo Ferroli Mod. FCF VMF 80
C	Ventilconvettore da 3010 W (Tipo C) media V.		Tipo Ferroli Mod. FCF VMF 50
D	Ventilconvettore a cassetta da 2800 W (Tipo D)		Tipo Ferroli Mod. FCS 08
———	Tubazione di mandata		
- - - - - - -	Tubazione di ritorno		
	Valvola di intercettazione a sfera		

simbolo grafico	descrizione dell'articolo	NOTE GENERALI
	Tubazione in acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore rosso tipo dalmine thermo per distribuzione principale acqua calda/refrigerata completa di coibentazione e rivestimento *(mandata + ritorno)*	Dovranno essere installare valvole automatica di sfogo aria nei punti più alti delle reti idroniche; dette valvole dovranno essere dotate di intercettazione Le tubazioni di distribuzione idronica per acqua calda/refrigerata dovranno essere coibentate termicamente; le caratteristiche e gli spessori saranno in funzione della destinazione d'uso del locale di installazione e conformi a quanto previsto dalla Legge 10/91 (decreti attuativi) e dal Capitolato Tecnico. La rete orizzontale principale di alimentazione del piano sarà installata all'interno del controsoffitto del corridoio e posizionata lungo il lato indicato nella tavola. La quota di installazione dovrà essere tale da assicurare compatibilità con gli altri impianti. Ciascun terminale di climatizzazione dovrà essere dotato di tubazione di drenaggio dell'acqua di condensa posto in pendenza verso il punto di scarico più vicino Installare sulle montanti verticali e orizzontali di piano giunti di dilatazione termica (n.1 giunto ogni 6 mt di tratto verticale di tubazione e n. 1 giunto ogni 10 mt di tratto orizzontale di tubazione)



Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

CIG 0663204D3D
CUP F36J10000620005

Direzione Generale
00144 Roma, via Ciro il Grande 21

Coordinamento Generale tecnico edilizio
Area tecnico edilizia Centrale 2ª

APPALTO

Sede INPS Potenza - Via Pretoria 263
Piano 1° - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo
Realizzazione Nuovo Centro Medico Legale

Progetto esecutivo - Impianto Termico - Primo Piano
Rete idronica e ventilconvettori

Tavola: TE03 / 27

Rapporto: 1:100

Data: ottobre 2010

Aggiornamenti:

Committente:	Dr. Antono D'Ago
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola Borraccia
Progettazione Architettonica	Arc. Cinzia Colaiuta Ing. Michele Porcelli
Progettazione opere di prevenzione incendi	Arch. Cinzia Colaiuta
Progettazione opere termoIplantistiche	Ing. Maurizio Silvestri
Progettazione e grafica imp. elettrici/cablaggio	Ing. Maurizio Silvestri Per.Ind. Antonio Rocco Miele
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione	Geom. Canio Rocco Gioviale
Collaborazione grafica architettonico	Sig. Luigi Zannino Arch. M.Antonietta Venditti
Collaborazione grafica impiantistica	Arch. Osvaldo Nardiello
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	Geom. Canio Rocco Gioviale
Collaborazione e grafica esecutiva:	Geom. Canio Rocco Gioviale
Direzione operativa e Contabilità Lavori: Rilievi, computi e stime	Geom. Giacomo Schettini