

ELENCO PREZZI			
Tariffa	Designazione lavori	unità di misura	prezzo unitario
P001	<p>APPONTAMENTO DEL CANTIERE composto dalle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delimitazione e recinzione area di cantiere per tutta la durata dei lavori • impianto elettrico di cantiere completo • impianto idraulico di cantiere completo • rimozione area di cantiere • eventuale noleggio, su disposizione del DL o del CSE, di montacarichi per tiro in alto e calo in basso dei materiali per tutta la durata dei lavori, compresi oneri di montaggio e smontaggio 	a corpo	€ 6.000,00
P002	CANALE IN LAMIERA ZINCATA a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm.	m	€ 37,50
P003	CARTELLI SEGNALETICI ideali per identificare delle aree destinate ad emergenza e delle vie di fuga, del tipo a bandiera o a parete, realizzati in alluminio spessore 0,5 mm, dimensioni mm 370x170, da apporre come indicato dal Direttore Lavori.	cad.	€ 25,94
P004	CARTELLI SEGNALETICI ideali per identificare delle aree destinate ad emergenza e delle vie di fuga, del tipo adesivo, dimensioni mm 370x170, da apporre come indicato dal Direttore Lavori, sulle porte di uscita dall'edificio.	cad.	€ 25,94
P005	CAVO FG7(O)M1 sezione 3X2,5mm ² , a bassissime emissioni di fumi e gas tossici per la posa nelle canaline e nei corrugati predisposti.	m	€ 1,39
P006	CAVO FG7(O)M1 sezione 3x4,0mm ² , a bassissime emissioni di fumi e gas tossici per la posa nelle canaline e nei corrugati predisposti.	m	€ 3,71
P007	CONTROSOFFITTO realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15 ÷ 22 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, montati ad incastro su struttura in acciaio zincato nascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, 600 x 600 mm.	m ²	€ 33,08
P008	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	m ²	€ 8,42
P009	DISPOSITIVO SEGNALE ACUSTICA (campanello), del tipo incassato, ad ambo gli ingressi del piano, realizzato, a partire dalla scatola di derivazione, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguento serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta.	cad.	€ 23,71
P010	ESTINTORE A CO ₂ , omologato secondo le normative vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 113 BC, da posizionare in corrispondenza del quadro elettrico.	cad.	€ 177,36
P011	ESTINTORE A POLVERE, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 34A-233BC.	cad.	€ 52,00
P012	INTEGRAZIONE STRUTTURA CONTROSOFFITTO esistente per il raccordo tra la zona corridoio e la zona uffici nella porzione open space destinata all'ufficio relazioni con il pubblico e compattatori, anche mediante fornitura di telai e sostegni integrativi e di cornici orizzontali di bordo in cartongesso o metalliche per compensare le eventuali misure eccedenti il modulo del pannello.	m ²	€ 22,00
P013	KIT DI EMERGENZA da installare nelle plafoniere evidenziate nei grafici di progetto, per il collegamento in emergenza di n.2 tubi da 18W (tipo N.Everlux R5L Dardo o equivalente).	cad.	€ 170,78
P014	<p>LAMPADE DI SEGNALE ED ILLUMINAZIONE per uscite d'emergenza, atte all'installazione a soffitto/parete con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubo a catodo freddo • 40.000 ore di funzionamento del tubo luminoso • Installabile su scatola 503 • Schermo in vetro • Grado di protezione IP42 • Doppio isolamento • Installabile anche su superficie incombustibile • Custodia in materiale plastico autoestinguento 94V-2 (UL 94) • Temperatura di funzionamento 0 +40°C • Versioni monofaccia • Apparecchi dotati di "Modo di riposo" (CEI EN 60598-2-22) • Distanza di Leggibilità del segnale in conformità alla norma EN 1838 • Alimentazione 230V 50Hz • Ricarica completa in 12h per i modelli da 1h di autonomia • Batteria al Ni-Cd per alta temperatura (tipo Slim Signal o equivalente) 	cad.	€ 24,91

Tariffa	Designazione lavori	unità di misura	prezzo unitario
P015	LAMPADE SERVIZI IGIENICI dotate di ottiche paraboliche ad alto rendimento, a distribuzione simmetrica diffusa, stampato decorativo, luminanza < 200 cd/m2 per angoli >65° radiali (tipo 3F DODECA220 1X18 AD 2MG II o equivalente).	cad.	€ 44,10
P016	LETTORE DI PROSSIMITA' RFID per sistema di controllo accessi a tessere magnetiche (o dispositivo equivalente), interfacciabile alla rete LAN e alimentazione CA 220V, dotato di comando apriporta per serrature elettrificate, ivi compresa l'installazione nell'ambito del sistema informatico, la prima messa in funzione e la fornitura di n.60 tessere magnetiche da inizializzare.	cad.	€ 700,00
P017	LETTORE DI PROSSIMITA' RFID per sistema di controllo accessi a tessere magnetiche (o dispositivo equivalente), interfacciabile alla rete LAN e alimentazione CA 220V, dotato di comando apriporta per serrature elettrificate, ivi compresa l'installazione nell'ambito del sistema informatico e la prima messa in funzione.	cad.	€ 500,00
P018	MANIGLIONE ANTIPANICO ORIZZONTALE ambidestro a 3 punti di chiusura, in zama e acciaio zincato, Per porte con un passaggio utile larghezza da 800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm, con maniglia esterna ed elettroserratura comandata per collegamento sistema RFID, con possibilità di chiusura a chiave, completo di: <ul style="list-style-type: none"> • contropiastre di fissaggio in acciaio zincato bianco • barra 1085mm in alluminio verniciato con guarnizione in PVC nera per rifinitura estetica • 1 ferrogliera a pavimento in acciaio inox • 1 inserto in nylon nero • 1 asta superiore e 1 asta inferiore in alluminio • 1 copertina mm 1395 e 1 copertina mm 1037 in alluminio verniciato • 2 passanti regolabili in zama zincata nera • 1 ferrogliera e 3 spessori in zama verniciata 	cad.	€ 290,00
P019	MANIGLIONE ANTIPANICO VERTICALE ambidestro a 2 punti di chiusura, in zama e acciaio zincato, per porte con un passaggio utile larghezza da 800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm, completo di: <ul style="list-style-type: none"> • contropiastre di fissaggio in acciaio zincato bianco • barra 1085mm in alluminio verniciato con guarnizione in PVC nera per rifinitura estetica • 1 ferrogliera a pavimento in acciaio inox • 1 inserto in nylon nero • 1 asta superiore e 1 asta inferiore in alluminio • 1 copertina mm 1395 e 1 copertina mm 1037 in alluminio verniciato • 2 passanti regolabili in zama zincata nera • 1 ferrogliera e 3 spessori in zama verniciata 	cad.	€ 160,00
P020	MONTAGGIO PORTA, ricavata alla voce precedente, come indicato in grafici di progetto, compreso telaio, controtelaio, serratura e tutto quanto anche se non espressamente indicato per completare il lavoro.	a corpo	€ 60,00
P021	PANNELLI IN FIBRA MINERALE decorata, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 22 mm, reazione al fuoco classe A2-S1, d0, REI 180, appoggiati sulla struttura revisionata di cui alla voce relativa.	m ²	€ 14,60
P022	PICCOLA RIPARAZIONE delle porte al piano, mediante smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti, e sostituzione della serratura ove necessario.	m ²	€ 22,78
P023	PLAFONIERA DA INCASSO 1x40W a luce riflessa da incasso in controsoffitto a riquadri 60x60, corpo recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione e tegolo di schermatura lampada, cablaggio elettronico 230V-50Hz con fusibile e grado di protezione IP40, con n.1 lampada fluorescente ad alta efficienza luminosa da 40W, completa di fissaggi, accessori, collegamenti ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte (tipo 3F - L371x40 C HF IND o equivalente).	cad.	€ 216,40
P024	PLAFONIERA DA INCASSO 4x18W per controsoffitto con corpo in lamiera di acciaio verniciata per il C.M.L., con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali, cablata e rifasata con grado di protezione IP 40, con n.4 lampade fluorescenti da 18 W, completa di fissaggi, accessori, collegamenti ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte (tipo 3F L 324x18 LD 2M o equivalente).	cad.	€ 77,00
P025	POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI (doppie) realizzate mediante apertura delle pannellature delle pareti attrezzate dove inserire il numero dei corrugati con i relativi cavi multipolari, compresi canale e battiscopa attrezzato, scatole da esterni 503, telai autoportanti, frutti, e quant'altro necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante come indicato nelle planimetrie di progetto. Il prezzo a corpo, si intende medio per ciascun ambiente da realizzare, comprensivo di: scatole di derivazione, tubi corrugati autostinguenti con tirafilo phi 25, canale esterno suddiviso internamente, accessori per canali, scatole porta apparecchi, placche copri scatola, prese UNEL, prese BIPASSO, prese RJ45 supporto e tutto quant'altro anche se non espressamente indicato, necessari per terminare il lavoro a regola d'arte come da elaborati grafici di progetto.	a corpo	€ 685,00
P026	POSTAZIONI DI LAVORO URP (singole) complete di torretta porta apparecchi a pavimento, eventualmente sovrapposte, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposte per l'installazione di supporto per dispositivi civili componibili, compresa quota parte di canale a pavimento per la disposizione delle stesse come da elaborato grafico di progetto e apparecchiatura come da "particolare 2".	cad.	€ 160,00

Tariffa	Designazione lavori	unità di misura	prezzo unitario
P027	PULIZIA APPROFONDITA di tutti i locali compresi il lavaggio pavimenti con opportuna apparecchiatura, lavaggio infissi/vetri, pareti e mobili interni/esterni, deragnatura e lucidatura con rimozione e smaltimento dei materiali di risulta; nella voce sono compresi i prodotti per la pulizia ed i macchinari da utilizzare.	m ²	€ 28,21
P028	PUNTI LAN E FORNITURA FM da realizzarsi in corrispondenza delle porte di uscita dal piano e del dispositivo elimina code, a discrezione del Direttore dei Lavori, all'interno della zona URP mediante discesa con canale separato internamente dove inserire con i relativi cavi multipolari e cavi UTP, scatole da esterni 503, telai autoportanti, frutti, e quant'altro necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante come indicato nelle planimetrie di progetto. Il prezzo a corpo, si intende medio per ciascun punto da realizzare, comprensivo di: scatole di derivazione, canale esterno separato internamente, accessori per canali, scatole porta apparecchi, placche copri scatola, prese RJ45 supporto e tutto quant'altro anche se non espressamente indicato, necessari per terminare il lavoro a regola d'arte.	cad.	€ 100,00
P029	PUNTI LAN E FORNITURA FM da realizzarsi, in corrispondenza della predisposizione badge ed, esternamente, in corrispondenza dell'ingresso principale, mediante discesa nel cavedio di attraversamento verticale dell'edificio, fino ad arrivare dove indicato nei grafici di progetto, con canale separato internamente dove inserire con i relativi cavi multipolari e cavi UTP, scatole da esterni 503, telai autoportanti, frutti, e quant'altro necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante come indicato nelle planimetrie di progetto. Il prezzo a corpo, si intende medio per ciascun punto da realizzare, comprensivo di: scatole di derivazione, canale esterno separato internamente, accessori per canali, scatole porta apparecchi, placche copri scatola, prese RJ45 supporto e tutto quant'altro anche se non espressamente indicato, necessari per terminare il lavoro a regola d'arte.	cad.	€ 200,00
P030	PUNTO LUCE DEVIATO realizzato con apparecchiature E7.01 componibili modulari serie standard, montato in scatola da incasso completo di: scatola di contenimento apparecchiature, organi di comando 16 A, supporti e placche, cavo NO7V-K della sezione 1,5 mmq, tubo PVC corrugato pesante, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale (dorsale esclusa), morsetti di derivazione, accessori e quant'altro necessario a dare il titolo finito, funzionante, realizzato con materiale dotato di Marchio di Qualità, e compiuto a perfetta regola dell'arte.	cad.	€ 31,27
P031	PUNTO LUCE INTERROTTO realizzato con apparecchiature E7.01 componibili modulari serie standard, montato in scatola da incasso completo di: scatola di contenimento apparecchiature, organi di comando 16 A, supporti e placche, cavo NO7V-K della sezione 1,5 mmq, tubo PVC corrugato pesante, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale di distribuzione principale (dorsale esclusa), morsetti di derivazione, accessori e quant'altro necessario a dare il titolo finito, funzionante, realizzato con materiale dotato di Marchio di Qualità, e compiuto a perfetta regola dell'arte.	cad.	€ 23,81
P032	QUADRO ELETTRICO DI PIANO, cablato come da schema unifilare allegato al Capitolato Speciale di Appalto e composto dai seguenti blocchi: <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1SDA050888R1 T1B 160 TMD80-800 4p F FC Cu (1x70mm2) • 2 x 1SDA051437R1 Staffa per fissaggio su profilato DIN 50022; piastra per Tmax T1-T2 • 2 x EF 021 9 S 241 Na C10 INTERRUTT.AUTOM. 4,5kA • 2 x EF 031 8 S 242 C10 INTERRUTT.AUTOM. 4,5kA • 2 x EF 033 4 S 242 C20 INTERRUTT.AUTOM. 4,5kA • 6 x EY 854 2 DDA 62 25A 300mA/AC BLOCCHI DIFFER. PER S2 • 3 x KU 959 9 S 294 C80 INTERRUTT.AUTOM. 10kA 	cad.	€ 2.500,00
P033	REVISIONE E RIPARAZIONE serramenti in alluminio mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso.	m ²	€ 27,14
P034	REVISIONE FAN-COILS esistenti sospesi a soffitto per la regolazione del microclima all'interno degli ambienti, comprendente la preventiva aspirazione della polvere depositata all'interno, pulizia con acqua degli elementi radianti e sostituzione dei filtri, verifica del regolare funzionamento dei termostati con sostituzione della quota parte dei cavi elettrici dei consensi, controllo degli scarichi condensa e di tutto quanto anche non espressamente citato per rendere funzionante a regola d'arte le apparecchiature.	cad.	€ 90,00
P035	REVISIONE RUBINETTERIA dei bagni atta a garantirne il perfetto funzionamento, compreso il controllo della quota parte di tubazioni esterne alla muratura, ed eventuale del normale materiale di consumo (filtri, guarnizioni, tubazioni flessibili, etc.)	a corpo	€ 120,00
P036	RIMOZIONE PARETI ATTREZZATE accurata con ante, montanti, intelaiatura metallica, porte, compresi gli oneri del carico in basso fino al piano archivio per lo stoccaggio e dello smaltimento di quanto risulta ammalorato.	m ²	€ 15,00
P037	SANIFICAZIONE E DECONTAMINAZIONE da materiale organico (guano), disincretizzazione dei servizi igienici, lavaggio e disinfezione sanitari, vaporizzazione e detersione dei pavimenti con monospazzola e lavasciuga, vaporizzazione pareti, vaporizzazione e detersione superficie vetrose ed infissi; nella voce sono compresi i prodotti per la pulizia ed i macchinari da utilizzare	m ²	€ 16,39
P038	SCALDABAGNO ELETTRICO coibentato internamente, da sopra lavello, finitura esterna smaltata completo di valvola di sicurezza, completo di marchio IMQ, da 12 litri.	cad.	€ 95,00
P039	SEDILI PER WATER in legno rivestito bianco.	cad.	€ 35,00
P040	SIFONE completo per lavelli, in polipropilene bianco, atto ad essere posato in opera.	cad.	€ 35,00

Tariffa	Designazione lavori	unità di misura	prezzo unitario
P041	SMONTAGGIO PANNELLI in fibra minerale attualmente posati nel controsoffitto compresi gli oneri del calo in basso, accatastamento temporaneo e trasporto a pubblica discarica (oneri smaltimento inclusi) e completa revisione delle strutture di sostegno dei controsoffitti esistenti con ripristino delle parti dissestate ivi compresa l'eventuale integrazione di parti mancanti.	m ²	€ 8,00
P042	STUCCATURA SALTUARIA e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa la scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al m ² per l'intera superficie Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, e successiva tinteggiatura a tempera di superfici interne di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: per due mani a coprire.	a corpo	€ 1.500,00
P043	TRASPORTO A DISCARICA controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e conferimento a discariche autorizzate di material di risulta (metallo, vetro, legno, plastica, etc. esclusi quelli tossici).	a corpo	€ 2.500,00
P044	VIDEOCITOFONO LAN per il controllo da remoto per l'accesso al piano sotterraneo al di fuori delle ore di apertura del pubblico. il videocitofono LAN dovrà essere utilizzato sia per comunicare con un visitatore (vedo, parlo, ascolto, apro) sia per effettuare la videosorveglianza dell'ingresso. Il collegamento avviene utilizzando rete LAN o Internet, per gli operatori abilitati che dovranno poter ricevere sul proprio PC o un avviso di chiamata o un pop up della camera ogni qual volta viene premuto il pulsante di chiamata del citofono. il prezzo si intende a corpo, compresa la stesura del cavo di rete dedicato e del software da installare sui pc indicati dal Direttore Lavori.	a corpo	€ 2.500,00