Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Consulenza Professionale Tecnico-Edilizia

COSTI DELLA SICUREZZA

Allegato 6 al Piano di Sicurezza e Coordinamento

ex Art.100 e All.XVI D.Lgs. 81/2008

per i lavori di

Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Modena, Via Costellazioni 190, per l'adeguamento funzionale a Direzione Provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Modena

(Immobile ex I.N.A.D.E.L. - UO 49Y 0003 - S2110303)

Bologna, giugno 2011

Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione
Ing. Aldo Borriello

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201529 – Fax 051 4201562 – aborriello@inpdap.gov.it

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Nr.	Designazione lavori	Quantità		Importi unitario		Importi totale	
1	APPRONTAMENTO DEL CANTIERE: delimitazione e recinzione area di cantiere, impianto elettrico di cantiere completo, impianto idraulico di cantiere completo e rimozione a fine lavori, ivi compreso eventuale noleggio, su disposizione del DL o del CSE, di montacarichi per tiro in alto e calo in basso dei materiali						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	6.000,00
2	SEGNALETICA DI CANTIERE: Fornitura e posa di segnaletica di cantiere, idonea per le varie attrezzature, lavorazioni o zone, adatta per un cantiere di elevato rischio e elevata presenza di persone, e di traffico viario così come dettato dal PSC e dalle leggi vigenti						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	500,00
3	RIUNIONI PER LA SICUREZZA: costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste dal CSE, riunioni tra datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC, costi per il coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva						
	IPOTESI:						
	Riunione preliminare (1 x 2h x 7op.)	n.	14,00				
	Riunioni periodiche (6 x 1h x 7op.)	n.	42,00				
	Riunione di Cooperazione (1 x 2h x 2op.)	n.	4,00				
	SOMMANO	n.	60,00	€	22,00	€	1.320,00
	nota: si utilizza il costo medio al netto degli utili di impresa						
4	PULIZIA DEL CANTIERE: pulizia e riordino delle aree di lavoro e di transito nelle zone comuni e delle eventuali aree esterne utilizzate						
	IPOTESI:						
	1/2 h al giorno per 64 giorni	n.	32,00	€	20,00	€	640,00
5	DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO E SISTEMI ANTICADUTA: fornitura ed installazione di idonei dispositivi fissi di ancoraggio a norma di legge per potersi agganciare con eventuali imbraghi per interventi sulle finestre (linea vita) nonché fornitura di idonei dispositivi di imbraghi, cordini, dissipatori di energia, moschettoni a norma di legge, progetto e calcoli ove necessari						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	1.000,00
6	CONTENIMENTO DELLE POLVERI: fornitura, messa in servizio e conduzione di sistemi di contenimento delle polveri prodotte durante le varie fasi di lavoro, consistenti in: - utilizzo di reti o sistemi antipolvere; - bagnamento frequente e continuo delle superfici soggette a deposito di polvere; - lavaggio dei mezzi d'opera prima dell'uscita dal cantiere; - pulizia dello sporco lasciato all'esterno del cantiere dai mezzi d'opera.						
	per tutta la durata dei lavori	a corpo				€	500,00
	TOTALE GENERALE					**€**	**9.960,00**